

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	191.14
2	Гараар ухах	м3	14.39
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	9.46
4	Бохир усны хуванцар хоолой Ф100мм дулаалгын хамт угсрах	м	55
5	D-57мм хүртэл голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	18.7
6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	9
7	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	14.17
8	Модон таг угсрах	м2	3.45
9	Бохир ус цэвэрлэх сав -ТОПАЭРО СЕПТИК 3м3 угсарч суурилуулах	ш	2
10	Бохир ус цэвэрлэх сав -ТОПАЭРО СЕПТИК 4м3 угсарч суурилуулах	ш	1
11	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	17.9
12	Бульдозероор түрж тэгшлэх	м3	101.46
13	Шороог автосамосвалд ачих	м3	89.68
ГАДНА ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	2238.22
2	Гараар ухах	м3	168.96
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	62.67
4	Хуванцар хоолой ф 50 мм HDPE угсрах	м	420
5	Яндан хоолойд термобазальт дулаалга хийх б=50мм, ф50мм	м2	75.6
6	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	166.32
7	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	4
8	Отвод цайрдсан 90*, ф50мм угсрах	ш	11
9	Тройник Ф50*50*50 угсрах	ш	2
10	Ус юүлэгч хаалт d=20мм , угсрах	ш	1
11	Бульдозероор шуудууг булах	м3	1984.32
12	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	350.17
13	Бульдозероор түрж тэгшлэх	м3	72.2