

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>БУУЛГАХ АЖИЛ /ТАРИАТ СУМ ЦЭЦЭРЛЭГ /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны плита задлаж буулгах	м2	59.11
2	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	129.38
3	Тоосгон хамар хана буулгах	м3	1.35
4	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	160.44
5	Хаалга буулгах	м2	15.68
6	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	11.23
<b>ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /ТАРИАТ СУМ СУРГУУЛЬ /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд замаска хийх	м2	57.95
2	Тааз эмульсдэх	м2	57.95
3	Дотор хана, тааз цагаан замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	218.39
4	Дотор хана эмульсдэх	м2	160.44
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	129.38
6	Бетоны дэвсгэр үе хийх в10	м3	5.91
7	Шаланд 2 үе ус тусгаарлалт хар цаас наах	м2	59.11
8	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	59.11
9	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	59.11
10	Ариун цэврийн өрөөний тусгаарлах хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах /намхан/	м2	12
11	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах /15.8*2.2/-3 ширхэг	м2	11.34
12	Модон хаалга угсрах	м2	15.68
13	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	15.68
14	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	9
15	Толь суулгах /0,5*0,5м/ 5 ширхэг	м2	46.15
<b>АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ТАРИАТ СУМ ЦЭЦЭРЛЭГ /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150x150мм голчтой хоолой угсрах	м2	10.8
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150x100мм голчтой хоолой угсрах	м2	11
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	21.6
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч угсрах 150x150-150x100мм	ш	5
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч угсрах 150x150, 150x100мм	ш	5
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх-150x100мм, 150x150мм	ш	6
7	Сараалж суулгах Р150	ш	14
8	Сэнстэй сараалж 40Вт угсрах	ш	4
9	Агаар сорох сэнс угсрах /160/100, I=160м3/ц, 220В, 29Вт/	ш	3
10	Агаар сорох сэнс угсрах /Эра160, I=310м3/ц/	ш	1
11	Зөөлөн холбоос угсрах ф160мм	ш	6
12	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	6
13	Агааржуулалтын системийн босоо шугамын нүх цоолох	1 нүх	6
14	Агааржуулалтын системийн босоо хоолойн нүх битүүлэх	м3	0.6
15	Дээврийн малгайвч төмөр хийх	м2	0.8
<b>ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ /ТАРИАТ СУМ ЦЭЦЭРЛЭГ /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	35
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	92

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	35
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	92
5	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	7
6	Үл буцах хаалт ф20мм	ш	1
7	Аваарийн хаалт байрлуулах	ш	1
8	Манометр	ш	2
9	Хүйтэн насос суурилуулах-0.82м3/ц Н=11м 380В 0,37кВт	ком	2
10	1000л багтаамжтай эзэлхүүний ус халаагч 10кВт, 380В суурилуулах	1ш	1
11	Хуванцар хоолой ф 20 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	49
12	Хуванцар хоолой ф 15 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	58
13	Угаагуурын холигч, уянгийн хамт байрлуулах	1ш	15
14	Душны холигч байрлуулах	1ш	3
15	Хаалт d=15мм PP-R, угсрах	ш	53
16	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	234

**БОХИР УСНЫ АЖИЛ /ТАРИАТ СУМ СУРГУУЛЬ /**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	86
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	44
3	Гаргалгааны шугам далдлах	м3	0.25
4	Төмөр дээвэрт бохир усны босоо шугам гаргах нүх цоолох	1 нүх	4
5	Агааржуулалтын малгай ф100мм тавих	1ш	4

**ТОНОГЛОЛ /ТАРИАТ СУМ ЦЭЦЭРЛЭГ /**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаалтуур /жигжиг/ сифоны хамт суурилуулах	1ш	7
2	Угаалтуур сифоны хамт суурилуулах	1ш	1
3	Суултуур /жигжиг/ байрлуулах	1ком	7
4	Суултуур байрлуулах	1ком	1
5	Суултуур байрлуулах /ХБИ/	1ком	3
6	Хөгжилийн бэрхшээлтэй хүний ОО хананд суулгах тоноглол угсрах	ком	3
7	Поддон байрлуулах	1ш	3
8	Тосгуур сифоны хамт	1ш	3
9	Тос баригч тавих	1ш	1
10	Угаалгын машин тавих	1ш	5

**ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /ТАРИАТ СУМ ЦЭЦЭРЛЭГ /**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хувиарлах самбар угсрах /ХС-1/ 550х560х165мм	ширхэг	1
2	3 фазын электрон тоолуур 100А угсрах	ш	1
3	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч опс1-в/4 угсрах	ком	1
4	Хувиарлах самбар угсрах /УС-1/ 550х560х165мм	ширхэг	1
5	Контактор угсрах 380В, 9А, КМИ-10910	ширхэг	1
6	Контактор угсрах 380В, 25А, КМИ-22510	ширхэг	1
7	Дулааны реле 17,0-25,0А, 380В, РТИ-1322	шир	1
8	Дулааны реле 1.0-1.6А, 380В, РТИ-1306	шир	1
9	Ерөнхий хуваарилах самбарт ВА88-33 3р/63А автомат суурилуулах	ш	1
10	1х12Вт чадалтай LED хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд тавих Ip-44	ширхэг	17
11	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	6
12	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	5
13	Хоёр байртай газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох розетка 250В, 10А угсрах	ширхэг	5
14	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ширхэг	12

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	16
16	Зэс голтой 1*2.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	3
17	Зэс голтой 1*6мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	1
18	Зэс голтой 2*1.5мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	100
19	Зэс голтой 3*2.5мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	122
20	Зэс голтой 5*2.5мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	5
21	Зэс голтой 3*4мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	130
22	Зэс голтой 5*6мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	6
23	Зэс голтой 5*10мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	32
24	6мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
25	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
26	Хана ухаж утас татах хоолой суулгахад бэлтгэх	100м	0.13
27	Ухсан ханыг шавардаж өнгөлөх	м2	13
28	Дотор хана эмульсдэх	м2	13
29	Уян пластмассан хар хоолойг бэлтгэсэн ховилд бэхлэж угсрах. д-20 мм2	метр	130
30	Кабель далдлагч хуванцар суваг 40х100мм хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах.	метр	20
31	Кабель далдлагч хуванцар суваг 40х60мм хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах.	метр	40
32	Цахилгааны цайрдсан ган хоолой түдүүлдэж тавих д-25 мм	м	12
33	Температур мэдрэгч	шир	3
34	Халаагч кабель	м	30
35	Халаагч кабелийн холболтын муфт	1 ш муфт	3
36	Халаагч кабелийн төгсгөвч шахах	ш	3

**ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	279.69
2	Гараар ухах	м3	21.1
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	8.34
4	Бохир усны хуванцар хоолой Ф100мм дулаалгын хамт угсрах	м	5
5	Бохир усны хуванцар хоолойг ф160 угсрах	м	57
6	Д-57мм хүртэл голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	28.63
7	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
8	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	6.61
9	Модон таг угсрах	м2	1.15
10	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	43.76
11	Бульдозероор түрж тэгшлэх	м3	247.95
12	Шороог автосамосвалд ачих	м3	9

**ЦООНОГ 40 М3 АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цооногийн нух механизмаар ухаж овоолох	м3	206.7
2	Гараар засч ухах	м3	10.7
3	Цооног ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	189.8
4	Мөн гараар эргүүлж булах	м3	10.4
5	Цооногийн хажуугаар шороогоор чигжих	м3	228.9
6	Цооногийн бетон хана цутгах БМ-100	м3	22
7	Цооногийн уланд шавар тусгаарлалт хийх	м3	19
8	Цооногийн ул бетон цутгах БМ150	м3	4.85
9	Цооногийн улны шавар тусгаарлалт, хана 2-ын хооронд битумээр ус тусгаарлалт хийх	м2	7
10	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М200	м3	3.42

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-200	м3	0.1
12	Цооногийн угсармал төмөр бетон таг угсрах ГСХ-7	ш	47
13	Угсармал төмөр бетон ялуу угсрах	ш	2
14	Цооногийн хүзүүвч тоосгоор өрөх	м3	1.2
15	Цооногийн шалан дээр цементэн тэгшилгээ хийх	м2	30
16	Цооногийн хананд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	48.1
17	Тоосгон хүзүүвч шавардах	м2	9.6
18	Ширмэн таг авах	ш	1
19	Цооногийн модон таг угсрах	м2	0.5
20	Модон тагны хэрэглэл суулгах	ш	1
21	Модон таг будах	м2	1.1
22	Цооногийн салхивчийн хоолойн яс мод бруссээр зангидаж бэхлэх	м2	4.3
23	Салхивчийн модон яндан хийх	м2	4.3
24	Салхивчийн хоолойг тосон будгаар будах	м2	4.3
25	Цооногт скоб суулгах	тн	0.02
26	Ширмэн яндангийн голч d=250мм угсрах	м	0.6
27	Үнсээр дулаалах	м3	20
28	Цооногийн гадна талаас шавар тусгаарлалт хийх	м2	37.3
29	Цооногийн амсарт бетон хаяавч цутгах М100	м3	0.3
30	Бетон зуурмаг газар дээр нь зуурч бэлтгэх	м3	30.93
31	Өрөг заслын зуурмаг газар дээр нь зуурч бэлтгэх	м3	3.34