

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ /ӨНДӨР-УЛААН СУМ 5-Р БАГ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	66.1
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	125
3	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	15
4	Хаалга буулгах	м2	11.07
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	12.56
6	Модон шал хуулах /бохир усны шугамын гаргалгаанд/	м2	2
7	Модон шалны 50%-ийг шинэ банзаар солих	м2	2
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /ӨНДӨР-УЛААН СУМ 5-Р БАГ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	120мм тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	37.75
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	177.5
3	Хана ба таазанд замаска хийх	м2	140
4	Дотор хана эмульсдэх	м2	125
5	Тааз эмульсдэх	м2	15
6	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	102
7	60х60 хэмжээтэй металл дүүжин тааз угсрах	м2	64.8
8	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	6.61
9	Бетоны дэвсгэр үе хийх в10	м3	6.61
10	Шаланд 2 үе ус тусгаарлалт хар цаас наах	м2	66.1
11	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	66.1
12	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	66.1
13	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах /15.8*2.2/-6 ширхэг	м2	34.76
14	Модон хаалга угсрах	м2	11.07
15	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	11.07
16	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	7
17	Сандал суурилуулах	ш	2
18	Толь суулгах /0,5*0,5м/ 4 ширхэг	м2	1
19	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	2
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ӨНДӨР-УЛААН СУМ ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х150мм голчтой хоолой угсрах	м2	3.6
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х100мм голчтой хоолой угсрах	м2	12.5
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	16.1
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх-150х150мм	ш	4
5	Сэнстэй сараалж 40Вт угсрах	ш	8
6	Агаар сорох сэнс угсрах /160/100, I=180м3/ц, 29Вт/	ш	2
7	Зөөлөн холбоос угсрах ф160мм	ш	4
8	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	4
9	Агааржуулалтын системийн босоо шугамын нүх цоолох	1 нүх	3
10	Агааржуулалтын системийн босоо хоолойн нүх битүүлэх	м3	0.6
11	Дээврийн малгайвч төмөр хийх	м2	0.4
12	Тоосгон шахт өрөх	м2	3.5
13	Салхивчийн сувгийн хана шавардах	м2	3.5
14	Салхивчийн сувгийн хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	3.5
ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ /ӨНДӨР-УЛААН СУМ ДОТУУР БАЙР /			

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	11
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	21
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
4	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	11
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	21
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	2
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	10
9	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	1
10	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	6
11	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	3
12	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф50мм байрлуулах	ш	1
13	Хог шүүгч тавих ф25	ш	1
14	Үл буцах хаалт ф20мм	ш	2
15	Аваарийн хаалт байрлуулах	ш	1
16	Манометр	ш	2
17	Цэвэр усны нөөцийн хуванцар сав угсрах 9.4 м3	ш	1
18	Усны сав 2.5х2.5х1.5, 9.4м3	1ком	1
19	Хөвүүрт хавхлаг	шир	1
20	Хүйтэн насос суурилуулах-0.82м3/ц Н=11м 380В 0,37кВт	ком	2
21	Ус халаагч угсрах Л=100л 400В 10,0кВт	ш	1
22	Хуванцар хоолой ф 20 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	29
23	Хуванцар хоолой ф 15 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	40
24	Угаагуурын холигч, уянгийн хамт байрлуулах	1ш	6
25	Душны холигч байрлуулах	1ш	4
26	Хаалт d=15мм PP-R, угсрах	ш	26
27	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	113

БОХИР УСНЫ АЖИЛ /ӨНДӨР-УЛААН СУМ ДОТУУР БАЙР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	38
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	16
3	Агааржуулалтын малгай ф100мм тавих	1ш	1

ТОНОГЛОЛ /ӨНДӨР-УЛААН СУМ ДОТУУР БАЙР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаалтуур /жигжиг/ сифоны хамт суурилуулах	1ш	2
2	Угаалтуур сифоны хамт суурилуулах	1ш	2
3	Угаалтуур сифоны хамт суурилуулах /ХБИ/	1ш	2
4	Суултуур /жигжиг/ байрлуулах	1ком	2
5	Суултуур байрлуулах	1ком	2
6	Суултуур байрлуулах /ХБИ/	1ком	2
7	Хөгжилийн бэрхшээлтэй хүний ОО хананд суулгах тоноглол угсрах	ком	2
8	Поддон байрлуулах	1ш	4

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /ӨНДӨР-УЛААН СУМ ДОТУУР БАЙР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хувиарлах самбар угсрах /ХС-1/ 550х560х165мм	ширхэг	1
2	3 фазын электрон тоолуур 100А угсрах	ш	1
3	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч опс1-в/4 угсрах	ком	1
4	Контактор угсрах 380В, 9А, КМИ-10910	ширхэг	2
5	Контактор угсрах 380В, 25А, КМИ-22510	ширхэг	1
6	Контактор угсрах 220В, 18А, КМИ-11810	ширхэг	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Дулааны реле 17-27А, 380В, РТИ-1322	шир	1
8	Дулааны реле 1.0-1.6А, 380В, РТИ-1306	шир	2
9	Дулааны реле 7.0-13.0А, 220В, РТИ-1314	шир	2
10	Ерөнхий хуваарилах самбарт ВА88-32 3р/50А автомат суурилуулах	ш	1
11	1х12Вт чадалтай LED хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд тавих Ip-44	ширхэг	16
12	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	4
13	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	2
14	Хоёр байртай газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох розетка 250В, 10А угсрах	ширхэг	4
15	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ширхэг	8
16	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	10
17	Зэс голтой 1*2.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	230
18	Зэс голтой 1*6мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	1
19	Зэс голтой 2*1.5мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	14
20	Зэс голтой 3*2.5мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	14
21	Зэс голтой 5*2.5мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	16
22	Зэс голтой 3*4мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	23
23	Зэс голтой 5*6мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	6
24	Зэс голтой 5*10мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	20
25	6мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
26	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
27	Хана ухаж утас татах хоолой суулгахад бэлтгэх	100м	0.9
28	Ухсан ханыг шавардаж өнгөлөх	м2	9
29	Дотор хана эмульсдэх	м2	9
30	Уян пластмассан хар хоолойг бэлтгэсэн ховилд бэхлэж угсрах. д-20 мм2	метр	90
31	Кабель далдлагч хуванцар суваг 50х25мм хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах.	метр	6
32	Цахилгааны цайрдсан ган хоолой түдүүлдэж тавих д-25 мм	м	24
33	Температур мэдрэгч	шир	1
34	Халаагч кабель	м	10
35	Халаагч кабелийн холболтын муфьт	1 ш муфт	1
36	Халаагч кабелийн төгсгөвч шахах	ш	1

0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ /ӨНДӨР-УЛААН СУМ ДОТУУР БАЙР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	12.7
2	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	11.4
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	42
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	42
5	Зэс огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах /2*1.5мм2 ввг/	м	42
6	Зэс огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах /3*4мм2 ввг/	м	42
7	Ф25мм2 уян хар хоолойг угсрах	м	34
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.042

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ /ӨНДӨР-УЛААН СУМ ДОТУУР БАЙР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	256.51
2	Гараар ухаж засах	м3	19.31
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	6.3
4	Бохир усны хуванцар хоолой Ф100мм дулаалгын хамт угсрах	м	4
5	Бохир усны хуванцар хоолойг ф160 угсрах	м	42

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
7	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	3.61
8	Модон таг угсрах	м2	0.76
9	600х600мм сувгийн бетон хана цутгах /б=200мм, 48м/	м3	17.28
10	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-7 тавих	ш	48
11	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	17.656
12	Бохир усны хэрчигчтэй өргөлтийн насос суурилуулах 230В, 1.5кВт, 2.15 м3/ц	ком	1
13	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	40.13
14	Бульдозероор түрж тэгшлэх	м3	227.41
15	Шороог автосамосвалд ачих	м3	26.95

ГАДНА ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	142.84
2	Гараар ухах	м3	10.75
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	9.15
4	Хуванцар хоолой ф 50 мм HDPE угсрах	м	61
5	Яндан хоолойд термобазальт дулаалга хийх б=50мм, ф50мм	м2	10.98
6	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	24.15
7	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	1
8	Отвод цайрдсан 90*, ф50мм угсрах	ш	4
9	Ус юүлэгч хаалт d=20мм , угсрах	ш	1
10	400х400мм сувгийн бетон хана цутгах /б=200мм, 61м/	м3	14.64
11	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-7 тавих	ш	61
12	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	15.494
13	Бульдозероор шуудууг булах	м3	126.64
14	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	22.35
15	Шороог автосамосвалд ачих	м3	22.6

НҮХЭН ЖОРЛОН БУЛАХ, ХӨРСИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж нүхэн жорлонг булж нягтруулах	м3	13.5
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	8.75
3	Зүлэг тарих	м2	8.75