

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг буулгах	м2	25.72
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	25.72
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	24.4
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын гадна хананд 2м2 дээш талбайтай 2 давхар шилтэй цонх угсрах	м2	1
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1
3	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	5.25
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	5.25
5	Модон хаалганд цоож, бариул суулгах	ш	3
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	36.74
2	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.61
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	86.3
4	Таазанд замаск хийх	м2	25.72
5	АЦӨ-ний металл дүүжин тааз хийх	м2	25.72
6	Хананд замаск хийх	м2	59.1
7	Ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	59.1
8	Хананд плита наах	м2	53.3
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	25.72
2	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх /дараагийн 10мм/	м2	51.44
3	Шаланд 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	25.72
4	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	25.72
АЦӨ-НИЙ ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	27.97
2	Хаалтанд бариул суулгах	ш	7
3	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	4.5
УСАН ХАНГАМЖ ШУГАМ ХООЛОЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=15 мм	м	32
2	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=20мм	м	8
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=25мм	м	4
4	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=32мм	м	4
5	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	4
6	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=32мм	м	4
7	Ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	4
8	Ус халаагч цахилгаан бойлер угсрах, 80л 2квт, 220Вт	ком	1
9	Бөмбөлгөн хаалт, ф=15мм	ш	10
10	Бөмбөлгөн хаалт, ф=20мм	ш	2
11	Бөмбөлгөн хаалт, ф=25мм	ш	2
12	Бөмбөлгөн хаалт, ф=32мм	ш	2
13	Шахаж шалгах	м	52
14	Яндан хоолойг будах	м2	1.3
15	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	1.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ-ХҮЙТЭН УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=32мм	м	4
2	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=32мм	м	4
3	Бөмбөлгөн хаалт, ф=32мм	ш	3
4	Үл буцаах хаалт, ф=25мм	ш	1
5	Хог шүүгч тавих, ф=25мм	ш	1
6	Манометр	ш	2
7	Ус хэмжигч угсрах, ф=25мм	ш	2
8	Ахуйн насос суурилуулах, q=9м3/ц, Н=24м	ш	2

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=50мм	м	14
2	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=100мм	м	28
3	Цэвэрлэгээний таг, ф=100мм	1ш	1
4	Цэвэрлэгээний таг, ф=50мм	1ш	3
5	Шалгах таг, ф=100мм	1ш	1
6	Малгайвч, ф=110мм	ш	1

ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	4
2	Суултуур байрлуулах	1ком	6
3	ХБИ тосгуур тавих	1ш	1
4	Босоо хөтөвч тавих	1ш	2
5	Холигч байрлуулах	1ш	5

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	м2	5.8
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	ш	1
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах P1000 хүртэл	м2	5.8
4	Сараалж, 150*100мм	ш	1
5	Агаар сорох сараалж, 150*100мм	ш	8
6	Сэнс угсрах G=200м3/ц	ш	2
7	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	1.1

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	14
2	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт нэг даралттай унтраалга	ш	1
3	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт хоёр даралттай унтраалга	ш	2
4	Салбарлах хайрцаг	ш	7
5	Розетканы ус чийг тоосжилтоос хамгаалах таг	ш	4
6	Хананд далд тоноглох газардуулагч контакттай хоёр туйлт розетка угсрах IP45	ш	4
7	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*10мм2	м	36
8	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*4мм2	м	48
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*2.5мм2	м	30
10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны 1-р утас сүвлэх	м	60
11	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	120
12	Уян пластмассан хоолой ф25мм	м	84

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	60
14	2,5мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
15	4мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	3
16	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
17	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
18	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-32 16А	ком	1
19	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/4	ком	1
20	Автомат МСВ/2р 16-25А хар-В	ш	4
21	Автомат МСВ/1р 16А хар-В	ш	1
22	Дифференциал автомат РССВ/2р 25А хар-В	ш	1
23	АРТ-18	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Плитагаар хийсэн шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	26.33
2	Хөвөөтэй цэвэр хадмал шалыг задлаж буулгах	м2	12.4
3	Ханын өнгөлсөн хавтанг задлаж буулгах	м2	8.8
4	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	163.6
5	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	10.4
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	10.16
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	10.16
3	Модон хаалганд цоож, бариул суулгах	ш	6
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	АЦӨ-ний металл дүүжин тааз хийх /усны нөөцийн өрөө, угаалгын өрөөнд/	м2	10.4
2	Хананд замаск хийх	м2	45.8
3	Ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	45.8
4	Хананд плита наах	м2	126.6
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх б-150мм	м3	5.85
2	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	5.85
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	39.78
4	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх /дараагийн 20мм/	м2	159.12
5	Шаланд 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	39.78
6	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	39.78
АЦӨ-НИЙ ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	31.2
2	Хаалтанд бариул суулгах	ш	4
3	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	1.8
УСАН ХАНГАМЖ ШУГАМ ХООЛОЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=15 мм	м	32
2	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=20мм	м	8
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф25мм	м	12
4	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=32мм	м	4
5	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	12
6	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=32мм	м	4
7	Ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	4
8	Бөмбөлгөн хаалт, ф=15мм	ш	10
9	Бөмбөлгөн хаалт, ф=20мм	ш	2
10	Бөмбөлгөн хаалт, ф=25мм	ш	2
11	Бөмбөлгөн хаалт, ф=32мм	ш	2
12	Шахаж шалгах	м	60
13	Яндан хоолойг будах	м2	1.4
14	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	1.4
УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ-ХҮЙТЭН УС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=32мм	м	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=32мм	м	4
3	Бөмбөлгөн хаалт, ф=32мм	ш	3
4	Үл буцаах хаалт, ф=25мм	ш	1
5	Хог шүүгч тавих, ф=25мм	ш	1
6	Манометр	ш	2
7	Цэвэр усны тоолуур, ф=25мм	ш	2

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=50мм	м	32
2	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=100мм	м	10
3	Цэвэрлэгээний таг, ф=100мм	1ш	1
4	Цэвэрлэгээний таг, ф=50мм	1ш	3
5	Шалгах таг, ф=100мм	1ш	1
6	Малгайвч, ф=110мм	ш	1

ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	5
2	Суултуур байрлуулах	1ком	4
3	Душ холигчийн хамт байрлуулах	1ш	4
4	Босоо хөтөвч тавих	1ш	1
5	Холигч байрлуулах	1ш	5
6	Ахуйн насос суурилуулах, q=2.5м ³ /ц, Н=15.4м	ш	2
7	Ус халаагч цахилгаан бойлерыг угсрах, 80л, 2,2квт	ком	1
8	Цэвэр усны нөөцийн металл сав угсрах, 3м ³	ш	1

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	м ²	13.5
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	ш	6
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах P1000 хүртэл	м ²	13.5
4	Сэнстэй сараалж, 150*150мм	ш	5
5	Агаар сорох сараалж, 150*150мм	ш	5
6	Сэнс угсрах G=300м ³ /ц	ш	1
7	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м ²	1.8

ХУЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	14
2	36Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	4
3	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт нэг даралттай унтраалга	ш	5
4	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт хоёр даралттай унтраалга	ш	1
5	Салбарлах хайрцаг	ш	14
6	Розетканы ус чийг тоосжилтоос хамгаалах таг	ш	7
7	Хананд далд тоноглох газардуулагч контакттай хоёр туйлт розетка угсрах IP45	ш	7
8	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*10мм ²	м	60
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*4мм ²	м	72
10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм ² огтлолтой утасны 1-р утас сүвлэх	м	60
11	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм ² огтлолтой утасны дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	120
12	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	60

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Кабель далдлагч 80*50мм	м	12
14	Кабель далдлагч 25*25мм	м	72
15	2,5мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
16	4мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	3
17	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
18	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-32 16А	ком	1
19	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/4	ком	1
20	Автомат МСВ/2р 25А хар-В	ш	3
21	Автомат МСВ/1р 16А хар-В	ш	1
22	Дифференциал автомат RCCB/2р 25А хар-В	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Плитагаар хийсэн шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	26.33
2	Хөвөөтэй цэвэр хадмал шалыг задлаж буулгах	м2	12.4
3	Ханын өнгөлсөн хавтанг задлаж буулгах	м2	8.8
4	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	163.6
5	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	10.4
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	10.16
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	10.16
3	Модон хаалганд цоож, бариул суулгах	ш	6
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	АЦӨ-ний металл дүүжин тааз хийх /усны нөөцийн өрөө, угаалгын өрөөнд/	м2	10.4
2	Хананд замаск хийх	м2	45.8
3	Ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	45.8
4	Хананд плита наах	м2	126.6
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх б-150мм	м3	5.85
2	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	5.85
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	39.78
4	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх /дараагийн 20мм/	м2	159.12
5	Шаланд 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	39.78
6	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	39.78
АЦӨ-НИЙ ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	31.2
2	Хаалтанд бариул суулгах	ш	4
3	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	1.8
УСАН ХАНГАМЖ ШУГАМ ХООЛОЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=15 мм	м	34
2	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=20мм	м	36
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=25мм	м	15
4	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=32мм	м	6
5	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=50мм	м	10
6	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	15
7	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=32мм	м	6
8	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=50мм	м	10
9	Бөмбөлгөн хаалт, ф=15мм	ш	8
10	Бөмбөлгөн хаалт, ф=25мм	ш	4
11	Бөмбөлгөн хаалт, ф=32мм	ш	6
12	Шахаж шалгах	м	101
13	Яндан хоолойг будах	м2	4.2
14	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	4.2
УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ-ХҮЙТЭН УС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=32мм	м	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=32мм	м	4
3	Бөмбөлгөн хаалт, ф=32мм	ш	3
4	Үл буцаах хаалт, ф=25мм	ш	1
5	Хог шүүгч тавих, ф=25мм	ш	1
6	Манометр	ш	2
7	Цэвэр усны тоолуур, ф=25мм	ш	2

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=50мм	м	14
2	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=100мм	м	4
3	Цэвэрлэгээний таг, ф=100мм	1ш	2
4	Цэвэрлэгээний таг, ф=50мм	1ш	3
5	Шалгах таг, ф=100мм	1ш	1
6	Малгайвч, ф=110мм	ш	1

ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаалгын өрөөний поддон тавих	1ш	3
2	Ахуйн насос суурилуулах, q=2.5м3/ц, Н=15.4м	ш	2
3	Ус халаагч цахилгаан бойлерыг угсрах, 200л, 2,2квт	ком	2
4	Цэвэр усны нөөцийн металл сав угсрах, 4м3	ш	1

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	6
2	36Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	1
3	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт хоёр даралттай унтраалга	ш	4
4	Салбарлах хайрцаг	ш	6
5	Розетканы ус чийг тоосжилтоос хамгаалах таг	ш	1
6	Хананд далд тоноглох газардуулагч контакттай хоёр туйлт розетка угсрах IP45	ш	1
7	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*10мм2	м	60
8	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*4мм2	м	60
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны 1-р утас сүвлэх	м	108
10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	216
11	Уян пластмассан хоолой ф25мм	м	120
12	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	108
13	Кабель далдлагч 25*25мм	м	30
14	2,5мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
15	4мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
16	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
17	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
18	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-32 16А	ком	1
19	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/4	ком	1
20	Автомат МСВ/2р 16-25А хар-В	ш	2
21	Автомат МСВ/1р 16А хар-В	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	44
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	1.4
3	Яндангийн доор 15см-ийн зузаан элсэн хучилт үе хийх	м3	2.5
4	110 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	20
5	Яндан хоолойг халаалтын кабельтай дулаалах	м2	6.8
6	1000 мм төмөр бетон ариутгах татуургын худаг угсрах	ш	2
7	Худгийн төмөр шат угсрах	тн	0.17
8	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2.22
9	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.22
10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	18
11	Яндан хоолойг 50см-ийн зузаан элсээр булах	м3	12
12	Механизмаар буцааж булах	м3	15.1
13	Илүүдэл хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	18.5
14	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	1.2
ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ -9М3			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	34
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	1.05
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.5
4	Суурийн төмөр бетон цутгах М200	м3	1.03
5	Бага оврын цэвэрлэх байгууламж угсрах ТОПАЭРО-9	ш	1
6	Шуудууг гараар булах	м3	3.4
7	Механизмаар буцааж булах	м3	19.1
8	Илүүдэл хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	12.5
9	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	1.03
ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	265
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	8.2
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	17
4	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	17
5	Шүүрүүлэх болон хий гаргах хоолой угсрах ф110мм	м	58
6	Шуудууг гараар булах	м3	36
7	Механизмаар буцааж булах	м3	201
8	Илүүдэл хөрсийг ухаж автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	72
ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	2.2
2	Бетон суурь цутгах м150	м3	0.5
3	Нүхийг гараар булах	м3	1.7
4	Гадна төмөр хашаа угсрах	тн	0.292
5	Төмөр хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.292
6	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	0.5