

НЭГДСЭН ТОВЧОО

| <i>Ажлын нэр төрөл</i> |
|---|
| 1. НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ |
| 2. ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ |
| 3. ХАШАА, ХАМГААЛАЛТЫН БАЙГУУЛАЛТ |
| 4. ХҮЛЭМЖ |
| 5. ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ЦАХИЛГААНЫ ХОЛБОЛТ |
| 6. УСАЛГААНЫ СИСТЕМ |

| 1. НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|---|
| № | Нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Тайлбар, зураг |
| 1.1 Хамгаалах зурвас байгуулах мод, бут | | | | |
| 1 | Хайласны суулгац /80-120см/ | ш | 190 | Мод, бутны нүхийг үндэсний хэмжээнээс хамааран 30-60см өргөнтэй байхаар нүхийг ухаж бэлтгэнэ. |
| 2 | Улиас суулгац /80-120см/ | ш | 196 | |
| 1.2 Их ургамалын зурвас байгуулах мод, бут | | | | |
| 1 | Жигд суулгац /50-80см/ | ш | 34 | Мод, бутны нүхийг үндэсний хэмжээнээс хамааран 30-60см өргөнтэй байхаар нүхийг ухаж бэлтгэнэ. |
| 2 | Сухай суулгац /50-80см/ | ш | 46 | |
| 3 | Хайлас суулгац /80-120см/ | ш | 46 | |
| 4 | Улиас суулгац /50-80см/ | ш | 46 | |
| 1.3 Мөчрөөр тарих талбай | | | | |
| 1 | Сухайны мөчир | ш | 75000 | Сухай болон улиасыг аж ахуйн аргаар дотооддоо тарьцны нөөцөө бэлтгэнэ |
| 2 | Улиасны мөчир | ш | 75000 | |
| 1.4 Үрээр тарих талбай | | | | |
| 1 | Жигдний үр | кг | 7 | 320м.кв 1 хүлэмжинд үржүүлэг хийх үрийн хэмжээ |
| 2 | Хайласны үр | кг | 2 | |
| Нийт | | | | |
| 1.6 Хөрс боловсруулах - Бордойн талбай бэлтгэх | | | | |
| 1 | Өнжсөн өтөг, бууц | м3 | 80 | Мод тарих нүхний 50 хувь хар шороо, 30 хувь элс, 20 хувь бууц тус тус байна |
| 2 | Хар шороо | м3 | 200 | |
| 3 | Элс | м3 | 120 | |

2. ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

| № | Нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Тайлбар |
|---|---|-------------|------------|---|
| 2.1 Хайрган явах зам h20 /1630 м.кв/ | | | | |
| № | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Төв зам болон туслах замын явах хэсгийг дайргаар хучина |
| 1 | тэгшлэх | м3 | 163 | |
| 2 | Зам талбайг хайргаар дүүргэлт хийн тэгшлэх /h20/ | м3 | 326 | |
| Нийт | | | | |
| 2.2 Авто зогсоолын талбай дайрга h20 /448м.кв/ | | | | |
| 1 | тэгшлэх | м3 | 44.8 | Механизм, тоног төхөөрөмж байрлах хэсэг |
| 2 | /h20/ | м3 | 89.6 | |
| Нийт | | | | |
| 2.3 Бордоо бэлтгэх талбайн бетон цутгалт h20см /315 мкв/ | | | | |
| 1 | Хэмжээ тавих | м3 | 63 | 20см зузаантай бетон зам талбай |
| 2 | Хөрс хуулах /15-20см/ | | | |
| 3 | Хэв, хайрцаг тавих | | | |
| 5 | Зам талбайн дор дайргаар дүүргэлт хийж нягтруулах | | | |
| 6 | Бетон цутгалт хийх М-150 | | | |

3. ХАШАА, ХАМГААЛАЛТЫН БАЙГУУЛАЛТ

| № | Нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Тайлбар |
|--|------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------|
| 3.1 Төмөр торон хашааны материалын зардал | | | | |
| 1 | Хашаа хийж угсрах h2.0м | м | 623 | 2м өндөртэй төмөр шонтой, торон хашаа |
| 2 | Жижиг хашааны хаалга 1.2м | ш | 1 | |
| 3 | Том хашааны гүйдэг хаалга 6м | ш | 1 | |

4. ХҮЛЭМЖ

| № | Нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Тайлбар |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|---------------------|
| 3.1 Хүлэмжний байгуулалт | | | | |
| 1 | Хүлэмж 8м х 40м том хүлэмж | ш | 4 | 320м2-ийн 4ш хүлэмж |
| 2 | Хүлэмж угсрах | ш | 4 | |
| 3 | Хүлэмжний жижиг ус нөөцлөх сав 2тонн | ш | 8 | |

| 3.2 Усалгааны систем байгуулалт | | | |
|---------------------------------|---|----|----|
| 1 | Хамгаалах зурвасны дуслын усалгааны систем | ш | 1 |
| 2 | Хүлэмжний бороожуулах усалгааны систем | ш | 1 |
| 3 | Боожуулалтын талбайн бороожуулах усалгааны систем | ш | 1 |
| 4 | Ус нөөцлөх 20 тонн сав | м3 | 20 |
| 5 | Худгийн насос | ш | 1 |
| 6 | Усалгааны насос | ш | 1 |
| 7 | Усалгааны систем нийтэд угсрах | ш | 1 |

5. ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ЦАХИЛГААНЫ ХОЛБОЛТ

| № | Нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|
| 5.1 Гэрэлтүүлэг h10м | | | |
| 1 | Гэрэлтүүлэг / h 10м/ | ш | 4 |
| 2 | Гэрэлтүүлэгийн суурь шон / h=50см / | ш | 4 |
| 3 | Гэрлийн утас 2x2.5 мм2 | м | 481.9 |
| 4 | Гэрэлтүүлэгийн суурилуулалт | ш | 4 |

Усалгааны систем

НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Ажлын нэр төрөл | |
|-----------------|---|
| 1 | ХҮЛЭМЖНИЙ БОРООЖУУЛАХ УСАЛГААНЫ СИСТЕМ |
| 2 | ХАМГААЛАЛТЫН ЗУРВАСНЫ ДУСЛЫН УСАЛГААНЫ СИСТЕМ |
| 3 | БОЙЖУУЛАЛТЫН ТАЛБАЙН УСАЛГААНЫ СИСТЕМ |









ХҮЛЭМЖНИЙ БОРООЖУУЛАХ УСАЛГААНЫ СИСТЕМ

8x40м хүлэмж 2 эгнээ бороожуулах усалгааны систем

| д д | Материалын нэрс | зураг | Орцын Тоо |
|-----|--------------------------|---|-----------|
| 1 | 40мм шүүлтүүр |  | 1 |
| 2 | 40 er holbogch |  | 2 |
| 3 | 40 мм пи хоолой |  | 10 |
| 4 | 40 bulan |  | 2 |
| 5 | 40-1 салаалагч |  | 2 |
| 6 | 1 -25мм холбогч |  | 2 |
| 7 | 40 мм төгсгөл |  | 2 |
| 8 | 25 мм пи хоолой |  | 80 |
| 9 | 25мм төгсгөгч |  | 2 |
| 10 | 50см клапантай дүүжлүүр |  | 20 |
| 11 | мини бороожуулагч толгой |  | 20 |
| 12 | цоологч |  | 2 |
| 13 | 16 мм өлгүүр | | |











ХАМГААЛАЛТЫН ЗУРВАСНЫ ДУСЛЫН УСАЛГААНЫ СИСТЕМ

160m x155m 1890м урт зурвас усалгаа

| д/д | Бараа, ажил, үйлчилгээ | Зураг | Техникийн тодорхойлолт | Тоо хэмжээ/ ш/ |
|-----|------------------------|---|---|----------------|
| 1 | Салбар хоолой |  | Ханын зузаан 1мм, 16мм диаметр, полиэтилен хоолой | 1890 |
| 2 | Холбогч |  | 40мм холбогч | 1 |
| 3 | Гоожигч хошуу |  | 16Л/Ц холдуулагчтай гоожигч хошуу | 630 |
| 4 | Салбарлагч |  | 50мм -ээс 16мм лүү салбарлагч /2 болт сальниктай/ | 14 |
| 5 | Хаалттай холбогч |  | Хаалттай холбогч | 14 |
| 6 | Филтер |  | 120 тортой дискэн шүүлтүүр 3" том | 1 |
| 7 | Холбогч |  | 16мм хоолойны холбогч | 20 |
| 8 | Төгсгөл |  | 16мм хатуу хоолойны төгсгөл | 20 |
| 9 | Цоологч | | | 1 |

БОЙЖУУЛАЛТЫН ТАЛБAYН УСАЛГААНЫ СИСТЕМ

30 эгнээ зөөлөн бороожуулах систем

| д/д | Бараа, ажил, үйлчилгээ | Зураг | Техникийн тодорхойлолт | Тоо хэмжээ/ ш/ |
|-----|------------------------|---|--|----------------|
| 1 | Гол хоолой |  | Полиэтилен хатуу хоолой, диаметр 63 мм, 10.0 bar | 470 |
| 2 | Салбар хоолой |  | 40мм диаметр, сайжруулсан уян хоолой | 2200 |
| 3 | Холбогч |  | 40мм холбогч | 30 |
| 4 | Холбогч |  | 63мм холбогч | 3 |
| 5 | Салбарлагч |  | 63мм -ээс 11/4" лүү салбарлагч /2 болт сальниктай/ | 30 |
| 6 | Холбогч |  | 11/4П па холбогч | 30 |
| 7 | Хаалт |  | 11/4" Хаалт | 30 |
| 8 | Холбогч |  | 11/4" эр холбогч уян руу | 30 |
| 9 | Төгсгөл |  | 40мм төгсгөл | 30 |
| 10 | Төгсгөл |  | 63мм хатуу хоолойны төгсгөл | 4 |

| | | | |
|----|---------------|---|-------------------------------|
| 11 | Гуравлагч |  | Гуравлагч 63мм |
| 12 | Холбогч |  | 63мм холбогч |
| 13 | Булан |  | 63мм булан |
| 14 | Бороожуулагч |  | Зөөлөн бороожуулагч |
| 15 | Хөл |  | Бороожуулагчийн хөлний КОМ |
| 16 | Насос 4кв Ieo | | |