

**УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ 19-Р ХОРОО, 70-Р
БАЙРНЫ УРД ТАЛЫН АВТО ЗОГСООЛЫН НЭГДСЭН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

Д/а	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Замын чиг сэргээх			
1	Замын чиг сэргээх	км	0.14
Талбайн цэвэрлэгээ			
2	Хуучин хажуу налуугийн цемент бетон талбай эвдэх	м ³	12.12
3	Хуучин хажуу налуугийн цемент бетоныг зайлуулах	м ³	12.12
4	Хуучин бетон хашаа эвдэх	м ³	15
5	Хуучин бетон хашааг зайлуулах	м ³	15
6	Тохиромжгүй материалыг зайлуулах	м ³	250
7	Ул хөрсийг тэгшилж нягтруулах	м ³	167.25
Суурь болон хучилтын ажил			
8	Суурийн доод үе байгуулах h=30см	м ³	334.5
9	Буталсан чулуун суурь байгуулах h=20см	м ³	197
10	Замын хашлага суурилуулах	у/м	171
11	Суурь афальбетон үе байгуулах 4см	м ³	39.4
12	Өнгө афальбетон үе байгуулах 3см	м ³	29.55
Явган замын ажил			
13	Элсэн дэвсгэр үе байгуулах h=10см	м ³	11.8
14	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтан хий	м ²	118
15	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	88
16	Хөвөө байгуулах	м ²	35.4
Хажуу налуу бэхлэх ажил			
17	Элсэн дэвсгэр үе байгуулах h=10см	м ³	14.7
18	Хажуу налууг бетоноор бэхлэх h=10см В15	м ³	14.7
Замын моноглолын ажил			
19	Ган дохионы шон суурилуулах	ш	36
20	Шонгийн суурийн бетон цутгах В15	м ³	0.33
21	Замын тэмдэг суурилуулах	ш	1
22	Замын хэвтээ тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	у/м	321.5
Төмөрбетон шат байгуулах ажил			
23	Ул суурь нягтруулах	м ²	6.00
24	Элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	м ³	0.36
25	Зүүн талын шатны бетон цутгах В25	м ³	0.81
26	Шатны төмөр хайс угсрах	у/м	2.45
27	Хайс будах	м ²	2.54

Тоо хэмжээ гаргасан:



Б.Золбоо

ТЭЭВРИЙН ЗАЙН СХЕМ – 70-Р БАЙРНЫ УРД

№	Төслийн байршлаас хүртлэх цэг	Зай, км
1	Гурвалжин худалдааны төв	5
2	Бетон эдлэл /Улаанбаатар менежмент ХХК/	8
3	Бетон зуурмаг /Улаанбаатар БУК/	8
4	Асфальтбетон /Ялгуусан/	6
5	Улаан чулуут хогын цэг	14
6	Дүүргэлтийн материал-Ялгуусан ХХК	10

