

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хучилтийг хэлбэржүүлсэн өнгөт хавтангаар хийх	м2	975.62
2	Явган хүний зам хөтөч хавтангаар хийх	м2	303.85
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	732.46
4	Явган хүний замын суурийг элс-цементийн хольцоор хийх	м3	43.9029
5	Бетон дэвсгэр хийх	м3	97.562
6	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	165.8554
<b>МАШИН ЗОГСООЛЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	м3	120
2	Бетон замын суурийг элс-бетоны хольцоор хийх	м3	30
3	Хөрсийг элсээр нягтруулан дэвсгэр хийх	м3	150
4	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	300
5	Авто зогсоолын хашлага тавих	у/м	276.5
6	Сайжруулсан шороон зам бульдозероор тэгшлэх	м2	2153.61
7	Нягтруулах хөрсийг гараар услах	м3	2153.61
<b>СТАДИОН БА СУРЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Стадионы модон сандлыг өнгийн тосон будгаар гараар 2 үе будах	м2	2012.23
2	Сурын талбайн шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	132.48
3	Сурын талбайн зурвасыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	30.385
4	Резинэн талбайн суурийг элс-цементийн хольцоор хийх	м3	5.9616
5	Бетон дэвсгэр хийх	м3	13.248
6	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	13.248
7	Сурын талбайн сандалны модон хийцийг угсрах	м3	3.44
8	Сандалны модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	173
9	Сурын талбайн хашлага модон хийцийг угсрах	м3	4.275
10	Сурын талбайн хашлага модон хийц олсоор холбох	м	380
11	Сурын талбайн хашлага модон хийцийн хажуугаар хайргаар нягтруулж хийх	м3	1.17
<b>МОРЬ БАРИАНЫ ЦАМХАГ ХИЙХ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Морь барианы цамхагт сайдинг дээвэр угсрах	м2	47.7
2	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	89.44
3	Морь барианы цамхагийн шатны талбай болон хашлага хийц угсрах	тн	0.8736
<b>ГАДНА ТАЛБАЙН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд хогийн цэг суурилуулах /том/	ш	2
2	Нийтийн ариун цэврийн кабин суултуурын хамт тавих	ш	4
<b>СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ.</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суудрэвчний модон хийцийг угсрах	м3	7.224
2	Модон суудрэвч тосон будгаар ердийн будалт хийх	м2	64.8
3	Элементүүдийг харуулдах	м3	7.224
4	Хавтангаар сүүдрэвчний дээврийг угсрах	м2	372.72
5	Сүүдрэвчний бетон суурь цутгах	м3	4.116
<b>ГАДНА ГЭРЭЛТУУЛГИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
2	Тал талруугаа гэрэлтүүлэх гэрэлтүүлэг суурилуулах.	ш	6
3	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Гадна гэрэлтуулгийн шонгийн бетон суурь цутгах	м3	0.63
5	Кабелийг шуудуунд сунгах	м	180
6	Гэрэлтуулгийн шонгийн нүх хөрсөнд гараар ухах	м3	3.6
7	Гэрэлтуулгийн шонгийн суурийн хажуугаар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3
<b>ЗҮЛЭГЖУУЛЭЛТИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	902.95
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	902.95
3	Бут сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих	ш	26