БАТЛАВ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ДАРГА Б.САРАНТУЯА

СДА0002

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО “СУМЫН ТӨВИЙН 3.8КМ ГУДАМЖ, АВТО ЗАМ”-ЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ БАРИМТ БИЧИГ

Тендер шалгаруулалтын нэр:	***“СУМЫН ТӨВИЙН 3.8 КМ ГУДАМЖ, АВТО ЗАМ”***
Тендер шалгаруулалтын дугаар:	***ХЭАБОСЗДТГ / 202401002 /***

БАТЛАВ

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМЫН

ЗАСАГ ДАРГА Д.БАЯНМӨНХ

СУМЫН ТӨВИЙН 3.8КМ ГУДАМЖ,ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЗУРГИЙН ДААЛГАВАР

Баян-Овоо сум Дугаар № 2024.02.02

<table>
<tr><td>1</td><td colspan="2">Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл</td><td>Баян-Овоо сумын ерөнхий төлөвлөгөө, Иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын шийдвэр</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">Барилга байгууламжийн байршил</td><td>Батлагдсан чиглэлийн дагуу</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">Авто замын ангилал</td><td>Нутаг дэвсгэрийн гол болон туслах гудамж замууд</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">Замын эхлэл төгсгөл</td><td>Эхлэл</td><td>Магнай трейд ШТС-ын зүүн урд талаас</td></tr>
<tr><td>Төгсгөл</td><td>Хунтай гэрлийн төгсгөл</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр</td><td>Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">Замын хучилтын хийц</td><td>Тооцоогоор</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">Төлөвлөлтийн норм</td><td>Авто замын ажлын зургийг Авто зам, гүүрийн зураг төсөл, хайгуулын ажлын жишиг үнэ тооцоолох аргачлал 2018 “Хот тосгоны төлөвлөлт барилажилтын норм ба дүрэм” БНбД 30.01.04, “Авто зам төсөллөх” ЗЗБД22-004-2016, “Авто замын гүүр ба хоолой төсөллөх” БНбД 32-02-12, Монгол улсын стандарт Авто замын салбарт мөрдөх стандартын замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, гэрлэн дохио, хашилт чиглүүлэх хэрэгслүүдийг хэрэглэх дүрэм MNS 4596:2014, MNS 4597:2014, MNS 4759:2014, MNS 4980:2014, Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм ЗЗБНбД 81-013-2019 “Барилгын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм”, Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 168 дугаар тушаалаар батлагдсан “Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийж,дүгнэлт гаргах журам,Нийтийн тээвэр замналын зогсоол. Ангилал. Техникийн шаардлага MNS5879:2012болон бусад холбогдох норм дүрэм стандартуудыг үндэслэх, “Геодиз зураг зүйн тухай” хуулийн 6.1.3 дугаар заалт, “Барилга байгууламжийн инженерийн судалгааний нийтлэг үндэслэл” БНбД 11-07-04-ын II хэсэг шиженер геодезийн ажил, “Геодезийн ажил” БНбД 3.01.03-88-д</td></tr>
</table>

		тавигдах шаардлагын дагуу зураг төслийг боловсруулах,
8	Зураг төслийн баримт зохиох үе шат, хугацаа	1 үе шаттай. Гэрээнд заасан хугацаанд.
9	Зураг төслийн иж бүрдэл	1. Геодезийн ажлын тайлан 2. Инженер-геологийн судалгааны ажлын тайлан 3. Авто зам, замын байгууламжийн инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл 4. Зургийн тайлбар бичиг 5. Техникийн шаардлага 6. Ажлын нэр төрөл, тоо хэмжээ 7. Барилгын ажлын төсөв
10	Зургийн байгууллага	"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн дагуу сонгон шалгаруулна.
11	Захиалагч байгууллага	Хэнтий аймгийн Баян - Овоо сумын ЗДТГазар
12	Онцгой нөхцөл	- Хэмжилт зураглалын ажлыг улсын сүлжээний цэгүүдэд тулгуурлан хийх, геодези, байр зүйн зураглалын ажлын иж бүрэн тайланг батлуулан хүлээлгэн өгөх, зам барилгын ажлын үед геометр хэмжээг хангах, хэмжилтийн төсөл-даалгавар боловсруулах. - Инженер геологийн судалгаа хийж, хэсэг бүрд хөрсний геотехникийн үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан тогтоон замын байгууламжийн бүтээцийг тооцоогоор оновчтой сонгох. - Автозамын зорчих хэсгийн төлөвлөлтийг огтлолцож буй болон холбогдож буй бүх талын замын төлөвлөлттэй уялдуулах, захиалагчийн саналыг тусгах, - Автозам, уулзварын хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг оновчтой төлөвлөх. - Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тэмдэг, хөдөлгөөн зохицуулалтын тоноглолыг иж бүрэн байдлаар зураг төсөлд тусгах ба зураг төслийг боловсруулахдаа холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцсөн байх. - Зургийн тайлбар бичигт төсөллөж буй авто зам, уулзвар, авто зогсоол болон бусад байгууламжийн товч тодорхойлолт, ашиглагдаж буй авто замын техник ашиглалтын нөхцөл, автозам баригдах газрын байгаль цаг уурын статистик мэдээ, трассын дагуух инженер геологийн эрэл хайгуулын судалгааны дүгнэлтийн тайлан /зам барилгын материалын карьеруудын байршлын хамт/, геодезийн хэмжилтийн иж бүрэн тайлан, зам

		барилгын ажлын тоо хэмжээ, зам барилгын ажилд тавигдах шаардлага орсон байна. - Зураг төслийг дараах масштабтайгаар боловсруулна. Үүнд: Дэвсгэр зураг 1:500 Дагуу огтлол хэвтээ 1:2000 босоо 1:200 Хөндлөн огтлол 1:200 Уулзвар, огтлолцол 1:500 Бүтээц 1:20 Авто зам, замын байгууламжийн ажлын зураг, тайлбар бичиг, инженер геологийн дүгнэлт, геодезийн ажлын тайлан, техникийн шаардлага, инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг бусад холбогдох бичиг баримтыг эх хувь 1ш, хуулбар хувь 1ш (хуулбар хувийг өнгөтөөр хувилах), тоон хэлбэрээр /DWG Дэвсгэр болон PDF/ хүлээлгэж өгнө.

Хянасан:

Хэнтий аймгийн Баян - Овоо сумын засаг даргын орлогч Д.Ганбаатар

Боловсруулсан:

Хэнтий аймгийн Баян - Овоо сумын газрын даамлын үүрэг гүйцэтгэгч Б.Мөнхчимэг