

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүхийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	150.2
2	Суурийн нүх гараар ухах	м3	15.02
3	Суурийн хажууг механизмаар булах	м3	85.63
4	Гараар эргүүлж булах	м3	15.11

## СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10 /баганан суурийн/	м3	2.63
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах м250	м3	11.93
3	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.122
4	Босоо ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	168
5	Бетон бэлтгэл хийх В10 /шугаман суурийн/	м3	26.01
6	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	8.88

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах	м3	4.9
2	Нормоос дутууг арматурчилах	тн	0.82
3	Төмөр бетон рам цутгах М250	м3	13.2
4	Нормоос дутууг арматурчилах	тн	1.63
5	240 мм-ийн өргөн ханыг хөнгөн гулдмайгаар өрөх.	м3	32.93
6	150 мм-ийн өргөн дотор ханыг хөнгөн гулдмайгаар өрөх.	м3	9.91
7	Угсармал төмөр бетон ялуу Я12.12.14	ш	7
8	Угсармал төмөр бетон ялуу Я18.12.14	ш	6
9	Угсармал төмөр бетон ялуу Я22.12.14	ш	8
10	Парпед хөнгөн гулдмайгаар өрөх.	м3	9.12
11	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.1072

## ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах в20	м3	14.48
2	Нормоос дутууг арматурчилах	тн	0.39

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	98
2	Дээврийн болон саравчны 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	98
3	XPS хавтангаар хучилт дулаалах d-150мм	м2	98
4	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	98
5	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1470
6	Налуу дээврийг 2 үе шилэн руберойдоор бүрж хийх	м2	108.9
7	Дээврийн 1 үе чулуутай хар цаас нааж хийх	м2	108.9
8	Гадна төмөр шат угсрах /дээврийн/	тн	0.077

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Шат хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.077
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	98
11	Салхивчийн яндан өрөх	м3	0.3
12	Парпед болон агааржуулалтын яндангийн хана /шахт/ шавардах	м2	43.3
13	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	1.25

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3-н давхар шилтэй хуванцар рамтай цонх угсрах	м2	9
2	Цонхны тавцан суулгах	м2	2.1
3	3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	11.55
4	Хамгаалалтын төмөр хаалга суулгах/дулаалгатай/	ш	1
5	Гадна төмөр хаалга суулгах	ш	1
6	Гадна 2 хавтастай ганжуулсан шилэн хаалга угсрах	ш	1
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	13
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	9

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	9.3
2	XPS хавтангаар шал дулаалах d-100мм	м2	92.67
3	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	9.8
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	92.67
5	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	12.75
6	Хар цаасаар ус тусгаарлалт хийх	м2	18.22
7	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	35.65
8	Паркетан шал хийх	м2	38.8

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	328.8
2	Хананд тэгшилгээ хийх	м2	328.8
3	Хананд хавтан өнгөлгөө хийх	м2	140
4	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	4.64
5	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	74.57
6	Таазаны гадаргууд заслал хийх	м2	18.15
7	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	18.15
8	Эмульсэн будгаар хана,багана амалгаа будах	м2	188.8
9	Дотор тоосгон хананд хавтанцар өнгөлгөө хийх	м2	16.19

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана чулуун хөвөн хавтангаар дулаалах /150мм/	м2	163.8
2	Гадна ханыг металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	163.8
3	Дулаалгын хрс шахмал хавтанг хананд угсрах б-5см /цоколь суурийн хэсэгт/	м2	24.6

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Цоколь, саравч шавардах	м2	18.45
5	Цоколын хананд чулуун хавтанцар өнгөлгөө хийх	м2	18.45
6	Довжоо пандусанд чулуун хавтан хийх	м2	18.18

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавч цутгаж хийх	м3	5.12
2	Хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	35
3	Довжоо пандус цутгах В20	м3	4.22
4	Пандус довжоонд тэгшилгээ хийх	м2	21.6
5	Цонхны хамгаалалтын төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	4
6	Шат довжоонд төмөр хайс хийх	у/м	15.8
7	Дээврийн болон төмөр шат, цонхны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.3
8	Бетон бэлтгэх	м3	108.32
9	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	20.11
10	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	114

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ХАЛААЛТЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
4	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	100
5	Радиатор угсрах	экм	24.8
6	D-15мм термостат винтель	ш	10
7	Тохируулах хаалт угсрах д-15 мм	ш	10
8	Агаар гаргагч вентиль угсрах д-15 мм	ш	3
9	Ус юүлэгч вентиль угсрах д-25 мм	ш	4
10	Бөмбөлгөн хаалт д-25 мм	ш	12
11	Бөмбөлгөн хаалт д-20 мм	ш	4
12	Автомат хий гаргагч	ш	2

**ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф- 32 мм	ш	4
2	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
3	Гурвалсан кранттай монометр	ш	4
4	32мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2

**АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150 огтлолтой хоолой угсрах	м2	2.4
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	5
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм хүртэл	ш	1
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм хүртэл	ш	1
6	Агаар дамжуулах хоолойн пенополиуретан дулаалга	м2	1.8
7	Салхивчийн тор суулгах	ш	8
8	Дээврийн сэнс байрлуулах.	ш	1
9	150 мм голчтой богино яндант дерлектор угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**БОХИР УСНЫ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	1.3
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	6
3	Угаагуур тавих	1ш	1
4	Суултуур байрлуулах	1ком	1

**ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	4
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
4	Бөмбөлгөн хаалт д-15 мм	ш	5
5	Бөмбөлгөн хаалт д-20 мм	ш	2
6	Бөмбөлгөн хаалт д-25 мм	ш	2
7	Услах кран голч d=25мм /шлангийн урт 6м/ тавих	ком	1
8	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	1
9	Ус халаагч 2 квт тавих	1ш	1
10	Вакум насос суурилуулах	ш	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах	ком	1
2	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1
3	1*28 вт таазанд тавих лед гэрэлтүүлэгч	ширхэг	4
4	1х25вт чадалтай таазанд тавих лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
5	18 вт лед гэрэлтүүлэгч хананд угсрах	ш	3
6	1х36вт чадалтай таазанд тавих лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	13
7	2*8 вт Цэнэг хуримтлуулах "Гарах" гэрлийг суурилуулах	ш	1
8	2*8 втЦэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах	ш	3
9	1*150вт Прожектор	ширхэг	2
10	Далд угсралтын унтраалга угсрах	ш	3
11	Ердийн унтраалга угсрах	ш	2
12	2 даралтат унтраалга угсрах	ш	7
13	Газардуулгын контакттай розетка далд угсрах	ширхэг	1
14	Далд розетка тавих	ширхэг	14
15	Ус чийгнээс хамгаалагдсан 2 тулт розетка угсрах	ш	2
16	Унтраалга разеткийн хайрцаг тавих	ширхэг	35
17	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	20
18	1х2,5мм2 Утас далд угсрах	м	430
19	Мөн 1х4мм2 утас далд угсрах	м	162
20	Мөн 1х6мм2 утас далд угсрах	м	80
21	Мөн 1х10мм2 утас далд угсрах	м	52
22	Хуванцар хоолойг угсрах д-16-22мм	м	197
23	32-40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	33
24	20 мм голчтой бөөрөнхий тэмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	6
25	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж тавих	м	60
26	25х4мм2 огтлолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	8
27	44х4 огтлолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	75
28	Аянга зайлуулагчийг босгох.	ширхэг	1
29	Соронзон залгуур угсрах	ширхэг	2
30	Цахилгаан халаалтын радиатор угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ХОТЫН ТЕЛЕФОН**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн хэрэглэгчтэй холбох телефоны хувиарлах хайрцаг	ш	1
2	Кабелийн хайрцгийг монтажлах 10х2	ш	1
3	Телефон ба компьютерийн хосолмол розетка суурилуулах	ш	2
4	Телефон розетка 4ялтаст/ суурилуулах	ш	4
5	УТР-2х2х0,5 мм 4судаст кабель	100м	0.9

**КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж fdf суурилуулж холбох	1шир-хэг	1
2	Сүлжээний замчлагч /Router/угсрах	1 ком	1
3	Swltch 8port /сэлгэгч/ угсрах	ш	1
4	Компьютерийн сүлжээний розетка суурилуулах	ш	5
5	УТР-4х2х0,5 мм 4судаст кабель	100м	1

**КА ТВ -Н АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оптик кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
2	Ка Тв-н Өсгүүрийг суурилуулах	ш	1
3	Кабелийн телевизийн салаалагч	ш	1
4	Ка Тв-н розетка суурилуулах	ш	4
5	1х0,5 мм кабель	100м	0.5
6	1х0,7 мм кабель	100м	0.1

**ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 чиглэл хянах Галын дохиололын хүлээн авах станц угсрах/хяналтын дэлгэцийн хамт/	ш	1
2	Утаа мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	10
3	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	2
4	0.5 квт чадалтай сирень угсрах	ш	1
5	Хөдөлгөөн мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	5
6	Чимээ мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	4
7	Ус алдалт мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	11
8	Халдлагаас сэргийлэх аюулгүйн товчлуур	ш	3
9	Соронзон контакт хаалганд угсрах	ш	5
10	Лед гэрэлтэй дуут дохиолол угсрах	ш	2
11	Галд тэсвэртэй кабель	100м	0.85
12	Мэдээлэлийн дохиололын кабель	100м	1.2
13	Тэжээлийн блок	шир	1

**ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

**АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ**

1	Зарлан мэдээлэх системийн Өсгүүрийг суурилуулах	ш	1
2	Чанга яригчийн розетка суурилуулах	ш	2
3	Нөөц тэжээлийн блок /батарей/ угсрах	ш	1
4	2x15 мм галд тэсвэртэй кабель	100м	0.3

**АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	УТР-4x2x0,5 мм 4судаст кабель	100м	1.3

**БУСАД МАТЕРИАЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхарын холбооны хайрцаг	ш	1
2	Хуванцар хоолойг угсрах. д-22 мм <sup>2</sup>	метр	450
3	Хуванцар хоолойг угсрах. д-50 мм <sup>2</sup>	метр	20
4	Зогсуур угсрах 19 инч	ш	1
5	Хүчдэл баригч	ш	1



АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ГАЗРЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	106.4
2	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	3.19
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	11.59
4	Шуудууг механизмаар булах	м3	64.7
5	Илүү шороог авто машинд ачиж хаях	м3	29.1

**ДУЛААНЫ СУВАГ .ХУДАГ.КОМПЕНСАТОР**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн бетон шал цутгах	м3	6.51
2	150-200 мм хүртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах/эргэлт. компенсаторын хамт/	м3	6.9
3	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-7/эргэл .компенсаторын хамт/	ш	66
4	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг хийх /2000х2000/	ш	1
5	Сувгийн хана.хучилтын хавтанд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	101.34

**ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Голч-32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	110
2	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	55
3	Шугам хоолойн хөдлөх болон гулсах тулгуур бэлтгэх Ф-32 мм	тн	0.02
4	Сувагт үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.01
5	Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 32мм	м2	11.05
6	D-32 мм яндан хоолойн полерутиан дулаалга хийх	м2	45.59
7	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=32 мм	ш	2
8	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-32 мм	ш	4
9		м2	

**ДУЛААНЫ ХУДАГ № 1. 2**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах д-32 мм	ш	4
2	Фланцаар холбох хаалтны голч - 25мм	ш	2
3	Ус юүлэгч вентиль угсрах д-15 мм	ш	3
4	Хий гаргагч вентиль угсрах д-15 мм	ш	3

**ГАДНА ЦЭВЭР УС**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Голч-25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	56
2	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	33
3	Шугам хоолойн хөдлөх болон гулсах тулгуур бэлтгэх Ф-25 мм	тн	0.01
4	D-25 мм яндан хоолойн полерутиан дулаалга хийх	м2	21.98
5	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-25 мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Цэвэр усны шугам хоолойг хлортой усаар угаах.	км	0.056
---	---	----	-------

**БУСАД АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	22.41
2	Цементэн зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	3.38

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ГАДНА 0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	мЗ	4.2
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	15
3	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	15
4	3х35+1х16мм <sup>2</sup> кабелийг шуудуунд сунгах /АВВБ/	м	20
5	Кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
6	Шуудууны нүхийг эргүүлж булах	мЗ	4
7	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54 мм <sup>2</sup> сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.12
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.01
9	Шугам сүлжээтэй огтолцох хэсэгт ган хоолой суулгах д-100 мм <sup>2</sup>	м	6
10	Тулгуур татагч суулгах	ш	3
11	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	2
12	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	2
13	0.4 кв-ын сип 3х35+1х54 утаснуудыг зажем холбогчоор холбох	ш	5
14	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	2
15	Шонд давтан газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	1
16	Сип кабель шугам руу шилжүүлэгч	ш	1
17	0.4 кв-ын хувиарлах самбар угсрах	ком	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн шуудуу нүхийг шанагат эксковатороор ухаж овоолох	м3	105.2
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	3.2
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.44
4	Шуудууг гараар эргүүлж булах /шигшисэн шороо/	м3	7.35
5	50см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй нягтруулагчаар нягтруулах	м3	82.4
6	Сувгийг механизмаар булах	м3	82.4

**БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	5.5
2	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	19
3	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
4	Т/Б худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	7.12
5	Худагт модон таг угсрах	м2	0.75
6	Тагны эрдэс хөвөн дулаалга	м3	0.07
7	Модон жорлон барих	1ш	1
8	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	0.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ТОХИЖИЛТ,ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ.**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	2.7
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	27.76
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	24.2
4	Хөрсийг нягтруулах/ авто зогсоолын/	м2	108.9
5	Авто замын хашлага тавих	1у/м	30

**БУСАД АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Прожекторыг дээвэрт суурилуулах, прожекторын чадал 500вт	ш	2
2	Сандал суурилуулах /4 хүний/	ш	1
3	Хогийн сав тавих	ш	1
4	Дугуйн зогсоол	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг гараар ухах	м3	7.08
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	15.8
3	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах h-1.2м	м2	92.4
4	Төмөр шонтой том хаалга	ш	1
5	Төмөр шонтой жижиг хаалга	ш	1
6	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	16.17

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ.**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	276
2	Зүлэгний суулгацийг гараар суулгах	м2	276
3	Шар хуасны суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих h-1.2	м	10