

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-010-01	Нүүр талын тэгш гадаргуу дээр 5 м2 талбайтай шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	1100.31	3.0 / 2	2.02 / 0.18	2220.42 / 194.7 6 / 5	6150 / 5212	13655617 / 1015062	14 670 680
15-240-07	Нийт гадаргууд замаска тэгшилгээ хийх	м2	2200.62	3.6 / 2	0.33 / 0	732.146 / 0.66	6613 / 5212	4841683 / 3441	4 845 124
57-060-06	Барилгын гадна хана өнгө ялгаж чулуун эмульсэн будгаар будах	м2	2200.62	4.0 / 2	1.01 / 0	2224.82 / 1.98 7	6921 / 5212	15398026 / 10323	15 408 349
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1000	3.1 / 2	0.71 / 0.16	708.2 / 163	6227 / 5212	4409961 / 849556	5 259 517

Нийт Хүн/цаг: 5885.6 / 360.4 Үндсэн цалин: 40 183 670

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 6 831 224

Нэмэгдэл цалин: 14 867 958

Нийт цалин: 61 882 852

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 8 354 185

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 8 416 068

Ажиллах хүчний зардал: 78 653 105

Бүгд хүн/цаг: 5885.6 / 360.4 Бүгд цалин: 40 183 670

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 6 831 224

Нэмэгдэл цалин: 14 867 958

Нийт цалин: 61 882 852

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 8 354 185

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 8 416 068

Ажиллах хүчний зардал: 78 653 105