



6-A7-D
6-87-3
Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын
2022 оны 08 сарын 24-ний өдрийн А/92 тоот
тушаалын 2 дугаар хавсралт Маягт-10

БАТЛАВ
МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ
ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
С. МОНХБАТ

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ
Дугаар В-U2023/86

Улаанбаатар

2023 оны 03 сарын 02-ны өдөр

Захиалагч байгууллага: НИЙСЛЭЛИЙН СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ХОЁР ЗУУН ДӨЧИН
НАЙМ ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГ
Хэрэглэгчийн нэр: М.БАЯМБАСҮРЭН
Харилцах утас: 70070109, 80066364
Байршил: СБД-ийн 13-р хорооны нутаг дэвсгэрт
Зориулалт: Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга
Холбооны хэрэгцээ: 10 хос

- 1. Техникийн онцгой нөхцөл:** Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос олгогдсон харилцаа холбооны үндсэн сүлжээ байгуулах эрхийнхээ дагуу техникийн нөхцөлийг зөвхөн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК олгоно. Техникийн нөхцөлгүйгээр холбооны худаг сувагчлал байгуулах, кабель татах, шилжүүлэх тохиолдолд уг барилга объектыг техникийн комисс болон улсын комиссоор хүлээн авахгүй болно.
- 2. Техникийн үндсэн нөхцөл:**
 - 2.1 КШ-351 станцын хүрээний S-A 01-31-4 худгаас төлөвлөж буй барилга хүртэл $\phi 110$ мм-ийн сувагчлалын хоолойг **2+0** эгнээ суурилуулах ба шинээр хийх сувагчлалыг 1.0-1.2 метрийн гүнд суурилуулна.
 - 2.2 Сувагчлал хооронд худаг суурилуулах зай хэмжээг 120 метрээс хэтрэхгүй байхаар тооцох ба эргэлт болон барилгын оролтод зайлшгүй стандартын худаг суурилуулна.
 - 2.3 Шуудын 7/9-ын 7-р аравтыг оролтын худгаас 10 хосын кабелийг салаалан авч одоо байгаа болон шинээр хийх худаг сувагчлалаар татан барилгад оруулж төгсгөлийн төхөөрөмжид холбоно.
- 3. Зураг төсөлд зайлшгүй тусгах шаардлагатай технологийн онцгой нөхцөлүүд:**
 - 3.1 Шинээр хийгдэх кабель, шугамын угсралтын ажлын зураг төсвийг зохиоходоо Монгол улсын стандарт MNS 5276:2013, MNS 5279:2013, MNS 5280:2003, MNS 6668:2017, MNS 6581:2016, MNS 3966:2017, MNS 6305:2012, MNS 4908:2017, MNS 5532:2005 ерөнхий шаардлагууд болон "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм"-ийн 5-р зүйлд заасны дагуу гүйцэтгэх.
 - 3.2 Хэрэглэгчийн шугамын угсралтын ажил барилгын зураг төсөвт байхгүй болон хийгдээгүй бол захиалагчид мэдэгдэж зураг төсөвт оруулах.
 - 3.3 Кабелийн хуваарилах хайрцагны байрлалыг хэрэглэгчийн шугамын нягтралын цэгт болон техник ашиглалтын шаардлага хангахуйц байдлаар сонгон суурилуулахаар технологийн норм хэмжээг зааж оруулах.
 - 3.4 Дээрх техникийн нөхцөлийн дагуу гадна холбооны ажлын зураг гүйцэтгэхдээ Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газрын Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсээр техникийн шийдлийг хянуулан, зөвшилцөж батлуулна. (Утас:70112383)
- 4. Угсралтын ажлын үед тавигдах нөхцөл:**
 - 4.1 Угсралт суурилуулалтын ажлыг Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос олгосон холбооны кабель шугамын угсралт хийх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлнэ.

2023.03.02

- 4.2 Техникийн нөхцөл, ажлын зураг төсвийн дагуу угсралтын ажил эхлэхээс өмнө Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газрын Чанар хяналтын хэлтсээс ажил эхлэх зөвшөөрлийг авч тухайн ашиглалт хариуцсан газар, нэгжийн хяналтан дор гүйцэтгэнэ.
- 4.3 Газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ тухайн харъяалагдах Кабель шугамын тасгуудаар шалгуулан далд ажлын акт үйлдэж хүлээн авах ажлын актанд хавсаргах.
- 4.4 Шинээр татсан кабель болон кробканд тэмдэглэгээг бүрэн хийсэн байх.
- 4.5 Угсралтын ажлын явцад захиалагч ашиглалтын байгууллагатай хамтарч хяналт тавьж угсралтын технологийн шаардлагыг бүрэн хангуулж ажиллах.
- 4.6 Хэрэглэгч холбох нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд барилгын дотор монтажийн угсралтыг Монгол Улсын стандарт MNS 6581:2016 ерөнхий шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ.
- 4.7 Шинээр хийгдсэн худаг сувагчлалын байгууламжийг "Шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зураглалыг шалгаж хот байгуулалтын мэдээллийн санд хүлээн авсан акт", CD-ийн хамт ашиглалтын байгууллагад хүлээлгэж өгсний үндсэн дээр худаг сувагчлалын гүйцэтгэлийн зургийг гаргуулна.

5. Захиалагчид ашиглалтын үед тавигдах шаардлага:

- 5.1 Шинээр суурилуулсан худаг сувагчлалын байгууламжийг гүйцэтгэлийн актаар хүлээлгэн өгснөөр ашиглалтын явцад гарах засвар үйлчилгээг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК нь хариуцна.
- 5.2 Уг худаг сувагчлалын байгууламж нь цааш үргэлжлүүлэн төлөвлөх, засвар үйлчилгээ хийх, мөн харилцаа холбооны бусад үйлчилгээний зориулалтаар шилэн кабель шинээр суурилуулах зэрэг нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн байна.

6. **Техникийн нөхцөлийг:** СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР-н Төлөвлөлт гүйцэтгэлийн урирдлага хэлтсийн даргын 2023 оны 02-р сарын 06-ны өдрийн 6/225 тоот албан бичгийг үндэслэн олгов.
7. Угсралтын ажил дууссаны дараа Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ий хариуцсан нэгжээр хэмжилт шалгалт хийлгэж, техникийн актаар хүлээлгэн өгснөөр сүлжээнд холбогдох боломжтой.
8. Энэхүү техникийн нөхцөл нь батлагдсан өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна. Техникийн нөхцөлийн хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө сунгалтыг олгоно.

Техникийн нөхцөлийг хянасан:

Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газрын захирал

Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газрын Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газрын Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн



А.ГАНТУЛГА



С.ЗОЛЖАРГАЛ



Н.БОЛОР-ЭРДЭНЭ

ЗУРАГ ТӨСӨЛД ТОДРУУЛГА ХИЙСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№01-042

УБЦТС ТӨХК: КАЗ Төв.

2023 оны 04 сарын 27

Зураг төслийн захиалагч, объектийн байршил:

СБД, 13-р хороо, 7 буудлын замын зүүн талд 248-р цэцээрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гадна холбооны ажлын зураг.

Зураг төслийн гүйцэтгэгч: “Ар Бэл_Алтай” ХХК

Зураг төслийн дугаар нэр: ЕГ шифр: MSL-22-24, ТГ шифр: АБ_А 03/0-23-ГХ

Зураг төсөлд хийсэн тодруулга:

А.Ойртож буй шугам, тоноглол.....

Б.Огтлолцож буй шугам, тоноглол.....

- Гадна холбооны шинээр хийх трассын дагууд манай ашиглалтын цахилгааны кабель шугам байхгүй байна!

- АЗЗТ-өөс ойртож, огтлолцож байгаа АШ-ын тодруулга авах!
- Газар шорооны ажил эхлэхийн өмнө газар дээр нь кабель чагнуулах!
- **Жич:Бусад иргэн, хуулийн этгээдийн шугам сүлжээг тухайн эзэмшигчтэй зөвшилцөх шаардагатай!**

.....тус тус огтолж, давхцаж байна. “УБЦТС ТӨХК” Түгээх үйл ажиллагааны бодлого төлөвлөлтийн хэлтэстэй зөвшилцөн холбогдох зөвшөөрлийг авсаны дараа газар шорооны ажлыг гүйцэтгэх. Аливаа **ГАЗАР ШОРООНЫ АЖЛЫГ** эхлэхээс өмнө **КАБЕЛЬ АШИГЛАЛТ ЗАСВАРЫН ТӨВӨӨР** газар дээр нь дахин тодруулга хийлгэн хяналтанд ажлыг гүйцэтгэх шаардлагатайг анхаар !!!.

Хянасан: АҮХ-н ахлах

/ Б.Алтанцэцэг /

Тодруулга хийсэн:

Мэдээллийн сангийн инженер

/ Я.Мөнхбат /

