

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 фазын автомат таслуур 3/25 А МСВ	ш	1
2	Гэрлүүлгийн самбар 158x105x95 мм ЦЛРН-ПМ-9	ш	1
3	3 фазын автомат таслуур 3/25 А МСВ	ш	1
4	1 фазын автомат таслуур угсрах, МСВ 10а	ш	1
5	Дифференциал таслуур угсрах 2/10а/30ма	ш	2
6	Хэт хүчдэл хязгаарлагч ОПС1С/4р	ш	1
7	Хананд тоноглох диодон гэрэлтүүлэгч 220 В 45Вт 4000лм 4500К IP65 1200x120	ш	1
8	Ил угсралтын унтраала угсрах 10А 250 В IP23	ширхэг	4
9	0.66 кВ хөнгөн цагаан голчтой ПВХ тусгаарлагчтай хүчний кабель АВВГНГ 4x16 мм <sup>2</sup>	ширхэг	2
10	0.38 кВ зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай хүчний кабель ПВ1х2.5мм <sup>2</sup>	м	200
11	0.38 кВ зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай хүчний кабель ПВ1х2.5мм <sup>2</sup>	м	75
12	Хуванцар кабелийн хайрцаг 25x16	м	75
13	Ил тавих зориулалттай хамгаалагдсан угас салбарлах хайрцаг	м	25
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардүүлалгыг гар ажиглагаар зоох	ш	1
15	40x4мм <sup>2</sup> туузан төмөр хийсэн газардүүлалгын шинийг угсрах	ш	6
16	25x4мм <sup>2</sup> туузан төмөр хийсэн газардүүлалгын шинийг угсрах	м	15
17	10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмөр хийсэн газардүүлалгын шинийг угсрах	м	20
18	Ил тоноглох газардүүлалгын контактай розетка	м	30
19	Байшинд оролт хийх	ширхэг	2

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн болон газардүүлалгын шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	Нэгж	Тоо хэмжээ
2	Элсэн давсгар кабелийг хийх	м <sup>3</sup>	35.28
3	Ган хоолойг шуудлуунд тавьж угсрах, хоолойн голч d = 50мм	м	180
4	Хуванцар уян хоолой суурилуулах ф50 мм	км	0.015
5	Тоосгон хүчилт кабелийг хийх	м	185
6	Шуудуу нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м	180
7	Сувагчлалын болон газрын кабелийг хамгаалагчтын тугз давсаг	км	0.18