

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбай тэгшлэх	М2	123.7
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	М3	219.5
3	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороо автосамсвалд ачих	М3	114
4	Гаарар засаж ухах	М3	25.1
5	Механизмаар эргүүлж булах	М3	207.9
6	Гаарар эргүүлж булах	М3	36.7
7	Нягтруулах	М3	244.6

СҮҮРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон багтгал хийх В10	М3	1.76
2	Төмөр бетон бүс цутгах В20	М3	6.88
3	Төмөр хийцийн арматурын зөрүүг хасах	М3	-0.329
4	Цутгамал бетон хана цутгах В20	М3	25.5
5	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах /шахагч жийрвэч дү250/	ТН	0.034
6	Зоорин цутгамал хананд босоо шат угсрах Бш1	ТН	0.0442
7	Хөрстэй харьцах хэсгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	М2	63.3
8	Хар цаас 1 үе наах /Техно-эласт ЭПН/	М2	63.3

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ялуу угсрах ДЯ15.12.22	Ш	6
2	Ханын тор Тр1	ТН	0.0452
3	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	М3	15.6
4	Парапет 380мм-н тоосгоор өрөх	М3	5.3

ХҮЧЛИГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	М3	6.92
2	Төмөр бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	ТН	0.744

БҮСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хавагч цутгах В15	М3	4.72
2	Бетон шат довжоо цутгах В15	М3	2.5
3	Гадна довжоо цутгах Д1	М3	0.85
4	Хайрган багтгал хийх	М3	2.9
5	Зуурмаг багтгах	М3	6