

1	Барилгын гадна талын ус зайлуулах хоолой угсрах Ф110	Ажлын нэр	Нэгж	У/м	3	Тоо хэмжээ
---	--	-----------	------	-----	---	------------

**БҮСЭД АЖИЛ**

1	Өнгөлгөй баргар боржин чулуун хавтангаар довжооны шат, хана өнгөлөх	Ажлын нэр	Нэгж	M2	3.9	Тоо хэмжээ
2	Халтирдлагдуй хавтангаар шалыг бүрэх			M3	3.9	

**ГЭДНЭ ЗАСЛЫН АЖИЛ**

1	Зоорин хана шавардах	Ажлын нэр	Нэгж	M2	56.4	Тоо хэмжээ
2	Таазанд замскаар тэгшилгээ хийж эмүлсэн будгаар будах			M2	16	
3	Дотор тоосго ханыг шохойн зүүрмэгээр гараар ердийн шавардах			M2	38.8	
4	Хананд замска тэгшилгээ хийх			M2	38.8	
5	Шавардсан хананд тэгшилгээ хийж тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах			M2	38.8	

**ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ**

1	Бүрд халга суулах	Ажлын нэр	Нэгж	ш	1	Тоо хэмжээ
2	Вакум цонх угсрах			M2	0.6	
3	Цонхны зай завсрыг Баллонтон шүрдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах			M2	0.6	
4	Цонхны усны хаялага төмөр угсрах			M2	0.25	

**ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ**

1	Хөрсийг хайраар нягтруулж давсгар үе хийх	Ажлын нэр	Нэгж	M3	2.4	Тоо хэмжээ
2	Бетон шал цутгах B15			M3	2.4	
3	20 мм зузаан цөмөнтэн тэгшилгээ хийх			M2	16	
4	Цөмөнтэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах			M2	32	
5	30мм зузаан бетон гучаас хийх			M2	16	
6	Бетон хуяасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах			M2	64	
7	Бетон шаланд өнгөлөө хийх			M2	16	

**ШАЛНЫ АЖИЛ**

1	Дэвэрт чулуутай хар цаас наах ТехноЭласт ЭКП	Ажлын нэр	Нэгж	M2	16	Тоо хэмжээ
2	Дэвэрт чулуугүй хар цаас 2 үе наах Техно-Эласт ЭЛП			M2	16	
3	Дэврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх			M2	16	
4	Хөнгөн бетоноор дэврийн налуу гаргах 50-120мм			M3	1.4	
5	Дэврийг полистрол дулаалгын хавтангаар дулаалах			M2	16	
6	Праймер хөрсжүүлэгчийг дэвэрт наах			M2	16	

**ДЭВРИЙН АЖИЛ**

**АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ**