

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-350-01	Ургамлын хөрс механизмаар ухаж, ачиж зөөх	м2	130.6
01-350-01	Ухалгаас илүү гарсан шороог ухаж, ачиж зөөх	м2	1915.2
01-220-09	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1421.11
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхлэгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	233.54
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	1009.44
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	178.14
01-190-08	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	524.92

Нийгэмийн даатгал, эрүүл

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	11.6
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	21.6

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Арматурчилал/ орцын нормд нэмэх/	тн	3.243
06-100-04	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М350	м3	19.2
06-050-13	Арматурчилал/ орцын нормд нэмэх/	тн	1.703
06-090-11	Төмөр бетон хана цутгах М350	м3	48.852
06-050-13	Арматурчилал/ орцын нормоос хасах/	тн	-4.8
06-090-11	Төмөр бетон ханын гаргалгаа цутгах М350	м3	13.16
06-050-13	Арматурчилал/ орцын нормд нэмэх/	тн	0.084
08-040-04	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	43
08-040-10	Зоорийн бетон хана, баганан сууринд хар тосон түрхлэг 2 үе хийх	м2	831.36
08-330-06	XSP хавтангаар бетон хана дулаалах d-100мм	м2	831.36
08-040-08	Ханын гадаргуугийн тусгаарлалтыг полиэтилен мембранаар хийх HDPE	м2	831.36

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН ХИЙЦ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-070-10	Төмөр бетон багана цутгах м250	м3	59.85
06-050-13	Арматурчилал/ орцын нормд нэмэх/	тн	15.07
06-100-06	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	149.214

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Арматурчилал/ орцын нормд нэмэх/	тн	14.64
06-100-05	Туслах төмөр бетон дам нуруу цутгах м-250	м3	18.11
06-050-13	Арматурчилал/ орцын нормоос хасах/	тн	-0.102

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-160-04	360 мм-ийн блок хана өрөх	м3	86.05
08-180-05	240 мм-ийн блок хана өрөх	м3	466.42
08-180-04	200 мм-ийн блок хана өрөх	м2	15.39
08-060-04	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	26.24
08-050-11	12 см-ийн хамар хана өрөх	м2	794.27
08-050-11	12 см-ийн гадна хана өрөх	м2	16
10-750-06	Гадна шлэн хана ШӨ-1-4 угсрах	м2	187.84
10-710-05	Шилэн хана ШХ-1-2 угсрах	м2	23.65
08-100-05	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	1.082
06-050-09	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	3.72
07-500-15	Ялуу угсрах Я22-12-14	ш	4
07-500-15	Ялуу угсрах Я18-12-14	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

07-500-15	Ялуу угсрах Я15-12-14	ш	54
07-500-15	Ялуу угсрах Я12-12-14	ш	2
07-500-15	Ялуу угсрах ДЯ15-12-14	ш	3

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-050-13	Хучилтын хучитгэл арматурчилах	тн	1.4
06-110-05	Төмөр бетон хучилт цутгах М350	м3	209.71
06-050-13	Арматурчилах / Орцын нормд нэмэх /	тн	10.7
06-230-08	Төмөр бетон парпед цутгах М250	м3	19.41
06-050-13	Арматурчилах / Орцын нормд нэмэх /	тн	1.701

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-060-12	Дээврийн ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	400.3
12-130-05	Дээвэр 1үе наамал тусгаарлагч ЭПП -1 үе	м2	400.3
12-060-13	Дээвэр хөөсөнцөр XPS дулаалга 200-300 мм	м2	400.3
08-050-11	1/2-ын тоосгоор салхивчийн хана өрөх	м2	66.6
12-070-08	Дээврийн бетон тэгшилгээг 70мм-н зузаантай хийх	м2	400.3
12-150-06	Дээврийн тэгшилгээг арматурчлах	м2	400.3
12-130-04	Полимер мембранаар дээврийг бүрэх	м2	400.3
12-060-08	Дээврийн 1 үе геокстил тусгаарлагч хийх	м2	400.3
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1348.8

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-120-04	2м2 хүртэл талбайтай 3 давхар шиллэгээтэй вакуум цонх угсрах	м2	16.2
10-120-05	2м2 дээш талбайтай 3 давхар шиллэгээтэй вакуум цонх угсрах	м2	57.46

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-400-05	Цонхонд чулуун тавцан суулгах	м2	18
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	73.66
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	83.8
10-590-04	Дулаалгатай метал хаалга ХД 09-09	ш	1
10-590-05	Дулаалгатай метал хаалга ХД 21-11	ш	1
10-590-05	Метал хаалга ХТ 21-10	ш	2
10-580-05	Цонхтой галын хаалга ХЦ-21-10	1 блок	2
10-780-07	Дулаалгатай метал хаалга, сөхөгдөж онгойдог /4.5x3.39м/	ш	1
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	194.38

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ШАТНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-230-05	Төмөр бетон шат цутгах М-350	м3	10.68
06-050-13	Арматурчилах / Орцын нормд нэмэх /	тн	0.165
06-050-10	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.033

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нөмөр: 202-122

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-010-14	Бетон шал цутгах M250	м3	35.2
11-410-04	Шал тэгшлэгч	м2	1006.94
15-810-11	Шал резин будгаар гараар будах	м2	300.36
11-030-04	Гидроизоляцияар 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	356.24
11-030-08	Ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	556.92
11-050-06	Эрдэс хөвөн зулхай буюу хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх	м2	356.24
11-160-06	Ариун цэврийн өрөөний шаланд плита наах	м2	82.08
11-010-14	Бетон тэгшилгээ хийх h=50мм м-150	м3	18.86
11-350-04	Шалны чулуун хавтанг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	280.15
11-220-11	Паркетан шал угсрах	м2	698.45

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	3516.37
15-060-04	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	175
15-310-19	Шатны налууд эмульсэн будгаар будах	м2	175
15-050-04	Хаалга, цонхны амалгаа шавардах	м2	57.4
15-240-09	Хаалга, цонхны амалгаанд 2 үе замаска хийх	м2	57.4
15-310-19	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	57.4
15-040-29	Бетонон тааз - хар замаска 2 үе хийх	м2	966.88
15-240-09	Таазанд цагаан замаска хийх	м2	966.88
15-310-19	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	966.88
10-670-05	Таазанд төмөр лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	80.47
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин, таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	343.28
15-240-09	Хана, таазанд 2 үе замаска хийх	м2	4188.8
15-310-18	Хана эмульсан будгаар будах	м2	2486.73
15-410-04	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин, таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	343.28
15-410-06	Хананд плита наах	м2	294.45
15-671-04	Хананд обой наах	м2	735.19
15-400-04	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	68
09-070-10	Өнгөт металлээр шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.322

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-710-05	Шилэн хана ШХ-1-2 угсрах	м2	23.65
15-790-04	Гадна ханыг метал хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	1214.51
15-010-04	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	17.04
15-140-10	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	17.04
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1348.88
15-750-05	Хананд дунд ширхэгтэй чулуун өнгөлгөө хийх	м2	62

Нийгмийн даатгал, эрүүл

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-230-06	Гадна довжоо цутгах М250	м3	29.1
06-050-13	Арматурчилах / нормд нэмэх /	тн	0.89

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-04	Пандус цутгах M250	м3	43
06-050-13	Арматурчилах	тн	3.27
09-070-04	Довжоо, тагтны төмөр хайс угсрах	тн	0.275
09-180-07	Хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.275
06-010-04	Бетон хялавч цутгаж хийх м150	м3	15.3
09-070-07	Дээврийн шат угсрах	тн	0.2
09-180-07	Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.2
11-320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	150.71
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	766.11
15-400-04	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	141.51
09-070-04	Гараж, зорь луу орох хэсгийн дээврийн төмөр хийцийг угсрах	тн	2.3
14-140-04	Гараж, зорь луу орох хэсгийн дээврийг Поликарбонатаар бүрэх	м2	125
69-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	11.2

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	470
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	114
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	210
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	24
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	24
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голчф15-25мм	м	794
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм	м	48
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	30
18-230-04	Халаалтын системийг усаар угаах	м	872
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	8
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	10
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт d=40мм байрлуулах	ш	2
16-110-04	Балансын хаалт d=20мм байрлуулах	ш	4
16-110-05	Балансын хаалт d=32мм байрлуулах	ш	4
16-110-06	Балансын хаалт d=40мм байрлуулах	ш	4
16-110-04	Буцах вентель хаалт ф 15мм байрлуулах	ш	58
24-120-04	Хоолойд дулаалга хийх ф15мм	м2	0.33
24-120-04	Хоолойд дулаалга хийх ф25мм	м2	17.9
24-120-04	Хоолойд дулаалга хийх ф32мм	м2	28.53
24-120-04	Хоолойд дулаалга хийх ф40мм	м2	32.5
18-030-07	100мм голчтой ган яндангаар хийсэн регистр угсрах	ш	13
18-030-04	Ширмэн радиатор угсрах	экм	120
18-210-04	D-15мм термостат вентель толгойн хамт суурилуулах	ш	58

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗООРИЙН ДАВХРЫН АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /АСС-1 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-030-04	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 100x200мм	м2	0.3
19-030-04	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 200x200 мм	м2	19.2
19-030-04	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 300x200мм	м2	21
19-030-05	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 400*200мм	м2	9.6
19-030-06	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 600*300мм	м2	12.24
19-520-26	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөөч	ш	3
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	7
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	2
19-230-05	Сэнс L=2500м3/цаг Ny=2.46кВт, P=400 Па, 400V	ш	1
19-200-06	Зөөлөн холбоос 600x350	ш	2
19-100-04	Сараалж P100*200	ш	1
19-100-04	Сараалж P200*200	ш	8
19-100-04	Сараалж P250*200	ш	5

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1-Р ДАВХРЫН АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ACC-3 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-030-04	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 200х200	м2	1.76
19-030-04	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 300х200, h=0,7мм	м2	4.2
16-270-06	Агаар дамжуулах уян хоолой d-160	м	1.51
19-520-25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөөч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3
19-230-05	Сэнс L=500м3/цаг Ny=0,29кВт, P=200 Па, 400V	ш	1
19-200-06	Зөөлөн холбоос 400х200	ш	1
19-100-04	Сараалж ф160	ш	4

Нийгмийн даатгал, эрүүл

АГААР СОРОХ ЕРДИЙН СИСТЕМ /ACES-1-18 /

ЦАЛИНГИ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-030-04	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 150x150	м2	3.6
19-520-25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөөч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	24
19-100-04	Сарвалж P150x150	ш	18

Нийгмийн даатгал, эрүүл

Инженер техникийн ажил
Нэм

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн
Ажлын багаж, хувцас
Ажиллах хүчин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ХАЛУУН УСНЫ ГОЛ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-073-04	Ган хоолой ф15мм угсрах	м	40
16-073-04	Ган хоолой ф20мм угсрах	м	78
16-073-04	Ган хоолой ф25 мм угсрах	м	50
16-073-05	Ган хоолой ф32мм угсрах	м	120
16-073-05	Ган хоолой ф40мм угсрах	м	46
16-073-06	Голч-50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	40
16-110-04	Балансын хаалт d=15мм байрлуулах	ш	7
16-110-04	Балансын хаалт d=25мм байрлуулах	ш	2
16-240-04	Усан хангамжийн ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч d=15-25мм	м	168
16-240-05	Усан хангамжийн ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф32-40мм	м	166
16-240-06	Усан хангамжийн ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	40
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф 15мм	м2	1.88
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф 20мм	м2	4.9
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф 25мм	м2	3.93
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф 32 мм	м2	12.06
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф 40 мм	м2	5.78
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф 50мм	м2	2.4
15-690-32	Яндан хоолой 2 удаа будах	м2	30.95
24-100-12	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	67
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм	ш	10
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	4
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	5
18-140-07	Автомат хий авагч тавих	ш	14

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал,

ЭНГИЙН ГАЛ УНТРААЛГЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-150-04	Галын кран d=50мм тавих	ком	4
16-120-04	Үл буцах хаалт d=50мм тавих	ш	1
18-070-06	Өөр дээрээ хаалт арматур, удирдлагын самбартай гал, унд ахуйн усны бага оврын насос станц суурилуулах Q=1-10м ³ /цаг H=15-40м 2x1.1кВт	ком	1
16-110-07	Хөвөгчтэй хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
18-050-08	Хуванцар унд ахуйн усны нөөцйн сав 9.9м ³ тавих /Угсармал/	ком	1

Нийгмийн даатгал,

ХАЛУУН ХҮЙТЭН УСНЫ САЛБАР ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-280-04	PPR хуванцар хоолой ф 15 мм	м	140
16-280-04	PPR хуванцар хоолой ф 20 мм	м	45
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф 15мм	м2	6.6
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф 20мм	м2	2.83
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	73
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм байрлуулах	ш	20
16-120-04	Үл буцаах хаалт d=20мм тавих	ш	14
18-090-04	Хог шүүгч ф20 мм тавих	ш	14
16-180-04	Халуун усны тоолуур ф20мм	ш	7
16-180-04	Хүйтэн усны тоолуур ф20мм	ш	7
18-140-05	Манометр	ш	28

Нийгэмийн даатгал,

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-180-04	Халуун усны тоолуур ф25мм	ш	1
16-180-04	Хүйтэн усны тоолуур ф40мм	ш	1
16-180-04	Хүйтэн усны тоолуур ф32мм	ш	1
16-110-04	Хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	3
16-110-04	Хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
16-110-05	Хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
16-110-06	Хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
16-110-07	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-110-04	Зардал тохируулагч хаалт голч $d=25$ мм байрлуулах	ш	1
18-090-04	Хог шүүгч $\phi 25$ мм тавих	ш	1
18-090-04	Хог шүүгч $\phi 32$ мм тавих	ш	1
18-090-04	Хог шүүгч $\phi 40$ мм тавих	ш	1
18-140-06	Термометр	ш	2

Нийгмийн даатгал,

Инженер техникийн ажил
Нэмэлт

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шийдвэр
Ажлын багаж, хувийн
Ажиллах хэрэгсэл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-060-04	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах D=50мм голчтой	м	48
16-060-05	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах D=100мм голчтой	м	197
16-010-06	Ширмэн яндан d=100мм угсрах	м	3
18-140-07	Бохирын хуванцар хоолойн холбох хэрэгсэл, ревиэз шалгах болон цэвэрлэгээний таг угсрах ф-100мм	ш	205
17-010-10	Үнэр дарагчтай трап ф50мм	1ш	2
17-010-11	Трап ф100мм/	1ш	1
17-040-04	Суултуур сифоны хамт байрлуулах	1ком	15
17-060-04	Угаагуур сифоны хамт тавих	1ш	17
17-060-07	Халуун хүйтэн устай тосгуур сифоны хамт угсрах	1ш	6
17-010-04	Ванн сифоны хамт тавих	1ш	7
17-050-04	Хөтөөч тавих	1ш	2
16-120-04	Үл буцах клапан d=50мм тавих	ш	1
16-110-07	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
24-160-04	Хоолойг дулаалах ф50	м2	31.4
24-160-04	Хоолойг дулаалах ф100	м2	51.81

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20-070-04	Ерөнхий оролтын хуваарилах самбар тоноглолын хамт угсрах 1800x800x500мм ЕС-1	ком	1
20-070-04	Ерөнхий оролтын хуваарилах самбар тоноглолын хамт угсрах 1800x800x500мм ЕС-2	ком	1
20-070-04	Хүчний хуваарилах самбар тоноглолын хамт угсрах ХС.1	ком	1
20-270-06	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах ГС.1	ш	1
20-270-06	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах ГС.2	ш	1
20-270-06	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах ГС.3	ш	1
20-270-04	Давхрын тоолууртай самбар 600x600x500мм ТС.1	ш	1
20-270-08	Автоматтай хайрцаг АХ.1	ш	1
20-270-08	Автоматтай хайрцаг АХ.2	ш	1
20-270-10	0.25 кВа хүртэл чадалтай бууруулах трансформатор угсрах	ш	1
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах 400В, 5А	ш	4
38-590-05	Идэвхит чадлын тоолуур 6А, 220В	ш	6
20-290-06	Амперметр, вольтметр угсрах	ш	8
20-280-07	1*8Вт чадалтай диодон чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай хана таазанд тавих "EXIT" заах ослын гэрэлтүүлэгч IP-42	ш	6
20-280-07	1*8Вт чадалтай диодон чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай хана тавих ослын гэрэлтүүлэгч IP-42	ш	7
20-260-10	1*36Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP-20	ш	36
20-260-10	2*36Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP-20	ш	70
20-260-10	2*36Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP-44	ш	14
20-260-08	1*18Вт чадалтай лед чийдэнтэй хананд тавих	ш	16

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	гэрэлтүүлэгч IP-44		
20-260-08	1*28Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP-20	ш	13
20-260-08	1*28Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй хана болон таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP-65	ш	18
20-260-08	1*20 Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP-20	ш	4
20-250-12	Хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч / патрон/ тавих IP-20	ширхэг	30
20-230-05	Далд усрах 1 даралтад унтраалга тавих 15а 250в	ширхэг	7
20-230-05	Далд усрах 2 даралтад унтраалга тавих 15а 250в	ширхэг	44
20-230-05	Далд усрах 3 даралтад унтраалга тавих 15а 250в	ширхэг	16
20-230-06	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан 2 даралттай унтраалга 15а 250в	ш	2
20-230-06	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан 1 даралттай унтраалга 15а 250в	ш	5
20-230-10	250В-ын хүчдэлтэй газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох штепсель залгуур 1*15А	ширхэг	15
20-230-11	250В-ын хүчдэлтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох штепсель залгуур 1*15А	ширхэг	119
20-230-11	Далд тавих газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан штепсель залгуур 250В.	ширхэг	19
20-230-10	Далд тавих газардуулгын контакттай шаланд далд тоноглох штепсель залгуур 250В.	ширхэг	52
20-230-10	Далд тавих газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох штепсель залгуур 250В. 32А	ширхэг	9
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	288
38-520-09	Розетка унтраалагын блок усрах	ш	288
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүлэх	м	3314

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-170-09	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүлэх	м	6356
20-170-05	4мм ² нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүлэх	м	2025
20-170-10	1*4мм ² огтлолтой зэс дамжуулагчтай дараагийн утас сүлэх	м	475
20-170-10	1*6мм ² огтлолтой зэс дамжуулагчтай утас сүлэх	м	1200
20-170-10	6мм ² нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүлэх	м	2300
20-170-06	10мм ² нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүлэх	м	300
20-170-11	10мм ² нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүлэх	м	4100
20-170-06	16мм ² нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүлэх	м	700
20-170-11	16мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүлэх	м	2800
20-170-07	1*25мм ² нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүлэх	м	600
38-200-60	ВВГ 1*170мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой хүчний кабель	м	20
38-250-05	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	46
38-250-06	16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	30
38-250-07	25мм ² огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
38-330-04	Утас сүлэх пластмссан хоолой угсрах. д-15 мм ²	м	3314
38-330-04	Утас сүлэх пластмссан хоолой угсрах. д-20 мм ²	м	2025
38-330-04	Утас сүлэх пластмссан хоолой угсрах. д-25 мм ²	м	1200
38-330-05	Мөн хуванцар хоолой ф32мм	м	300
38-330-17	Хуванцар хоолой ф50мм	м	700
38-210-04	Кабелийн тавиур 80x200x3000мм	ш	22

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүү

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-07	Газардуулгын нүх гараар ухах	мЗ	6.7
30-120-03	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 100м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	100
38-350-10	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	219
38-350-13	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	70
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	25
01-070-02	Газардуулгын нүх гараар эргүүлж булах	мЗ	6.7

Нийгмийн даатгал, эрүү

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-480-04	Телефоны розетка суурилуулах хананы	ш	37
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 4 судаст утас UTP2x2x0.5	100м	9.5
40-220-06	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох хуваарилах хайрцаг DP-10	ш	1
40-220-06	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох хуваарилах хайрцаг DP-20	ш	2
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй тосон кабель JF10 х 2х 0.5	100м	0.2
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй тосон кабель JF20 х 2х 0.5	100м	0.2
40-220-04	Кабелийн хуваарилах кросс 50х2	ш	2
40-240-10	26 хүртэл хэрэглэгчийг холбох электрон автомат телефон станц	ком	1

Нийгмийн даатгал, эрүүл

КОМПЬЮТЕРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэтг ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-480-04	Компьютерийн сүлжээний розетка суурилуулах	ш	37
40-460-08	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /Switch 24 port/	ш	1
40-460-08	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /Switch 16 port/	ш	1
40-460-08	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /Switch 8 port/	ш	1
40-600-09	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF	1шир-хэг	1
40-370-05	Интернетэд хувиргагч	ш	1
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай /өрдийн /utp cat.6 0.5x4p	100м	11

Нийгмийн даатгал, эрүүл

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-480-04	КaTe-ийн розетка суурилуулах	ш	27
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай /өрдийн /utp cat.6 0.5x4p	100м	9.2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл

АЖИГЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-500-08	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран / дотор суурилуулах /	ш	12
40-500-08	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран / гадна суурилуулах /	ш	8
40-500-04	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах д элгэцүүдтэйиж бүрэн компьютер ,дүрс бичлэгийн төхөөрөмжийн хамт 21" NVR	ком	1
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай /ердийн /utp cat.6 0.5x4p	100м	8
40-460-08	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /Switch 24 port/	ш	1

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-370-06	Галын дохиоллын хүлээн авах станц суурилуулах 20 ЗОНА	ш	1
40-320-05	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	67
40-330-04	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	6
40-510-07	Зэс дамжуулагчтай галын дохиололын утас	100	10
40-340-07	Дулаан мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	30
40-340-04	80дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч	ш	6
39-110-18	Үл тасалдах тэжээлийн блок, нөөц батерейн хамт	шир	1
11-420-04	Серверийн өрөөний зорулалтын хөндий шал хийх	м2	2.7

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-410-04	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт /Холигч, чадлын өсгөгчүүд, CD player, FM tuner удирдлагын микрофон /	ком	1
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ГЭ тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй утас CRVV 2*1.5мм	100м	3

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Хуудас 4

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-500-06	Чанга яригч	ш	16
-----------	-------------	---	----

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ОРЦНЫ ДУУДЛАГЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-540-04	6 хүртэлх хэрэглэгч 1цоож хянах , холбох орцны дуудлагын хүлээн авах станц	ш	1
20-270-04	Орцны дуудлагын удирдлагын самбар	ш	1
40-530-07	Орцны дуудлагын автомат удирдлагатай хаалганы электрон цоож	ш	1
40-500-06	Хананд суурилуулах орцны дуудлагын дуут дуудлагын харилцуур	ш	6
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай /өрдийн /utp cat 6 0.5x4p	100м	1.8
40-540-05	Орцны дуудлагын айлуудыг нэгтгэгч төхөөрмж	ш	1

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-330-04	16мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	1950
38-330-04	20мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	1650
38-330-04	Даацын хуванцар хоолойг угсрах	м	50
39-110-20	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч	шир	2
38-530-11	Давхрын самбар угсрах	ш	4
20-270-04	Айлын холбооны самбар	ш	6
38-470-05	Холбооны босоо төмөр хайрцаг /Rack/320*315*50 мм тавих	ком	1
38-350-14	Газардуулгын зэс кабель 1*4мм / холбооны шкафаас өрөөний газардуулгын хүрээ хүртэл /	м	15
38-210-04	Кабелийн тавиур / булан, холбоос, тогтоогчийн хамт /	ш	12

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элсээр хийх	1м3	27.1
25-07-22	Явган хүний замын хучилт өнгөт хавтангаар хийх	1м2	243.7
25-07-22	Явган хүний замын хучилт өнгөт /хөтөч /хавтангаар хийх	1м2	27.3
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих ЗХ-2-2	1у/м	152.7

Нийгмийн даатгал

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-05-01	Автозамын доор элс хайрганы зохист үе байгуулах 150мм	1м3	96
25-06-01	Жижиг ширхэглэлтэй асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	1м3	19.2
25-06-01	Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	1м3	25.6
25-12-02	Замын хашлага тавих ЗХ-1-1	1у/м	171

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал

САНДАЛ, ХОГИЙН САВ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-230-04	Гадна талбайд сандал суурилуулах	ш	2
10-260-08	Хогийн сав	ш	4
10-620-04	Сүүдрэвч барих	1ш	2

Нийгмийн даатгал

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-010-04	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	560
37-100-07	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	560
37-100-09	Зүлэгний суулгацыг гараар хийх	м2	560

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-220-09	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	72.9
01-290-03	Ухалгаас илүү гарах шороог автосамсвалд ачиж зайлуулах	м3	35.1
01-060-03	Сувгийн улыг гараар ухаж тэгшлэх	м3	3.34
01-400-06	Сувгийг түрж булах	м3	64.8
01-070-03	Гараар булж тэгшлэх	м3	11.44

Нийгмийн даатгал

СУВГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Суваг, нишний ул бетон цутгах БМ200	м3	5.73
06-230-10	Сувгийн нишний бетон хана цутгах БМ200	м3	5.15
06-230-10	Үл хөдлөх тулгуурын бетон ул, хана цутгах БМ200	м3	0.28
08-040-10	Цутгамал суваг, ниш, эргэлтийн өнцгийн бетон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	30
07-500-14	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-10	ш	40
09-140-04	Төмөр дамнуруу БС4	тн	0.03

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-140-04	Үл хөдлөх тулгуур	тн	0.04
09-141-06	Металл хийцүүдийн бэлдэц	тн	0.07
09-180-04	Металл хийцүүдийг 2 удаа будах	тн	0.07
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	2
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	12
21-050-02	Цайрдсан ган хоолой ф89х4мммм	км	0.0013

Нийгмийн даатгал.

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН ХООЛОЙ УГСРАЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
23-050-04	Гарцгүй сувагт ган яндан тавих ф 57*3.5 мм	км	0.0688
23-050-04	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан тавих ф 48*3.5 мм	км	0.0344
23-050-04	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан тавих ф 42.3*3.2мм	км	0.0344
24-110-07	Янданхоолойд ээврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	22.03
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф57мм	м2	12.31
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф45мм	м2	5.18
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф 42.3*3.2мм	м2	4.54
24-100-12	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	41.76
23-100-05	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих Ф50мм	ш	4
23-100-05	Яндан хоолойд цайрдсан чиг өөрчлөгч тавих Ф40мм	ш	2

Бариулгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

23-100-05	Яндан хоолойд цайрдсан чиг өөрчлөгч тавих Ф32мм	ш	2
07-630-04	Бетон дэр угсрах	ш	65

Нийгмийн даатгал.

ХУДГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
23-050-04	Цайрдсан ган яндан тавих ф 57*3.5 мм	км	0.0071
23-050-04	Цайрдсан ган яндан тавих ф 48*3.5 мм	км	0.002
23-050-04	Цайрдсан ган яндан тавих ф 42.3*3.2мм	км	0.0017
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф57мм	м2	1.27
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф45мм	м2	0.31
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф 42.3*3.2мм	м2	0.22
24-100-12	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	3.3
23-110-06	Бөмбөлгөн хаалт ф50 мм	ш	3
23-110-05	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	1
23-110-05	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш	1
21-220-04	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм	ш	6
21-220-04	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 40мм	ш	2

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

21-220-04	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 32мм	ш	2
23-110-04	Ган юүлэх хаалт ф25мм	ш	5
23-100-05	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих Ф50мм	ш	3
23-100-05	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих Ф40мм	ш	1
23-100-05	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих Ф32мм	ш	1
07-500-15	Ялуу 15.38.14	ш	1

Нийгмийн даатгал.

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
23-050-04	Гарцгүй сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч ф57*3.5 мм	км	0.0344
21-130-04	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.0344
21-170-12	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм	ш	1
21-170-13	Дискэн хаалт ф80мм	ш	1
23-100-06	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф80 мм	ш	1
21-220-05	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 80мм	ш	1
21-050-02	Цайрдсан ган хоолой ф89x4мммм	км	0.0013
21-190-04	Галын гидранты L=1800	ш	1
21-210-07	Галын гидрантын суурь нэг талын оролттой ф80мм	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

23-100-05	Яндан хоолойд цайрдсан чиг өөрчлөгч тавих ф50мм	ш	2
24-110-07	Янданхоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	6.2
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф50мм	м2	6.2
24-100-12	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	10.93

Нийгмийн даатгал,

Инженер техникийн ажил
Нэм

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шил
Ажлын багаж, хувцас
Ажиллах хүчин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-220-09	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	85.5
01-060-03	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.64
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.85
22-250-06	Бохир усны хуванцар хоолой ф160мм	м	19
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй дулаалгаар дулаалах ф150мм	м2	8.95
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
08-040-10	Хувгийн гадаргауд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	6.7
10-180-08	Дулаалгатай модон таг угсрах	м2	0.385
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1
01-400-05	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	74.92
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.22
01-430-02	Шороог орчинд нь тарааж тэгшлэх	м3	17

Нийгэмийн даатгал, эрүүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

0.4кВ-ийн КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	83.4
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	3
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах	м3	50.31
01-070-02	Эргүүлж булаах	м3	8.88
01-430-02	Шороог орчинд нь тарааж тэгшлэх	м3	27.21
38-200-08	0.4кВ-ийн АВВБ-1кВ 4*185мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	850
38-250-13	185мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөөч шахахПКВ Л/4*150/240	ш	4
38-230-43	185мм2 огтлолтой кабелийн холболтын муфт ПС4х150/240	1 ш	2
38-590-05	3 фазын 5А тоолуур угсрах	ш	2
33-091-25	63 мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	1км	0.012
21-050-03	Ган хоолой d = 100мм	км	0.11
38-200-12	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	425
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	425
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.59

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухах овоолох	м3	67.7
01-060-03	Кабелийн болон гэрэлтүүлгийн суурийн нүх гараар ухах	м3	2.1
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	59.3
01-070-03	Мөн шуудууг эргүүлж булах	м3	10.5
38-200-04	0.4кВ-ын АВВГ 3х10мм2 хөндлөн огтлолтойхөнгөн цагаан голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	165
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 3м	ш	8
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.165
38-250-11	Кабелийн тэгсгөвчтэй цорго ПКВз-1	ш	18
38-200-12	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	165
07-630-04	Гэрэлтүүлгийн тулгуурын суурь бетон	ш	8
20-270-08	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1
20-210-04	Гэрэлтүүлгийн шонд текстолит самбар тавих	ш	8
33-091-25	63 мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	1км	0.165
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	24
38-350-11	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах 40*4мм	м	48

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ХОЛБООНЫ СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	104.49
01-060-03	Сувгийн нүх гараар ухах	м3	4.1
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	92.11
01-070-02	Нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	16.28
01-270-11	Ухалгаас гарсан шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	27.47
21-050-01	Ган хоолой d = 50мм	км	0.001
31-110-04	PVc 110*99*5.5мм 1 эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	0.75
40-010-04	Зэс дамжуулагчтай ПЭ бүрээстэй ПЭ тусгаарлагчтай тосон шахалтын кабель JF20*2*4хос	1км	0.12
40-010-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ бүрээстэй ПЭ тусгаарлагчтай тосон шахалтын кабель JF100*2*4хос	1км	0.04
31-120-04	Төмөр бетон том худаг ТБУХ-1	1худаг	1
40-010-04	Сувагчлалаар шилэн кабель сүлэх 8Core	1км	0.1
40-370-04	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF8Core	ш	2
40-070-07	Олон хосын кабелийн муфт JF100x2	ш	1
40-370-05	100*2 блок угсрах	ш	1
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.075
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе, хучлага хийх	м3	5.2