

III БҮЛЭГ. АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ГАДНА ДУЛААН			
№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	628.07
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	135.3
3	Овойлт ий сгэхгй хөрс эксковатороор ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	730
4	Ган хоолой ф57х3.5мм	км	0.286
5	Ган хоолой ф45х2.5мм	км	0.143
6	Ган хоолой ф32х2.5мм	км	0.143
7	Бетон дэр угсрах ОП1	ш	210
8	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф32-50мм мм	ш	60
9	Сувгийн I л хөдлөх тулгуур 1200	ш	4
10	Яндан хоолойг дулаалах	м2	170.45
11	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.163
12	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах I л хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.0384
13	Механизмаар 2-р зэргийн хөрсийг тийрж хийнхээл ба шуудууг булаах	м3	616.5
14	Гараар эргийлж булаах	м3	108.7
15	Суурийн хажуугаар хийсэн шороог нягтруулах	м3	730
16	Л9 сувгийн тэвш угсрах	м3	42.37
17	Л9 дулааны сувгийн хучилт	ш	42
18	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будаах	м2	170.45
19	Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын лентээр бийрэх	м2	170.45
20	Бөмбөлөгөн хаалт голч d=30-50мм байрлуулах	ш	4

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖИЛ			
1	Ган хоолой ф57х3.5мм	км	0.05
2	Ган хоолой ф89х3.5мм	км	0.05
3	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф57-89мм мм	ш	6
4	Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын лентээр бї рэх	м2	38.8
5	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	38.8
6	Яндан хоолойг дулаалах	м2	38.8
7	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80-50мм байрлуулах	ш	2
8	Бетон дэр угсрах ОП1	ш	13
9	Бетон дэр угсрах ОП2	ш	15
10	ХХУ эргэлтийн насос суурилуулах UFS40-30	ш	1
11	Рж=2.5 мпа даралттай 300 хэм халуун ус дамжуулах п хэлбэрийн тэгштгї і р тавих 50 мм	ш	1
12	Зөөлөвчний ниш /5000*3600*2600/ 1600*460h	ш	1
ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-4-Т ХИЙГДЭХ АЖИЛ			
1	2200х250х250h т/б ялуу угсрах	ш	1
2	Бөмбөлгөн хаалт голч d=30-80мм байрлуулах	ш	6
3	Яндан хоолойд шилэн хөвөн дулаалга хийх	м2	4
4	Дулаалгын гадуур хуудас төмрөөр хамгаалах бї рхї і л хийх.	м2	4
5	Юї лэгч ф15 тавих	ш	4
6	Юї лэгч ф20 тавих	ш	2
7	Ган хоолой ф15мм	м	1
8	Ган хоолой ф20мм	м	0.5
9	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф32-50мм мм	ш	4
ДХ-1 ХУДГИЙН АЖИЛ			
	ДХ-1 төмөр бетон худаг буулгах	1худаг	1
1	ДХ-1 худаг угсрах	ш	1

2	Бэмбелген хаалт голч d=57-133мм байрлуулах	ш	4
3	Хаалт гагнадаг ф15мм-ф25мм	ш	8
4	Яндан хоолойд шилэн хөвөн дулаалга хийх	м2	5
5	Дулаалгын гадуур хуудас төмрөөр хамгаалах бї рхї ї л хийх.	м2	5
6	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф50-80мм мм	ш	2
7	Ган хоолой ф15мм	м	2
8	Ган хоолой ф25мм	м	2
ОРОЛТЫН УЗЕЛИЙН АЖИЛ			
1	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	15
2	Голч-40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2
3	Голч-32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	1
4	Голч-20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	3
5	Яндан хоолойг дулаалах	м2	5.22
6	Тоноглолд чулуун хөвөн дулаалга хийх	м2	4
7	Бэмбелген хаалт DN50.	ш	3
8	Балансын хаалт DN50.	ш	1
9	Температур тохируулах хаалт угсрах ф20мм TCV, PN16	ш	1
10	Дифференциал даралт тохируулах хаалт угсрах ф20мм	ш	1
11	Эргэлтийн усны насос G=2.9м3/цаг, H=19.5м	ш	1
12	Ї л буцаах хаалт d=50мм	1огт	1
13	Ус буулгагч ф25	ш	4
14	Дулааны электрон тоолуур DN20	ш	1
15	Бохир шї ї гч тавих DN50	ш	1
16	Монометр	ш	6
17	Термометр	шир	4
18	Ї л буцаах хаалт d=50мм	1огт	1
19	Шилжвэр ф50/20	ш	8
20	Шилжвэр ф50/32	ш	2
21	Гуравлагч ф50x40x50мм	ш	2

22	Дулаан зеегчийн t мэдрэгч	шир	2
23	Гадна агаарын t мэдрэгч	шир	1
24	Дотор агаарын t мэдрэгч	шир	1

0.4кВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМ			
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	мЗ	81.92
2	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	68
3	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	68
4	Шуудуу нї хийг шигшсэн шороогоор эргї ї лж булаx	мЗ	77.82
5	0.4кВ-ийн 0.6/1кВ-ын XLPE фазын тусгаарлалттай, хенгєн цагаан голтой, ган туузан хуягтай, полиэтилен бї рээстэй кабель АВВГ-3x150+1x95	м	164
6	0.4кВ-ийн 0.6/1кВ-ын XLPE фазын тусгаарлалттай, хенгєн цагаан голтой, ган туузан хуягтай, полиэтилен бї рээстэй кабель АВВГ-3x185+1x120	м	72
7	0.4кВ-ийн 0.6/1кВ-ын XLPE фазын тусгаарлалттай, хенгєн цагаан голтой, ган туузан хуягтай, полиэтилен бї рээстэй кабель АВВГ-3x95+1x50	м	12
8	0.4кВ-ийн 0.6/1кВ-ын XLPE фазын тусгаарлалттай, хенгєн цагаан голтой, ган туузан хуягтай, полиэтилен бї рээстэй кабель АВВГ-3x25+1x10	м	12
9	Кабелийн тєгсгєвч ТА-150	ш	12
10	Кабелийн тєгсгєвч ТА-95	ш	4
11	Кабелийн тєгсгєлийн муфт тавих 10КВТп-3x150	1 ш	4
12	Кабелийн холболтын муфт GUSJ 10/185	1 ш	6
13	Кабелийн холболтын муфт GUSJ 10/95	1 ш	4

14	Кабелийн холболтын муфть GUSJ 10/25	1 ш	2
15	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.1
16	Ган хоолой футляр ф180мм	1 м хоолой	50
17	Лотки 300.180.120/1	ш	6
НЭХЭН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ			
1	Авто замын хашлага хуулах	1у/м	12
2	Явган хї ний замын хашлага хуулах	1у/м	8
3	Явган замын хавтан хуулах	м2	6
4	Зогсоолын эко хавтан хуулах	м2	21
5	Асфальбетон хучилт хуулах	м2	12
6	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	13
7	Явган хї ний замын хашлага тавих	1у/м	10
8	Буталсан чулуун суурь хийх	м3	2.4
9	Хелдэлтєєс хамгаалах ї е хийх	м3	3.6
10	Битумэн тї рхлэг	м2	12
11	25 мм зузаан асфальто бетонон цутгамал хучаас хийх	м2	12
12	Асфальто бетонон цутгамал хучаасын зузаан єєрчлєгдєх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	60
13	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	0.6
14	Явган хї ний замын хучилтийг єнгєт хавтангаар хийх	1м2	6
15	Зогсоолын эко хавтан хийх	1м2	21
16	Ухмал	м3	40
17	Далан	м3	40
18	15 см зузаан ургамлын хєрс нэмж гар аргаар зї лэг тарих хєрсийг бэлтгэх	м2	37
19	Зї лэг тарих	м2	37