

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: J24/23

Захиалагч: СХД-ийн ЗДТГ

УБ хот СХД-ийн 30-р хороо. "Явган хүний зам шинээр хийх" ажлын төсөв

9-29

Төсвийн (88'216'414) төсөвөөр хөшөө.

Төсөвт өртгийн дүн: 86,216,414


(наян-зургаан сая, хоёр зуун арван зургаан мянга, дөрвөн зуун арван дөрвөн төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Оргил цамхаг констракшн" ХХК

Захирал: /Л. Цэнд- Аюуш/

Огноо: 2023.12.15



Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../

Огноо:



ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: /Д. Жаргал/

Төсөв тооцсон огноо: 2023.12.15



📍 Хаяг: УБ, ЧД 2-р хороо

✉ Имэйл: Jargal_78@yahoo.com

☎ Дугаар:



ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "ОРГИЛ ЦАМХАГ КОНСТРАКШН" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ12-736/22

ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: Д. ЖАРГАЛ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: УБ ХОТ СХД-ИЙН 30-Р ХОРОО. "ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ШИНЭЭР ХИЙХ" ОЦК-2023/15

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 86,216,414 төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

БАРИЛГЫН НИЙТ ТАЛБАЙ: 490

Тэргүүлэх төсөвчин: Д. Жаргал/

1м2-ЫН ӨРТӨГ: 175952

☎ Дугаар:

✉ Имэйл: Jargal_78@yahoo.com

📍 Хаяг: УБ, ЧД 2-р хороо



ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	7,328,746
2	Материал	49,920,023
3	Тээвэр	2,134,840
4	Машин ашиглалт	2,943,259
	Шууд зардлын дүн	62,326,868
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /73.8 %/	2,763,247
6	Ашиг / 15%/	9,763,517
	Барилга угсралтын ажлын дүн	74,853,633
7	НӨАТ 10%	7,485,363
8	Нормчлолын сан 0.18%	134,737
	Дүн	82,473,732
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,497,073
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	748,536
	Дүн	84,719,341
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,497,073
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	86,216,414

Төсөв зохиосон: / Д. Жаргал/

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1,818	17.0383	30,976	17.3726	2	1	621.48	22,707
1-4542	Уулын элс	М3	22,000	4.7665	104,864	7.1498	10	1	348.9	24,946
1-4198	Том ширхэгтэй халуун асфальт бетон хольц	ТН	220,000	50.8895	11,195,697	50.8895	10	1	348.9	177,554
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	Ш	1,000	121.0204	121,020	.1645	15	2	444.24	1,096
1-0517	Төмөр гадас d20мм x500мм	Ш	2,200	6.5204	14,345	.0022	15	2	444.24	15
1-4334	Хаях шороо	М3	0	80.85	0	113.19	5	1	453.71	256,777
1-4025	Хайрга	М3	22,390	50.6416	1,133,866	97.5123	10	1	348.9	395,841
1-0360	Цемент м-400	ТН	374,242	18.6854	6,992,878	19.0592	15	1	334.65	95,672
1-4292	Шингэрүүлсэн битум	ТН	1,800,000	1.0757	1,936,170	1.3015	15	2	444.24	8,673
9-093	Явган замын өнгөт хавтан /хөтөч хавтан/	М2	23,000	155.48	3,576,040	4.3923	15	1	334.65	22,048
	Бугалсан чулуун суурийн хольц	М3	11,496	80.85	929,452	137.445	10	1	348.9	479,546
	Бетоны хог	М3	0	14.7	0	32.34	25	1	314.1	253,950
1-4543	Голын элс	М3	24,500	30.7403	753,139	50.7216	10	1	348.9	176,968
1-3664	Замын хашлага 50x20x8см	Ш	4,460	1028	4,584,880	18.5862	10	1	348.9	64,847
2-1989	Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/	М	22,000	514	11,308,000	5.654	10	3	619.12	35,005
1-4198	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	ТН	210,000	33.9264	7,124,535	33.9264	10	1	348.9	118,369
3-2701	Мяндсан угас	М	100	1071.176	107,118	.1071	15	2	444.24	714
3-2701	Мяндсан олс	М	50	140.8784	7,044	.0169	15	2	444.24	113

49,920,023

2,134,840

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	.28	65,000	18,191
06*04	Хийн дугуйт индүү 14-16тн	1.14	30,459	34,601
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	.52	54,452	28,454
1006	Эксковатор 0.15м3	3.53	54,240	191,359
1017	Бульдозер	1.08	90,105	97,221
03*01	Автогрейдер	.6	62,076	36,957
2028	Автокран 5тн	23.28	59,489	1,385,082
	Автомашин		13,800	12
17*01	Ачигч	1.41	49,983	70,609
13*	Гар гудорнатор	1.78	4,500	7,988
54*03	Гөлгөр булт индүү	2.59	49,256	127,647
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	1.96	68,116	133,574
46*01	Заадас зүсэгч хөрөө	.03	5,000	171
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	22.95	16,620	381,429
53*01	Пикап	3.27	4,500	14,730
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	4.47	43,956	196,431
1005	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.25м3	6.06	36,101	218,801

2,943,259

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-130-04	Хуучин зам талбай буулгах	м3	14.7	2.3 / 2	7.76 /	5493 / 5212	626783 /	626,783
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачиж	м3	14.7	2.0 / 2	.04 /	5212 / 5212	3141 /	3,141
01-270-03	Явган хүний замын талбайн хөрсийг тэгшилж ухааж шороог автосамосвалд ачин, тээвэрлэн хаях	м3	73.5	2.0 / 2	.02 /	5212 / 5212	6129 /	6,129
25-05-06	Бугалсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэж суурь байгуулах	1м3	73.5	3.3 / 2	.09 /	6381 / 5212	40255 /	40,255
25-07-21	Том ширхэгтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилтыг хийх 6-6см	1м3	21.3	3.2 / 2	1.15 /	6304 / 5212	154408 /	154,408
25-06-11	Жижиг ширхэгтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилтыг хийх 6-4см	1м3	14.2	3.1 / 2	1.09 /	6227 / 5212	96815 /	96,815
06-010-04	Бетон бэлтгэл цутгах БМ150	м3	5.4	2.4 / 2	1.1 / 1.49	5587 / 5212	33250 / 41823	75,073
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг хөтөч хавтангаар хийх	1м2	135.2	3.7 / 2	.26 /	6690 / 5212	236795 /	236,795
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих 50x20x8см	1у/м	514	3.1 / 2	.19 /	6227 / 5212	614658 /	614,658
25-12-02	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	514	3.1 / 2	.32 /	6227 / 5212	1013751 /	1,013,751
11-320-08	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	51	2.4 / 2	1.3 / 1.91	5587 / 5212	369791 / 506638	876,429

Нийт Хүн/цаг: 531.276597 / 105.2304

Үндсэн цалин:

3,744,238

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

636,520

Нэмэгдэл цалин 37% :

1,385,368

Нийт цалин:

5,766,126

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

778,427

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

784,193

Ажиллах хүчний зардал:

7,328,746