

ЗАСАГ ДАРГА



Т.АТАРХИШИГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Сумын төвийн авто замыг хатуу хучилттай болгох "Тохижилт 6"
/Хонгор сум, Буурал баг /

2024 он


Хонгор сум

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабораторийн туршилт шинжилгээ хийгдсэн байна.
2	Стандарт	Бараа материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан-Уул, Хонгор сум, 1-р баг
4	Хийгдэх ажил: 1	Замын чиг сэргээх
4.1		Замын чиг сэргээх 0,5 км
5	Хийгдэх ажил: 2	Замын суурийн ажил
5.1		Ул хөрс тэгшлэх нягтруулах 12,258 м ²
5.2		Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах 1,658 м ³
5.3		Тохиромжгүй материалыг ухаж ачиж, зайлуулах 2,253 м ³ /экскаватороор/
5.4		Хажуу налуу автогрейдэрээр тэгшлэх 813 м ²
6	Хийгдэх ажил:3	Замын далан, ухмалын ажил
6.1		Суурийн доод үе байгуулах 1,884 м ³
6.2		Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах 1,151 м ³

7	Хийгдэх ажил: 4	Замын далан хашлага байгуулах
7.1		Замын хашлага байгуулах (1.0*0.3*0.18 м) 1,180 м
8	Хийгдэх ажил: 5	Замын хучилтын ажил
8.1		Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах 157.02 м ³
8.2		Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах 209,36 м ³
8.3		Шингэн цацлага хийх (prime coat) 5,234 м ²
8.4		Шингэн түрхлэг хийх (tack coat) 5,234 м ²
8.5		Хайрган хөвөө гаргаар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө) 201м ³
9	Хийгдэх ажил: 6	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын ажил
9.1		Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах 1,082 м ²
9.2		Дугуйн замын буталсан чулуун хольцоор байгуулах 140,8 м ³
9.3		Дугуйн замын хучлага халуун асфальтбетон хольцоор гараар байгуулах 56,32 м ³
9.4		Явган хүний замын суурийг элс хайрган хольцоор байгуулах 108,2
9.5		Шингэн цацлага хийх (prime coat) 1,408 м ²
9.6		Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хашлага байрлуулах 1,175 м
10	Хийгдэх ажил: 7	Замын тоноглолын ажил
10.1		Замын тэмдэг суурилуулах 26 ширхэг
10.2		Дохионы төмөрбетон шон суулгах 8 ширхэг
10.3		Гарц дээр чулуун шон байрлуулах 16 ширхэг
10.4		Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар будгаар хийх 658 м ²
10.5		Худаг өндөрлөх 4ш
11	Хийгдэх ажил: 8	Төмөр бетон дугуй хоолойн барилга – D1000 X 2
11.1		Хоолойн суурийн ухмал 129,6 м ³
11.2		Хоолойн ул суурь нягтруулах 298 м ²
11.3		Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах 34 м ³
11.4		Цемент бетон суурь байгуулах 12,53 м ³
11.5		Төмөр бетон хоолой суурин дээр байрлуулах, d1000 84м
11.6		Төмөр бетон тулц цутгах 5,1 м ³
11.7		Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах 5,34 м ³
11.8		Хоолойн толгойн хэсэглэл цутгах 7,42 м ³

11.9		Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх 389 м ²
11.10		Цементэн орох гарах амсарын бетон цутгах 12,78 м ³
11.11		Элс цементэн зуурмагтай чулуун тулц хана хийх 98,6 м ³
11.12		Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх 58 м ²
11.13		Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах 145,32 м ³
11.14		Буцаан дүүргэлт хийх 87,9 м ³
12	Хийгдэх ажил: 9	Төмөр бетон дугуйн хоолойн барилга – D500
12.1		Төмөр бетон хоолой суурин дээр байгуулах d500 40м
12.2		Хоолойн суурийн ухмал 38 м ³
12.3		Хоолойн ул суурь нягтруулах 56 м ²
12.4		Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах 8 м ³
12.5		Цементбетон суурь байгуулах 3,8 м ³
12.6		Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх 78,32 м ²
12.7		Буцаан дүүргэлт хийх 24 м ³
13	Хийгдэх ажил: 10	Бетон шуудууны ажил
13.1		Хажуугийн шуудууг бетоноор бэхлэх 542 м ²
14	Хийгдэх ажил: 11	Авто зам, замын байгууламжийг улсын ашиглалтад оруулах
		Авто замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах 0,5 км
15	Санамж	Зураг төсөл дээрх хэмжээг ажлын талбай дээр нягтлан шалгана. Хэрэв хэмжээний зөрүү гарсан тохиолдолд зураг, төслийн байгууллагад мэдэгднэ.
16	Баталгаа	Ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 3 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардна.
17	Санхүүжилт	1,000,000,000 төгрөг
18	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй

Хянасан: Сумын Засаг даргын орлогч
Боловсруулсан: 1-р багийн Засаг дарга



Т.Нинжбадам
Я.Ариунцэцэг