

БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА

Т.ТУЛГАА

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ОД ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛИЙН Б БАЙРНЫ
АВТО ЗАМЫН ШИНЭЧЛЭЛТ /16-Р БАГ/

2024 он

Дархан-Уул аймаг

ЗТБХБ-ын сайдын 2019 он 256 дугаар тушаалаар батлагдсан "Авто зам, замын байгууламжийн барилга засварын ажлын төсөв зохиох заавар" ЗЗБНБД 81-013-2019-ын дагуу зохиогдсон.

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабортарын туршилт шинжилгээ хийгдсэн байна.
2	Стандарт	Бараа материал нь олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 16-р баг
4	Төсөвт өртөг	498,000,000.0 төгрөг
5	Газар шорооны ажил	Замын чиг сэргээх 0,406 км Асфальт бетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулж ачих 14,3 м ³ Авто замын хуучин хашлагыг ухаж авч зайлуулах 610 у/м Экскавораар ургамлын үе хуулах 20 см 322 м ³ Ухмал байгуулах 1210 м ³ Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах 241,5 м ³ Зөөврөөр далан байгуулах 310 м ³ Хажуу налууг автогрейдерээр тэгшлэх 50 м ²
6	Суурийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах /30см/ 525 м ³ Буталсан чулуун суурь байгуулах 20см 350 м ³
7	Хучилтын ажил	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах өнгө 3 см 129,9 м ³ Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах суурь 4 см 173,2 м ³ Эко хавтан байрлуулах 917,4 м ² Хайрган хөвөө байгуулах 81,2 м ³ Шингэн цацлага хийх 3410 м ² Шингэн түрхлэг хийх 3410 м ² Замын хашлага тавих 933,3 у/м
8	Явган зам	Явган хүний замын суурийг элс хайрганы хольцоор хийх 114,3 м ³ Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх 1143,5 м ² Явган хүний замын хашлага тавих 762,3 у/м
9	Замын тоноглол	Замын тэмдэг суурилуулах 5 ш Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх 515 м
10	Инженерийн шугам сүлжээ хүчитгэх ажил	Ухмал байгуулах 79,7 м ³ Ул хөрсийг тэгшлэх нягтруулах 7,8 м ³ Буталсан чулуун суурь байгуулах /15 см/ 5,9 м ³ Хүчитгэсэн таг байгуулах Л-1 119 ш Буцаан дүүргэлт хийх 70 м ³ 0,4 кв цахилгаан кабель шилжүүлэх 225 у/м Объектийг ашиглалтанд оруулах 0,406 км

		Объектийг ашиглалтанд оруулах 0,406 км
11	Техник хэрэгсэл	Ажил гүйцэтгэх зориулалт бүхий техник хэрэгсэл сайтай байх /Доргиурт хосолсон булт индүү 10-12 тн, Автогрейдер, экскаватор/
12	Хугацаа	Ажлыг дулааны улиралд гадна температур +15 хэмээс дээш үед 5, 6 дугаар саруудад гүйцэтгэх
13	Туршлага	Инженер техникийн ажилтан нь 3-аас доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх
14	Тусгай зөвшөөрөл	Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 5.2.3.1. Авто зам барих-Бүх төрлийн асфальтбетон, цементбетон, хөнгөвчилсөн хучилттай авто замыг барих (Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас 2023 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр өмнө нь олгогдсон тусгай зөвшөөрлийг дүйцүүлэн тооцно.)
15	Баталгаа	Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгснөөс хойш 3 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
16	Самбар байрлуулах	Гүйцэтгэж байгаа ажлын гэрээний үнийн дүн, санхүүжилтийн хуваарь, ажил эхлэх, дуусах хугацаа дайран өнгөрөх маршрут зэргийг багтаасан мэдээллийн самбарыг олон нийтэд үзэгдэхүйц заавал байрлуулна.
17	Зураг төсвийн үнэ	18,000,000.0 төгрөг
18	Санхүүжилт	Урьдчилгаа санхүүжилт олгохгүй

БОЛОВСРУУЛСАН: ТХХОХМЭРГЭЖИЛТЭН



Б.УНДРАХ