

23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал 0.1%	
24	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН	2 782 552 251
25	Техник технологийн хяналтын зардал (Зөвлөх үйлчилгээ)	
26	Захиалагчийн хяналтын зардал	48 929 015
27	Магадлашгүй ажлын зардал 2%	55 651 045
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 10%	278 255 225
29	Норм, нормативын сангийн шимтгэл	11 130 209
30	Зураг төсвийн үнэ + /Геозези, Геологийн үнэ орсон/	27 782 000

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
1	Вагон сууц байрлуулах	1ш	2
2	Усны нөөцийн сав байрлуулах/10тн/	1ш	2
3	Бие засах газар байгуулах	1ш	1
4	Контейнер байрлуулах	1ш	2
5	Дизель станцын байр байгуулах /3м*4м*2м/	1ш	1
6	Бетон цехийн угсралт	1 иж бүрдэл	1
7	Чулуу бутлан ангилах төхөөрөмжийн угсралт (60тн/цагийн хүчин чадалтай)	1 иж бүрдэл	1
8	Замын чигийг сэргээх	1км	2.5
9	Экскаватораар ургамлын үе хуулах	1м3	7031.53
10	Хуучин бетон хоолойг ухаж зайлуулах	1м3	9.2
11	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	2735.13
12	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	5273.65
13	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	9404.26
14	Экскаватораар хөрс ухаж урсгал залах	1м3	1400
15	Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэж суурь байгуулах 20см	1м3	3547.72
16	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах 30см	1м3	10377.25
17	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах өнгө 3см	1м3	580
18	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах суурь 4см	1м3	773.33
19	Хайрган хөвөөг автогрейдерээр байгуулах	1м3	3684.95
20	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.18м/	1у/м	5000
21	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	4985
22	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 10см	1м3	789.25
23	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	7892.5
24	Өөрийн шуудууг автогрейдерээр байгуулах	1м3	1245.23
25	Гарцан доогуур ган хоолой байрлуулах, Ф 600мм	1у/м	52
26	Гадаргуугийн ус зайлуулах лоток байрлуулах	1у/м	150
27	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	50
28	Дохионы шон суулгах	1ш	16
29	Хурд сааруулагчийг асфальтбетон хольцоор хийх	1м3	11
30	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	4950
31	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	65.6
32	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	12.3

33	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	8.2
34	Бетон суурь байгуулах	1м3	12.3
35	Ф0,6м ган хоолой байрлуулах	1у/м	41
36	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	6.75
37	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	0.55
38	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	0.34
39	Шал бетон цутгах, в20	1м3	5
40	Амсарын ул бетон цутгах	1м2	283
41	1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	25
42	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	102
43	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	55
44	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	150

45	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	61.2
46	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	18.3
47	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	12.2
48	Бетон суурь байгуулах	1м3	12.75
49	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1м3	11.9
50	Хоолойн тулц бетон цутгах в20	1м3	2.45
51	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах в30	1м3	11
52	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах в30	1м3	3.24
53	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	107
54	Наамал ус тусгаарлагч хийх	1м2	107
55	Шал бетон цутгах, в20	1м3	24
56	1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	120
57	2 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	120
58	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	150
59	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	20
60	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	64
61	Амсарын ул бетон цутгах	1м2	120

62	Хөрсний шинжилгээ	1удаа	10
63	Элсний шинжилгээ	1удаа	5
64	Чулууны шинжилгээ	1удаа	5
65	Битумын шинжилгээ	1тн	5
66	Цементийн шинжилгээ	1иж бүрдэл	2
67	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа	10
68	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа	10
69	Бетон хийц, бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1удаа	6

70	Объектийг ашиглалтанд оруулах	1км	2.5
----	-------------------------------	-----	-----

АЖЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

Зургийн инженер



А.Жигжид