

Барилга, хот байгуулалтын сайдын  
2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн  
43 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС / ХАВСРАЛТ 17 А/

Төсвийн дугаар: ХС/22-10

Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум автозамын трасст орсон  
холбооны шилэн кабелийг шилжүүлэх хамгаалах ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: /Тоогоор/ 51,399,275 төгрөг

(Тавин нэгэн сая гурван зуун ерэн есөн мянга хоёр зуун далан таван) төгрөг

51.399.275 төгрөг  
72.01  
2022.07.26

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "Хан Сүрвэй" ХХК

Захирал: ..... /О.НАРАНТУЯА/

Төсөв тооцсон огноо: 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ны өдөр

Хандсан:

Тэргүүлэх төсөвчин




О.Нарантуяа

Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин: ..... /Ц.БАЯРБИЛЭГ/

Төсөв тооцсон огноо: 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ны өдөр



		892,503
9	Захиалагчийн албаны зардал	
		0
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	
		446,252
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	
	Дүн	50,506,772
		892,503
12	Магадлашгүй ажил 2 %	
		0
13	Бусад нэмэлт зардал	

## ГАЗРЫН КАБЕЛЬ СУУРИЛУУЛАХ / МЕХАНИЗМААР /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Газрын кабелийн шуудуу ухах /механизмаар/	м3	390
22-010-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	80
40-050-05	Коллектороор газрын кабель могойчилж тараах /12 кор/	1км	1.3
01-400-01	Газрын кабелийн ухсан шуудууг буцааж булаах /механизмаар/	м3	120
33-060-20	Хяналтын тууз дэвсэх	км	1.3
01-190-05	Газрын кабелийн ухсан шуудууг нягтруулах /механизмаар/	м3	60
01-050-08	Тэмдэгийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	2
30-120-03	Тэмдэгийн шон суурилуулах	ш	4
01-070-01	Хонхор буцааж булаах	м3	2
01-050-08	Муфтны нүх гараар ухах	м3	4
01-070-01	Муфтны хонхор буцааж булаах	м3	2
40-580-08	Газарт шилэн кабелийн залгаа хийх 12 кор	1 зал- гаа	24
40-580-08	Газарт шилэн кабель муфтлэх 12 кор	1 зал- гаа	2
40-610-04	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болоң эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	12
40-610-05	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	12

Нийгмийн даатгал, эрүүл



**АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ СЭТЛЭН СЭРГЭЭХ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-06-11	Авто талбай сэтлэн сэргээх	10м	3.6
21-041-11	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран шалгах. хоолойн голч $d = 50$ мм	км	0.036

Нийгмийн даатгал, эрүүл

Инженер техникийн ажи

Нэ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэл

Ажлын багаж, хув

Ажиллах х

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм