

БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА

Т.ТУЛГАА

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

АВТО ЗОГСООЛ /13-Р БАГ 1, 2-Р БАЙР/

2023 он

Дархан-Уул аймаг

ЗТБХБ-ын сайдын 2019 он 256 дугаар тушаалаар батлагдсан "Авто зам, замын байгууламжийн барилга засварын ажлын төсөв зохиох заавар" ЗЗБНБД 81-013-2019-ын дагуу зохиогдсон.

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабораторийн туршилт шинжилгээ хийгдсэн байна.
2	Стандарт	Бараа материал нь олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р баг
4	Төсөвт өртөг	159,869,230.0 төгрөг
5	Түр барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэ ажил	Усны нөөцийн сав байрлуулах 1 ш Контейнер байрлуулах /агуулахын зориулалттай, 40 тн/ 2ш
6	Замын чиг сэргээх, гадаслах	Замын чиг сэргээх /GPS/ 0.074 км
7	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж зайлуулах 166 м Явган хүний замын хуучин хавтанг хуулж зайлуулах 145 м2
8	Замын далан, ухмалын ажил	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах /эксковатороор/ 756 м3 Шороон ордоос зөврөөр далан байгуулах 250 м3 Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах 1466 м2 Хайрган хөвөө гараар байгуулах /Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө/ 34 м3
9	Замын хучилтын ажил	Суурийн доод үе байгуулах 440 м3 Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах 201 м3 Замын хашлага байрлуулах /1.0*0.3*0.18м/ 196 м
10	Замын суурийн ажил	Шингэн цацлага хийх /Prime coat/ 950 м2 Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах 48 м3
11	Явган хүний замын ажил	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах 342 м2 Явган хүний замын хашлага байрлуулах 242 м Явган хүний замын элс хайрган хольцоор суурь байгуулах 34.2 м3
12	Замын тоноглолын ажил	Замын тэмдэг суурилуулах 6 ш Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар будгаар хийх 102.4м2
13	Инженерийн шугам сүлжээ хамгаалах ажил	Инженерийн шугам сүлжээний худгийн таг хүчитгэх 2ш Ухмал гараар ухах 112.5м3 Модон хэв хашмал байрлуулах 25м2 Ул суурь нягтруулах 25м2 Буталсан чулуун суурь байгуулах 3м3 Цементбетон суурь байгуулах 1м3 Тэвш байрлуулах /Л2, 2970*600*450/ 9ш Буцаан дүүргэлт хийх 95м3

14	Гадаргуун ус зайлуулах сувгийн ажил	Ус зайлуулах сувгийн нүх гараар ухах 4 м3 U лотки цутгах 1.5 м3 U лоткины таг байрлуулах 12м
15	Бусад ажил	Хайс шилжүүлэх 10 м Тоглоомын талбайн хашлага шилжүүлэх 45 м
16	Авто зам, замын байгууламжийг улсын ашиглалтад оруулах	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах 0.074 км
17	Техник хэрэгсэл	Ажил гүйцэтгэх зориулалт бүхий техник хэрэгсэлтэй байх /Доргиурт хосолсон булт индүү 13-16 тн, Эксковатор/
18	Хугацаа	Ажлыг дулааны улиралд гадна температур +15 хэмээс дээш үед 5, 6 дугаар саруудад гүйцэтгэх
19	Туршлага	Ерөнхий инженер нь 3-аас доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх
20	Тусгай зөвшөөрөл	Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 5.2.3.1. Авто зам барих-Бүх төрлийн асфальтбетон, цементбетон, хөнгөвчилсэн хучилттай авто замыг барих (Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас 2023 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрөөс өмнө нь олгогдсон тусгай зөвшөөрлийг дүйцүүлэн тооцно.)
21	Баталгаа	Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгснөөс хойш 3 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
22	Самбар байрлуулах	Гүйцэтгэж байгаа ажлын гэрээний үнийн дүн, санхүүжилтийн хуваарь, ажил эхлэх, дуусах хугацаа дайран өнгөрөх маршрут зэргийг багтаасан мэдээллийн самбарыг олон нийтэд үзэгдэхүйц газарт заавал байрлуулна.
23	Зураг төсвийн үнэ	6,000,000.0 төгрөг
24	Санхүүжилт	Урьдчилгаа санхүүжилт олгохгүй

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТХХОХМЭРГЭЖИЛТЭН

Б.УНДРАХ