

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа хаалгыг хүрээ рамны хамт буулгах	м2	7.65
2	Одоо байгаа тоосгон хамар хана буулгах	м3	0.63
3	Модон шал задлаж хуулах	м2	65.09

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн 640 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.69
2	Дотор тоосгон хамар хана өрөх /12см/	м2	91.41
3	Модон өнгөт хавтангаар хана хийх, б=600кг/м3, t=28мм	м2	19.38

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хаалга суулгах ГХ1 /0.95x2.1м/	ш	1
2	Төмөр хаалга суулгах Х5 /1.0x2.1м/	ш	1
3	Ялуу Я15-12-14	ш	10
4	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	15.6
5	Дотор модон хананд модон хаалга угсрах	м2	5.1
6	Металл рамтай гүйдэг шилэн хаалга угсрах	ш	3
7	Хуванцар рамтай вакум цонх хананд суулгах	м2	5.22
8	Тоосгон хананд 2 мм хүртэл өндөр цонхны тавиур мод суулгах	м2	1.02
9	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	14.2

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	65.09
2	Шалны бетон бэлтгэл цутгах БМ-100	м3	65.09
3	Чулуугүй хар цаас дэвсэх 3 үе	м2	195.27
4	Хар тосон түрхлэг битум 2 үе хийх /уур тусгаарлагч пегамин П-350, t=8мм/	м2	130.18
5	Керамзитаар дулаалга хийх. t=200мм	м3	65.09
6	Цутгамал бетон шал цутгах	м2	65.09
7	Ус тусгаарлагч түрхлэг 1-2 үе хийх	м2	130.18
8	Цементэн тэгшилгээ хийх. БМ-150, t=30мм	м2	56.44
9	Багсармал БМ-150, t=30мм	м3	8.65

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын тэгшилгээг засаж хуучин өнгөлгөөг буулгах	м2	86.73
2	Ус тусгаарлагчийг цавуут зуурмаг 1-2 үе хийх	м2	268.74
3	Дотор хана шавардах	м2	313.59
4	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	14.2
5	Хана замаскадах	м2	154.62
6	Хана эмульсэн будгаар будах /шаргал/	м2	112
7	Хана эмульсэн будгаар будах /цагаан/	м2	62.76

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Керамик /плита цагаан/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	146.43
9	Таазны одоо байгаа шохой буулгаж тэгшилгээг хийж засах	м2	65.09
10	Тааз замаскадах	м2	65.09
11	Таазыг эмульсэн будгаар будах /цагаан/	м2	65.09
12	Шал эпогсид будгаар будах /улбар/	м2	18.77
13	Боржин чулуун хавтан шал хийх t=20мм /шаргал/	м2	8.65
14	Шалны плита наах t=20мм /цагаан/	м2	37.67
15	Дерлектор угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой угсрах d=20мм	м	24
2	Хоолойн дулаалга хийх d=20мм	м2	1.51
3	Ган өвдөг угсрах d=20мм, 90°	ш	4
4	Бөмбөлгөн хаалт угсрах d=20мм	ш	6
5	Хий авагч тавих d=15мм	ш	3
6	Ус юүлэгч тавих d=15мм	ш	4
7	Радиатор угсрах /9 секц/	ш	1
8	Радиатор угсрах /6 секц/	ш	2

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах. 150x150мм, 0.7мм зузаан	м2	9
2	Сараалж угсрах P150x150, 16W	ш	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолой PPR, SDR11, d=20мм	м	45
2	Хуванцар хоолой PPR, SDR11, d=25мм	м	16
3	Ган хоолой угсрах d=25мм	м	14
4	Ган хоолой угсрах d=32мм	м	60
5	Ган хоолой угсрах d=50мм	м	9
6	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах d=20мм	ш	32
7	Хуванцар гуравлагч угсрах d=20x20мм	ш	17
8	Хуванцар гуравлагч угсрах d=25x20x25мм	ш	6
9	Хуванцар өвдөг угсрах d=20мм, 90 градус	ш	18
10	Хуванцар өвдөг угсрах d=25мм, 90 градус	ш	2
11	Ган өвдөг угсрах d=25мм	ш	4
12	Ган өвдөг угсрах d=32мм	ш	18
13	Ган өвдөг угсрах d=50мм	ш	2
14	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах d=32мм	ш	12
15	Ган гуравлагч угсрах. d=25x25мм	ш	2
16	Ган гуравлагч угсрах. d=32x32мм	ш	4
17	Ган шилжвэр угсрах. d=25x32мм	ш	2
18	Хуванцар шилжвэр угсрах d=20x25мм	ш	8
19	Уян холбоос d=15мм	ш	32
20	Усалгааны кран тавих	ш	1
21	Халуун хүйтэн усны холигч байрлуулах	1ш	8
22	Холигч бүхий шүршүүр байрлуулах	1ш	3
23	Хосолмол ажиллагаатай цахилгаан ус халаагч V=200л, P=2.06кВт	ком	2
24	Унд ахуйн усны вакуум насос угсрах Q=1.34м ³ /ц, h=17м, P=1.6кВт	ш	1
25	Унд ахуйн усны вакуум насос угсрах Q=1.5м ³ /ц, h=19м, P=1.7кВт	ш	1
26	Цэвэр усны усан сан тавих V=3м ³ /GPR tank/	ш	2
27	Хог шүүгч тавих d=32мм	ш	2
28	Үл буцаах хаалт d=32мм	ш	2
29	Хүйтэн усны тоолуур угсрах d=32мм	ш	2
30	Хомутан бэхэлгээ d=20мм	ш	90
31	Хомутан бэхэлгээ d=25мм	ш	32
32	Хомутан бэхэлгээ d=25мм	ш	28
33	Хомутан бэхэлгээ d=32мм	ш	120
34	Хомутан бэхэлгээ d=50мм	ш	18
35	Хоолойг дулаалах d=25мм	м ²	1.2
36	Хоолойг дулаалах d=32мм	м ²	6.03
37	Хоолойг дулаалах d=50мм	м ²	1.42
38	Хөвүүрт хаалт угсрах d=32мм	ш	1
39	Хуурай галын хор тавих	ш	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах PPR, d=50мм	м	26
2	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах PPR, d=110 мм	м	44
3	Угаалтуур угсрах	ш	6
4	Угаалтуур угсрах /бага насны хүүхдийн/	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Суултуур байрлуулах	1ком	4
6	Суултуур байрлуулах /бага насны хүүхдийн/	1ком	2
7	Хөтөвч тавих	1ком	2
8	Шалгах таг тавих d=50мм	1ш	1
9	Шалгах таг тавих d=110мм	1ш	2
10	Цэвэрлэгээний таг тавих d=50мм	1ш	1
11	Цэвэрлэгээний таг тавих d=110мм	1ш	4
12	Шилжвэр тавих d=110x50мм	1ш	3
13	Отвод тавих d=50мм 45 радиус	1ш	28
14	Отвод тавих d=110мм, 45 радиус	1ш	22
15	Гуравлагч тавих d=50x50мм, 45 радиус	1ш	7
16	Гуравлагч тавих d=110x50мм, 45 радиус	1ш	5
17	Гуравлагч тавих d=110x110мм, 45 радиус	1ш	14
18	Агааржуулалтын малгай тавих d=50мм	1ш	1
19	Агааржуулалтын малгай тавих d=110мм	1ш	2
20	Хомутан бэхэлгээ d=50мм	ш	52
21	Хомутан бэхэлгээ d=110мм	ш	88
22	Дулаалга хийх d=50мм	м2	4.1
23	Дулаалга хийх d=110мм	м2	15.2
24	Ган хоолойн угсрах d=400мм	м	1
25	Трап тавих d=50мм	1ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолой суулгах суваг шуудуу эксковатароор ухаж овоолох (3-р зэргийн хөрс)	м3	452.54
2	Хоолой суулгах суваг шуудууг гараар ухах	м3	13.9
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх t=10см	м3	11.7
4	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.078
5	Хоолойн дулаалга хийх d=50мм	м2	12.25
6	Фланцтай ган хаалт угсрах. d = 50мм	ш	2
7	Ган фланц гагнах. d=50мм	ш	4
8	Ган өвдөг угсрах. d = 50мм	ш	6
9	Ус юүлэх хаалт d=25мм тавих	ш	1
10	Халаалтын кабель	м	128
11	Хоолойг шигшсэн элсэн хөрсөөр гараар булж нягтруулах. t=0.35м	м3	68.2
12	Бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	386.54

ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг угсрах. d = 1500мм	ш	1
2	Худгийн шат суурилуулах	тн	0.014
3	Модон таг угсрах	м2	0.385
4	Битумэн тусгаарлагч хийх	м2	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбарыг угсрах IP54 /500x600x200/	ш	1
2	Ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 60Вт, IP54	ширхэг	2
3	Таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 25Вт, IP20	ширхэг	15
4	Таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 60Вт, IP20	ширхэг	1
5	Хананд далд тоноглох ердийн нэг туйлт унтраалга угсрах. 220В, 10А, IP20	ширхэг	6
6	Хананд далд тоноглох ердийн нэг туйлт хоёрлосон унтраалга угсрах. 220В, 10А, IP20	ширхэг	9
7	Хананд ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка угсрах. 220В, 10А, IP44	ширхэг	9
8	Унтраалга розетка холбох хайрцаг	ш	24
9	Холболтын хайрцаг	ш	5
10	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x2.5мм ² , ПВ-660	м	350
11	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x4мм ² , ПВ-660	м	450
12	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x10мм ² , ПВ-660	м	150
13	Пласмассан хоолой угсрах. d=20мм, IP55	метр	266
14	Пласмассан хоолой угсрах. d=32мм, IP55	метр	30
15	Хоолойн холбох муфть d=20мм, IP655	ш	26
16	Хоолойн холбох муфть d=32мм, IP55	ш	3
17	Газардуулгын зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x35мм ²	м	10
18	25ква чадалтай дизель генератор угсрах	иж бүрэн	1
19	Зэс голтой хуяглагдсан 4x25мм ² кабель утас	м	20

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУСАД АЖИЛ /ТОХИЖИЛТ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хогийн сав байруулах /0.4x0.9м /	ш	3
2	Толь байрлуулах	1ш	5
3	Автомат гар хатаагч угсрах	ш	3
4	Цаасны дамар	ш	6
5	Нидрүүлэг	ш	2
6	Угаалгын машин	ш	1
7	Хувцас хатаагч	ш	1
8	Индүүдлэгийн ширээ	ш	1
9	Хувцас солих сандал өлгүүрийн хамт	ш	3
10	Амрах сандал	ш	1