

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа тоосгон хамар хана буулгах	м3	0.23
2	Шалны плита буулгах	м2	43.16
3	Шалны цементэн тэгшилгээ буулгах, б=30мм	м2	43.16

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хамар хана өрөх /12см/	м2	8.16

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	1.91
2	Ялуу Я15-12-14	ш	1

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хар тосон түрхлэг битум 2 үе хийх /уур тусгаарлагч пегамин П-350, t=8мм/	м2	43.16
2	Ус тусгаарлагч түрхлэг 1-2 үе хийх	м2	92.26
3	Цементэн тэгшилгээ хийх. БМ-150, t=30мм	м2	43.16
4	Зуурмаг бэлтгэх	м3	1.38

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус тусгаарлагчийг цавуут зуурмаг 1-2 үе хийх	м2	133.22
2	Дотор хана шавардах	м2	8.16
3	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	3.71
4	Хана замаскадах	м2	57.95
5	Хана эмульсэн будгаар будах /цагаан/	м2	57.95
6	Керамик /плита цагаан/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	133.22
7	Таазны одоо байгаа шохой буулгаж тэгшилгээг хийж засах	м2	43.16
8	Тааз замаскадах	м2	43.16
9	Таазыг эмульсэн будгаар будах /цагаан/	м2	43.16
10	Шалны плита наах t=20мм /цагаан/	м2	43.16

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой угсрах d=20мм	м	32
2	Хоолойн дулаалга хийх d=20мм	м2	2.01
3	Ган өвдөг угсрах d=20мм, 90*	ш	4
4	Бөмбөлгөн хаалт угсрах d=20мм	ш	8
5	Хий авагч тавих d=15мм	ш	3
6	Ус юүлэгч тавих d=15мм	ш	4
7	Радиатор угсрах /6 секц/	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах. 150x150мм, 0.7мм зузаан	м2	12
2	Сэнстэй сараалж угсрах P150x150, 16W	ш	15

БУУЛГАХ АЖИЛ /УС ХАНГАМЖ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой 20мм буулгах	м	12
2	Цайрдсан ган хоолой 25мм буулгах	м	14
3	Чихтэй өвдөг буулгах d=16мм, κ=0.4	ш	34
4	Ган бөмбөлгөн хаалт буулгах d=20мм, κ=0.4	ш	4
5	Хог шүүгчтэй хаалт буулгах d=20мм, κ=0.4	ш	1
6	Бөмбөлгөн хаалт буулгах d=25мм, κ=0.4	ш	1
7	Үл буцаах хавхлага буулгах d=20мм, κ=0.4	ш	1
8	Аваарын хаалт буулгах d=16мм, κ=0.4	ш	34
9	Угаагуурын холигч буулгах /том хүн/	ш	1
10	Угаагуурын холигч буулгах /хүүхэд/	ш	6
11	Цахилгаан ус халаагчийг буулгах	1секц	2

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолой, d=16мм	м	66
2	Хуванцар хоолой, d=20мм	м	8
3	Цайрдсан ган хоолой угсрах d=25мм	м	8
4	Хоолойг дулаалах d=28мм	м2	0.71
5	Хамгаалалтын хар хоолой угсрах d=22мм	м	40
6	Чихтэй өвдөг угсрах d=16мм	ш	35
7	Бөмбөлгөн хаалт угсрах d=20мм	ш	6
8	Хог шүүгчтэй хаалт тавих d=20мм	ш	2
9	Бөмбөлгөн хаалт угсрах d=25мм	ш	2
10	Үл буцаах хавхлага d=20мм	ш	3
11	Аваарын хаалт угсрах d=16мм	ш	35
12	Ус юүлэгч d=20мм тавих	ш	2
13	Угаагуурын холигч байрлуулах /том хүн/	1ш	6
14	Угаагуурын холигч байрлуулах /хүүхэд/	1ш	4
15	Эзэлхүүний цахилгаан ус халаагч V=30л	ком	3

БУУЛГАХ АЖИЛ /БОХИР УСНЫ ШУГАМ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	50мм бохир усны хуванцар хоолой буулгах	м	10
2	100мм бохир усны хуванцар хоолой буулгах	м	60
3	Ташуу гуравлагч буулгах d=110x110мм, 45 градус, κ=0.4	1ш	12
4	Ташуу гуравлагч буулгах d=110x50мм, 45 градус, κ=0.4	1ш	4
5	Отвод буулгах d=50мм 90 градус, κ=0.4	1ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Отвод буулгах d=50мм 45 градиус, κ=0.4	1ш	7
7	Отвод буулгах d=110мм, 45 градиус, κ=0.4	1ш	8
8	Отвод буулгах d=110мм, 90 градиус, κ=0.4	1ш	6
9	Цэвэрлэгээний таг буулгах d=110мм, κ=0.4	1ш	4
10	Шалгах таг буулгах d=110мм, κ=0.4	1ш	2
11	Угаагуур сифоны хамт буулгах	ш	7
12	Шалны суултуур буулгах	ш	5
13	Суултуур буулгах	ш	4
14	Хөтөвч буулгах	ш	3

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах PVC, d=50мм	м	6
2	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах PVC, d=110 мм	м	72
3	Тэгш гуравлагч тавих d=110x110мм, 90 градиус	1ш	5
4	Ташуу гуравлагч тавих d=110x110мм, 45 градиус	1ш	15
5	Ташуу гуравлагч тавих d=110x50мм, 45 градиус	1ш	8
6	Тэгш гуравлагч тавих d=50x50мм, 45 градиус	1ш	5
7	Отвод тавих d=50мм 90 градиус	1ш	2
8	Отвод тавих d=110мм, 45 градиус	1ш	22
9	Отвод тавих d=110мм, 90 градиус	1ш	3
10	Цэвэрлэгээний таг тавих d=110мм	1ш	7
11	Шалгах таг тавих d=110мм	1ш	2
12	Шилжвэр тавих d=110x50мм	1ш	1
13	Угаалтуур угсрах	ш	6
14	Угаалтуур угсрах /бага насны хүүхдийн/	ш	5
15	Суултуур байрлуулах	1ком	9
16	Суултуур байрлуулах /бага насны хүүхдийн/	1ком	4
17	Трап тавих d=50мм	1ш	2
18	Хөтөвч тавих	1ком	3
19	Агааржуулалтын малгай тавих d=110мм	1ш	2

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбарыг угсрах IP54 /500x600x200/	ш	1
2	Таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 25Вт, IP20	ширхэг	9
3	Хананд далд тоноглох ердийн нэг туйлт хоёрлосон унтраалга угсрах. 220В, 10А, IP20	ширхэг	6
4	Хананд ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка угсрах. 220В, 10А, IP44	ширхэг	7
5	Унтраалга розетка холбох хайрцаг	ш	6
6	Холболтын хайрцаг	ш	1
7	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x2.5мм ² , ПВ-660	м	290
8	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x4мм ² , ПВ-660	м	250
9	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x10мм ² , ПВ-660	м	200
10	Пласмассан хоолой угсрах. d=20мм, IP55	метр	180
11	Пласмассан хоолой угсрах. d=32мм, IP55	метр	40
12	Газардуулгын зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x35мм ²	м	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Ерөнхий автомат угсрах ВА88-32.3р 32А	ш	1
----	---------------------------------------	---	---

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолой суулгах суваг шуудуу эксковатароор ухаж овоолох (3-р зэргийн хөрс)	м3	53.35
2	Хоолой суулгах суваг шуудууг гараар ухах	м3	1.65
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх t=15см	м3	2.2
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах. d=110 мм	м	5
5	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах. d=160 мм	м	17
6	Өвдөг угсрах. d=100 мм /90 градус/	ш	1
7	Гуравлагч угсрах. d=100*100мм	ш	1
8	Хоолойн дулаалга хийх d=110мм	м2	1.73
9	Хоолойн дулаалга хийх d=160мм	м2	8.54
10	Ус тусгаарлагч хийх. d = 110мм	км	0.005
11	Ус тусгаарлагч хийх. d = 160мм	км	0.017
12	Хоолойг шигшсэн элсэн хөрсөөр гараар булж нягтруулах. t=0.35м	м3	8.25
13	Бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	46.75

БОХИР УСНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариутгах татуургын угсармал төмөр бетон дугуй худаг угсрах. 1500 мм-ийн голчтой	ш	1
2	Худгийн шат суурилуулах	тн	0.014
3	Модон таг угсрах	м2	0.385
4	Битумэн тусгаарлагч хийх	м2	8.29