

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон шал задлаж хуулах	м2	47.04
2	Шалны хулдаас хуулах	м2	47.04

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хамар хана өрөх /12см/	м2	49.52
2	Модон өнгөт хавтангаар хана хийх, б=600кг/м3, t=28мм	м2	17.76

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	8.97
2	Дотор модон хананд модон хаалга угсрах	м2	8.84
3	Ялуу Я15-12-14	ш	5

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	6.52
2	Шалны бетон бэлтгэл цутгах t=50мм, М-100	м3	2.17
3	Хар тосон түрхлэг битум 2 үе хийх /уур тусгаарлагч пегамин П-350, t=8мм/	м2	86.94
4	Керамзитаар дулаалга хийх. t=200мм	м3	8.69
5	Чулуугүй хар цаас дэвсэх 3 үе	м2	130.41
6	Бетон шал цутгах t=150мм, М250	м2	43.47
7	Ус тусгаарлагч түрхлэг 1-2 үе хийх	м2	86.94
8	Цементэн тэгшилгээ хийх. БМ-150, t=30мм	м2	43.47
9	Багсармал М-150, t=30мм	м3	12.44
10	Зуурмаг бэлтгэх	м3	1.3

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын тэгшилгээг засаж хуучин өнгөлгөөг буулгах	м2	81.55
2	Ус тусгаарлагчийг цавуут зуурмаг 1-2 үе хийх	м2	97.91
3	Дотор хана шавардах	м2	90.68
4	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	3.05
5	Хана замаскадах	м2	87.5
6	Хана эмульсэн будгаар будах /шаргал/	м2	34.08
7	Хана эмульсэн будгаар будах /цагаан/	м2	53.42
8	Керамик /плита цагаан/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	97.91
9	Тааз замаскадах	м2	43.47
10	Таазыг эмульсэн будгаар будах /цагаан/	м2	43.47
11	Боржин чулуун хавтан шал хийх t=20мм /саарал/	м2	12.44
12	Шалны плита наах t=20мм /цагаан/	м2	31.03

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой угсрах d=25мм	м	18
2	Хоолойн дулаалга хийх d=25мм	м2	1.413
3	Ган өвдөг угсрах d=25мм, 90*	ш	4
4	Бөмбөлгөн хаалт угсрах d=25мм	ш	4
5	Хий авагч тавих d=15мм	ш	3
6	Ус юүлэгч тавих d=15мм	ш	4
7	Радиатор угсрах /9 секц/	ш	1
8	Радиатор угсрах /6 секц/	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах. 150x150мм, 0.7мм зузаан	м2	9
2	Сэнстэй сараалж угсрах P150x150, 16W	ш	11

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолой, d=16мм	м	62
2	Хуванцар хоолой, d=20мм	м	10
3	Цайрдсан ган хоолой угсрах d=25мм	м	5
4	Хоолойг дулаалах d=25мм	м2	0.4
5	Чихтэй өвдөг угсрах d=16мм	ш	32
6	Бөмбөлгөн хаалт угсрах d=20мм	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт угсрах d=25мм	ш	1
8	Аваарын хаалт угсрах d=16мм	ш	32
9	Ус юүлэгч d=20мм тавих	ш	1
10	Хог шүүгч тавих d=25мм	ш	1
11	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	10
12	Эзэлхүүний цахилгаан ус халаагч V=50л	КОМ	1
13	Цэвэр усны тоолуур угсрах d=20мм	ш	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах PVC, d=50мм	м	10
2	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах PVC, d=110 мм	м	40
3	Ташуу гуравлагч тавих d=110x110мм, 45 градиус	1ш	12
4	Ташуу гуравлагч тавих d=110x50мм, 45 градиус	1ш	6
5	Ташуу гуравлагч тавих d=50x50мм, 45 градиус	1ш	10
6	Отвод тавих d=50мм 45 градиус	1ш	30
7	Отвод тавих d=110мм, 45 градиус	1ш	28
8	Отвод тавих d=110мм, 90 градиус	1ш	3
9	Цэвэрлэгээний таг тавих d=110мм	1ш	3
10	Шалгах таг тавих d=110мм	1ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Шилжвэр тавих d=110x50мм	1ш	1
12	Угаалтуур сифоны хамт угсрах	ш	10
13	Суултуур байрлуулах	1ком	10
14	Трап тавих d=50мм	1ш	2
15	Хөтөвч тавих	1ком	2
16	Трап тавих d=50мм	1ш	2

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбарыг угсрах IP54 /500x600x200/	ш	1
2	Таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 25Вт, IP20	ширхэг	11
3	Таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 60Вт, IP20	ширхэг	2
4	Хананд далд тоноглох ердийн нэг туйлт унтраалга угсрах. 220В, 10А, IP20	ширхэг	1
5	Хананд далд тоноглох ердийн нэг туйлт хоёрлосон унтраалга угсрах. 220В, 10А, IP20	ширхэг	4
6	Хананд ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка угсрах. 220В, 10А, IP44	ширхэг	5
7	Унтраалга розетка холбох хайрцаг	ш	5
8	Холболтын хайрцаг	ш	1
9	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x2.5мм ² , ПВ-660	м	270
10	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x4мм ² , ПВ-660	м	120
11	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x10мм ² , ПВ-660	м	200
12	Пласмассан хоолой угсрах. d=20мм, IP55	метр	130
13	Пласмассан хоолой угсрах. d=32мм, IP55	метр	40
14	Газардуулгын зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x35мм ²	м	10
15	Ерөнхий автомат угсрах ВА88-32.3р 32А	ш	1

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолой суулгах суваг шуудуу эксковатароор ухаж овоолох (3-р зэргийн хөрс)	м3	13.09
2	Хоолой суулгах суваг шуудууг гараар ухах	м3	0.41
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх t=15см	м3	0.6
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах. d=110 мм	м	6
5	Хоолойн дулаалга хийх d=110мм	м2	0.21
6	Ус тусгаарлагч хийх. d = 110мм	км	0.006
7	Хоолойг шигшсэн элсэн хөрсөөр гараар булж нягтруулах. t=0.35м	м3	2.03
8	Бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булаах	м3	11.47