

ЗАСАГ ДАРГА  СЭРДЭНЭБОЛД


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ


“Гудамжны гэрэлтүүлэг”


Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Тайлбар
Цамхагт гэрэлтүүлэг				
1	Төмөр бетон суурьтай, Газрын түвшингээс 1,8-2 метр гүн.	Ширхэг	8	
2	Цамхагт гэрэлтүүлэг шонгийн өндөр нь 12 метр өндөр бетон тулгуур байна. Нэг цамхагт 8 талтай, 200 Ватт лед гэрэл байна. Камерийн суурьтай байх.	Ширхэг	8	
3	Нэг цамхагт 8 ширхэг 200ватт лед гэрэлтүүлэг угсарна.	Ширхэг	64	
4	Эрчим хүчний хэмнэлттэй сүүлийн үеийн LED линзэн гэрэлтүүлэг өвөл зуны +- 45 хэмд ажиллах горимтой	Ширхэг	64	
5	Цамхаг бүрэн асааж хүлээлгэн өгнө.	Ширхэг	8	
6	Гэрэлтүүлгийн гэрэл ойлгогч шон тус бүр дээр наана. 3 өнгө	Ширхэг	8	
7	Тэжээл агаараас баригчаар татан бэхэлж өгнө	Ком	8	
8	Удирдлагын хайрцаг цоожтой шон дээрээ байрласан, Цагын реле, 220 тоолуур, Пускатал, Автомат, анхааруулга туузтай байна	Ширхэг	8	
9	Шон тус бүр газардуулагчтай байна.	Ширхэг	8	
10	Зажем	Ширхэг	16	
11	Баригч	Ширхэг	16	
Камер суурилуулах ажил				
1	Сүлжээний бичлэг хийгч төхөөрөмж / NVR/	Ш	1	
2	Хатуу диск HDD 4TB	Ш	1	
3	1/1.9" Progressive Scan CMOS 2MP ONVIF 360° View Angle 5mm Fixed Lenses for Panoramic View Up to 2 x 4096 x 1800 @ 30 fps 5.7~205.2mm Motorized Lens for PTZ camera 36x Optical Zoom, 16x Digital Zoom WDR 3D Intelligent Positioning Function IP66 Protection 36 VDC, 120 W True WDR Ф390(mm)x361.3(mm)	Ш	8	Үүнтэй дүйцэхүйц/
4	Дамжуулагч антенн хийх	Ш	16	


5	Сүлжээний кабель сүвлэх str cat6	М	600	
6	Цахилгааны кабель угсрах	М	300	
7	Цахилгааны залгуур угсрах	Ш	12	
8	Хуванцар хар хоолой	М	300	
9	Антенний хөл	Ш	16	
10	Дэлгэц 48"	Ш	1	
11	Залгуур	Ш	2	
12	Бүрэн ажлуулж хүлээлгэн өгөх, Гар утас дээр харах тохируулга хийж өгөх.			
БАТАЛГААГ 365 ХОНОГООР БИЧИГ БАРИМТАНД ХАВСАРГАЖ ИРҮҮЛНЭ.				


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА:  Э.ГАНТӨГС

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:  Д.ОТГОНСУВД

ГИШҮҮД:  Б.ОРГОДОЛ

 Н.ЗОЛЖАРГАЛ

 Ж.ШИНЭТУЯА