

106 магистраль Дунд гол дунд ф800мм шугамд үл хөдлөх тулгуурыг сэргээн засварлах


ҮЛ ХӨДЛӨХ ТУЛГУУР

№ 9

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үл хөдлөх тулгуур	ш	2
2	Ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 200*8 мм	км	0.063
3	Ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 100*5,5 мм	км	0.015
4	Шугам будах	кг	100
5	Асгаас дэвсгэр үе хийх	м3	18

төсөв гаргасан ХХААХ-н төсөвчин

Б.Төмөр



16 магистраль Дунд гол дунд ф800мм шугамд үл хөдлөх тулгуурыг сэргээн засварлах


ҮЛ ХӨДЛӨХ ТУЛГУУР

№ 4

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үл хөдлөх тулгуур	ш	3
2	Ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 200*8 мм	км	0.063
3	Ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 100*5,5 мм	км	0.015
4	Шугам будах	м2	96
5	Асгаас дэвсгэр үе хийх	м3	18

төсөв гаргасан ХХААХ-н төсөвчин

Б.Төмөр



7а магистраль Дунд гол дунд ф800мм шугамд үл хөдлөх тулгуурыг сэргээн
ҮЛ ХӨДЛӨХ ТУЛГУУР

№ 7

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үл хөдлөх тулгуур	ком	1
2	Ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 200*8 мм	км	0.018
3	Ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 100*5,5 мм	км	0.06
4	төмөр будах	кг	40
5	Асгаас дэвсгэр үе хийх	м3	15

төсөв гаргасан ХХААХ-н төсөвчин

Б.Төмөр



10ж магистраль Туул гол доторх ф500мм шугамд үл хөдлөх тулгуурыг сэргээн засварлах


ҮЛ ХӨДЛӨХ ТУЛГУУР

№ 6

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	двухтавр м-30 см	м	30
2	булан төмөр	м	40
3	Үл хөдлөх тулгуур	ком	1
4	төмөр будах	кг	20
5	Асгаас дэвсгэр үе хийх	м3	100

төсөв гаргасан ХХААХ-н төсөвчин

Б.Төмөр



ГАЗАР ШОРОО

№ 5.

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	12
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	6
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	108
4	Буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	114

ҮЛ ХӨДЛӨХ ТУЛГУУР

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үл хөдлөх тулгуур	ш	1
2	төмөр бетон хавтан 1600*495*140	ш	12
3	лист /10мм/	м2	29
4	төмөрийн будаг	м2	50
5	Ган яндан хоолой голч 700*10 мм	км	0.0035
6	бетон цутгах	м3	12.68

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний зам	м	1.5
2	Асфальтобетон авто зам	м	5
3	төмөр хашаа	ш	1

төсөв гаргасан ХХААХ-н төсөвчин

Б.Төмөр

