

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Асгаас хөрс ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1236.9
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1402
3	20см гүн 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	80.1
4	4-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	79.31
5	35м3/цагийн хүчин чадалтай насосоор хүнхээлээс ус татах	м3	376
6	Гараар ухсан шороог автосамосвалд ачих	м3	159.41
7	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	847.3
8	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	150
9	Булах ,шал довжоо, хаяавч дор шороо хийж булах, нягтруулах	м3	2581.3
10	Овойлтгүй шороог автосамосвалд ачиж ирэх	м3	2731.3
СУУРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	15.12
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	92.1
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	2.59
4	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	9.86
5	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	39.83
6	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	2.254
7	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах b-15	м3	29.7
8	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	1.013
9	Бетон шахах шахуургаар бетон зоорийн хана цутгах .в20	м3	36.99
10	Бетон арматурчилах	тн	5.999
11	Түшиц төмөр бетон хана цутгах м250	м3	56.78
12	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	2.58
13	Хамар ханын бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	29.7
14	Бетон арматурчилах	тн	2.47
15	Зоорийн хананд техникль Мост Б хөрсжүүлэгч түрхэх	м2	231.45
16	Техноэласт ус тусгаарлах үе хийх	м2	231.45
17	Зоорийн ханыг хөөсөнцөр хавтангаар бүрэх XPS 10см	м2	155
18	Planter гео -ханын ус зайлуулагч	м2	214
19	Геотекстиль ус тусгаарлагч	м2	214
20	Суурийн ханын дотор талд хөөсөнцөр хавтангаар бүрэх XPS 20см	м2	130.2
21	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /Суурь, сувгийн ба зоорийн хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	1429
22	Ус зайлуулах хоолойг барилгын сууринд 2 талд хийх голч d = 200мм	км	0.075
23	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	43.1
24	Хаяавч бетон цутгах м150	м3	26.7
25	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	267
26	Сувгийн ул бетон бэлтгэл хийх в-10	м3	8.04
27	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	18.1
28	Сувгийн төмөр бетон хүчилт цутгах М-150	м3	5.63
29	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.319
РАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Баганын анкер, нэмэлт арматурчилах	тн	0.868
2	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	60.75
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	6.278

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Дам нуруу цутгах В20	м3	226.18
5	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	8.75
6	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	337.1
7	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	43.57
8	Хучилтын нэмэлт арматурчилал	тн	0.994
9	Парпедний төмөр бетон хана цутгах м250	м3	24.6
10	Туслах дам нуруу цутгах В20	м3	2.4
11	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.478
12	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	6.9
13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.712
14	Төмөр бетон хана цутгах м250	м3	74.06
15	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	6.2

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана 360мм-ийн өргөн хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	81
2	360мм-ийн өргөн дотор ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх дотор	м3	24.54
3	200мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	160.95
4	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	768.9
5	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх агааржуулалтын хоолой шахт	м2	141.1
6	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	3.06
7	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	82
8	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я18.12.14/	ш	2
9	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх /анги дотор тусгаарлах /	м2	390.8
10	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	10

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1237
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	6185
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	1237
4	XPS хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх / 200 мм /	м2	1237
5	Дээврийн 1 үе Пленка уур тусгаарлагч хийх	м2	1237
6	Дараагийн үе тутамд нэмэх	м2	1237
7	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 80мм-ийн зузаантай хийх	м2	1237
8	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	1237
9	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	1237
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1010
11	Дээврийг 1үе гео зулхай 1 үе мембран	м2	1299
12	Дээвэр дээр салхивчийн хана өрөх	м3	3.99
13	Парпед салхивчийн хоолой шавардах	м2	210
14	Парпед, салхивчны хананд шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	210
15	Салхивчийн суваг, парпед төмөрлөх	м2	95.76
16	Саравчинд 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	12
17	Саравчинд 1үе гео зулхай 1 үе мембран	м2	12

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зоорийн шаланд бетон бэлтгэл хийх	м3	13.8
2	Зоорийн шаланд техникль Мост Б хөрсжүүлэгч түрхэх	м2	138
3	Техноэласт ус тусгаарлах үе хийх	м2	138
4	Бетон шал цутгах/ усны нэмэлттэй/	м3	174
5	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	2116.84
6	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1522

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Паркетан шал хийх к-1.02	м2	518.4
8	Бетон шаланд хивсэнцэр наах к-1.02	м2	1003.2
9	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	565.22
10	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах к-1.02	м2	576.5
11	Бетон шалыг тусгай зориулалтын / хатуу / будгаар будах 3 үе, 3 мм зузаан	м2	56.12
12	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	50.58

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна төмөр хаалга суулгах	ш	23
2	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	122
3	Хаалганд цоож суулгах	ш	69
4	Вакум цонх угсрах 3 давхар low-e түрхэцтэй аргон дүүргэгчтэй	м2	220
5	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	52
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	238
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	122
8	Гадна шилэн хана хаалга шх1.2.3	м2	86
9	Дотор шилэн хана хаалга шх4	м2	25.72
10	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах нэмэлт	м2	18.9
11	Хаалганд цоож суулгах	ш	10
12	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	18.9

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	2113.1
2	Багана дам нурууны гадаргууд хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	234
3	Зоорийг ханыг шохойн зуурмагаар гараар шавардах	м2	345
4	Дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	3005.81
5	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах дн	м2	2113.1
6	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах багана дн	м2	3584.81
7	Хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	382
8	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	382
9	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	165
10	Амалгааг тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	165
11	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	30
12	Шатны шавардсан хэсэгт эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах	м2	30
13	Бие засах өрөөний тусгаарлах хана хаалганы хамт угсрах	м2	112
14	Дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах нэмэлт	м2	782
15	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	782

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд ус тусгаарлагчийг 1 үе хар цаас нааж хийх	м2	1303.49
2	Гадна ханыг хөөсөнцөр хавтангаар бүрэх 10см	м2	375.5
3	1/2-ын тоосгоор гадна хана өрөх	м2	375.5
4	Хөөсөнцөр хавтангаар гадна фасадыг дулаалж 150 мм засал хийх цутгмал хананд	м2	823.99
5	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	375.5
6	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	415
7	Амалгаа усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	125
8	Шавардсан гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	375.5
9	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	375.5
10	Цоколийн ханыг хөөсөнцөр хавтангаар бүрэх 15см	м2	104

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	104
12	Гадна хананы хаяавч (цоклол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	104
13	Гадна довжоог гантиг хавтан наах	м2	156.1
14	Довжооны ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	30
15	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	30
16	Хөөсөнцөр хавтангаар консоль дулаалж засал хийх	м2	14

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх в-10	м3	12.89
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	52.1
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.96
4	Довжооны хайс хийх	у/м	61
5	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.285
6	Гадна шатны бетон тулгуур цутгах	м3	1.79
7	Гадна төмөр шат угсрах	тн	6.73
8	Шат, шатны талбай, хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	7.01
9	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	500
10	Дотор шатны никель төмөр хайс	у/м	18
11	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	301

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН АЖИЛ №1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор угсрах	ш	14
2	Маяг-21 панел (ялтсан) радиатор угсрах	ш	3
3	Маяг-33 панел (ялтсан) радиатор угсрах	ш	43
4	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	120
5	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	110
6	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
7	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
8	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	25
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20 мм бэлдэц бэлтгэх	м	120
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25 мм бэлдэц бэлтгэх	м	110
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32 мм/ бэлдэц бэлтгэх/	м	50
12	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	20
13	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф-16 мм хүртэл	м	1640
14	Тохируулах хаалт	ш	2
15	Буцаах хаалт	ш	17
16	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм	КОМ	4
17	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20 мм	КОМ	15
18	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25 мм	КОМ	2
19	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм	КОМ	6
20	Салбарлах хайрцаг	ш	15
21	Автомат хий авагч	ш	30
22	Хог шүүгч тавих ф-20 мм	ш	15
23	Компакт вентиль	ш	58
24	Хуваарилах коллектор тавих -3гаргалгаатай	ш	7
25	Хуваарилах коллектор тавих -4 гаргалгаатай	ш	5
26	Хуваарилах коллектор тавих -5 гаргалгаатай	ш	1
27	Хуваарилах коллектор тавих -6 гаргалгаатай	ш	2
28	ЯЦндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	15.86
29	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	34.5
30	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	41
31	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	325
ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН АЖИЛ №2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Маяг-21 панел (ялтсан) радиатор угсрах	ш	6
2	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
3	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
4	Яндангийн голч-15 мм бэлдэц бэлтгэх	м	60
5	Яндангийн голч-20 мм бэлдэц бэлтгэх	м	10
6	Тохируулах хаалт	ш	6
7	Буцаах хаалт	ш	6
8	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм	КОМ	4
9	ЯЦндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	1.5
10	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	9.1
11	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	11
12	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	70
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнсний агрегат угсрах l=310 м3/цаг	КОМ	1
2	Зөөлөн холбоос	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	21
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4
5	Агаар сорох сараалж	ш	5

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнсний агрегат угсрах I=2370 м3/цаг	ком	1
2	Зөөлөн холбоос	ш	2
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	41
4	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	31
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжвэрийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	2
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх	ш	18
7	Агаар сорох сараалж	ш	21
8	Зардал тохируулах хаалт	ш	4

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнсний агрегат угсрах I=1200 м3/цаг	ком	1
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	13.2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх	ш	2
4	Агаар сорох сараалж	ш	5
5	Агаарын дулааны хөшиг I=1200 м3/цаг	ш	2

САЛХИВЧИЙН СОРОХ ЕС СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	230
2	Агаар сорох сараалж	ш	68
3	Салхивчийн тор суулгах	ш	18
4	Агаар сорох дефлектор угсрах	ш	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ СИСТЕМИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	79
2	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	44
3	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	93
4	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	78
5	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	150
6	Цайрдсан ган хоолой D=15мм голчтой угсрах	м	102
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	330
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	171
9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	79
10	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	400
11	Винтель голч d=15мм	ком	67
12	Винтель голч d=20 мм	ком	20
13	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
14	Хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
15	Хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
16	Автомат хий авагч	ш	5
17	ЯЦндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	15.4
18	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	69.24
19	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	82
20	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	549
21	Холигч байрлуулах	ш	6
22	3 тасалгаатай гал тогооны мойк холигч	ш	1
23	Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	40
24	Душны холигч байрлуулах	1ш	11
25	Мойкны холигч байрлуулах	ш	20
26	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	4
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	164
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	144
3	Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	ком	3
4	Угаагуур тавих	1ш	5
5	3 дамжлагатай угаагуур тавих	хос	1
6	Мойка тавих	ш	1
7	Душны трап /голч-50мм / тавих	1ш	11
8	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	12
9	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	1
10	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах /хүүхдийн/	1ш	10
11	Мойка тавих	ш	20
12	Хүүхдийн суултуур байрлуулах	ком	40
13	Хүүхдийн угаагуур тавих	1ш	40
14	Угаагуурын шүүгээ хийх	м2	10
15	Тос баригч тавих	1ш	1
16	Приямкны ул бетон хийх м-100	м3	0.15
17	Приямкны бетон хана цутгах	м3	0.6
18	Модон таг угсрах	м2	1.5
19	Ус шавхах насос суурилуулах	ш	1
20	Фланц ба арматурын голч d=100мм байрлуулах	ш	1
21	Үл буцаах хаалт голч d=100мм тавих	ш	1
УЗЕЛИЙН АЖИЛ			

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Фланц ба арматурын голч d=80мм байрлуулах	ш	2
2	Хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
3	Хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
4	Усны тоолуур угсрах ф 80	ш	1
5	Усны тоолуур угсрах ф 32	ш	1
6	Усны тоолуур угсрах ф 25	ш	1
7	Цэвэр усны нөөцийн савны бетон суурь цутгах м200	м3	3.7
8	Цэвэр усны бак 3,5*1,5*5	1ком	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хуваарилах самбарыг угсрах ОС-1	КОМ	1
2	Ерөнхий самбарыг угсрах	КОМ	1
3	Ерөнхий самбарыг угсрах ЕС-2	КОМ	1
4	Гэрэлтүүлэгийн самбар угсрах ГС-1	КОМ	1
5	Гэрэлтүүлэгийн самбар угсрах ГС-2	КОМ	1
6	Гэрэлтүүлэгийн самбар угсрах ГС-3	КОМ	1
7	Төхөөрөмжийн самбарыг угсрах тс-1	КОМ	1
8	Төхөөрөмжийн самбарыг угсрах тс-2	КОМ	1
9	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	КОМ	1
10	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГГС-1	КОМ	1
11	Газардуулгын холболтын хайрцаг угсрах	КОМ	1
12	Сэнсний удирдлагын самбар угсрах	КОМ	3
13	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч / хамгаалагдсан / угсрах	ширхэг	7
14	Улайсах ламптай ус тоосноос хамгаалагдсан ханын гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	16
15	Гэрэлтүүлэгч угсрах 2*36	ш	273
16	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	86
17	ЕХИТ бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8
18	Ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8
19	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	69
20	2-лосон унтраалга далд тавих	ширхэг	45
21	Хамгаалагдсан унтраалга ил тавих	ширхэг	9
22	Далд газардуулгын хамгаалалттай розетка тавих	ширхэг	108
23	Сөхөгддөг тагтай хамгаалагдсан газардуулгын контакттай розетка тавих	ширхэг	16
24	Унтраалга розетка тоноглох хайрцаг	ш	237
25	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	100
26	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	3500
27	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	7000
28	4 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1170
29	4 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2400
30	10 мм2 нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	67
31	10 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	134
32	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	67
33	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	134
34	25мм2 нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	70
35	25 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	140
36	35мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	77
37	35мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	154
38	70мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	67
39	70мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	134
40	Кабелийг түдгүлдэж тавих	м	305
41	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	5000
42	32-40 мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	100
43	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	100
44	80мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	50

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

45	Аянгын буулт гагнаж, холбох угсрах	м	370
46	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулга бэхлэх 25*4	м	180
47	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулга бэхлэх40*4	м	160
48	50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	39
49	Кабелийн тавиур төмөр	м	30
50	Ган хоолой түдүүлдэж тавих д-20 мм	м	70
51	Ган хоолой түдүүлдэж тавих д-32 мм	м	75
52	Ган хоолой түдүүлдэж тавих д-40 мм	м	40

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ИНТЕРНЕТ КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
2	Компьютерийн интернетэд хувиргагч төхөөрөмж	ш	1
3	Шилэн кабелийн замлагч төхөөрөмж роутер	1шир-хэг	1
4	Компьютерийн сүлжээ свич 8 порт	шир	2
5	Компьютерийн сүлжээ свич 24 порт	шир	1
6	Компьютерийн сүлжээ свич 32 порт	шир	1
7	Сүлжээний розетка	ш	55
8	Компьютерийн сүлжээний утас угсрах	м	1400
ТЕЛЕФОН ХОЛБОО			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуваарилах хайрцаг байрлуулах	ш	1
2	УТР 2*2*0.05 мм утас угсрах	м	1400
3	Телефон розетка суурилуулах	ш	55
КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ка ТВ-ийн оптик хүлээн авагч	ш	1
2	Өсгүүрийг суурилуулах, тохируулах	ш	1
3	Коаксаль кабель угсрах	м	1400
4	Кабелийн телевизорын розетка	ш	55
5	Кабелийн телевизийн салбарлагч 4 чиглэлд	ш	3
ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт/өсгөгч, микрофон/	ком	1
2	Сүлжээний утас угсрах	м	900
3	Таазанд чанга яригч	ш	33
ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах-32 бүс	ком	1
2	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	6
3	Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	83
4	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	6
5	Хамгаалалтын дохиоллын мэдрэгч угсрах	ш	18
6	Холболтын утас	м	2900
7	Тэжээлийн блок	шир	1
8	Нэгтгэх хайрцаг	ш	3
9	Хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын мэдрэгч	ш	2
ХЯНАЛТЫН КАМЕРИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	NVR Бичлэгийн төхөөрөмж угсрах	шир	1
2	Хяналтын дэлгэц	ширхэг	1
3	Хяналтын камер суурилуулах / дотор /	ш	27
4	Хөдөлгөөнтэй камер суурилуулах	ш	6
5	Utp утас	м	680
6	STP утас	м	120
7	Үл тасрах тэжээлийн блокыг угсрах	ш	1
БУСАД МАТЕРИАЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхрын самбар угсрах	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	6000
3	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	45
4	Кабелийн тавиур төмөр бүтээцийг бэхлэх	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЛ УНТРААХ СПРИНКЛЕР СИСТЕМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	63
2	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	57
3	Ган яндан хоолойн голч d= 70 мм угсрах	м	57
4	Ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	32
5	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	35
6	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	242
7	Ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	236
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	236
9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	277
10	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	32
11	Хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	8
12	Хаалт голч d=32мм тавих	ком	4
13	Үл буцаах хаалт голч d=100мм тавих	ш	3
14	Даралт тохируулах хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	1
15	Галын спринклерийн хошуу тавих	ш	230
16	Спринклерийн удирдлагын зангилаа угсрах ф-100	ком	1
17	Спринклерийн системийн насос 42,12 м3/ц n=37,5 м	ш	2
18	Туслах насос суурилуулах 2 м3/ц n=37	ш	1
19	Урсгалын дохио өгөгч ф100	ш	2
20	Урсгалын дохио өгөгч ф70	ш	1
21	Урсгалын дохио өгөгч ф50	ш	1
22	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	545
23	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	177
24	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	131
25	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	155

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХАШАА -224.5 М X 1.8М			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн н?х гараар ухах	м3	39.05
2	Хашаа баганын бетон шугаман суурь цутгах м150	м3	39.05
3	Бетон шугаман суурь хээтэй хэвээр цутгах м150	м3	16.72
4	Тэгш өнцөгт багана арматурчлаж өрөх	м3	2.88
5	Бэлэн будагтай төмөр хашаа угсрах хаалганы хамт н-1.5м	м	216.2
6	Сараалжин хашааны гадаргуу 2 удаа будах	м2	324.3
АВТОЗОГСООЛ ТАЛБАЙ АЖИЛ-118М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	118
2	Тохижилт хийх талбайг 420мм зузаантай тэвш бэлтгэж хөрсийг автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	57.1
3	Тохижилт хийх талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	27.1
4	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор элс-хайрганы хольц автосамосвалд ачиж авч ирэх	м3	27.14
5	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	27.14
6	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/	1м3	8.26
7	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	32
8	Автомашин дугуй цохигч тавих	ш	12
ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ-1092.5М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1092.5
2	Тохижилт хийх талбайг 220мм зузаантай тэвш бэлтгэж хөрсийг автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	276.4
3	Тохижилт хийх талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	251.3
4	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор элс-хайрганы хольц автосамосвалд ачиж авч ирэх	м3	251.3
5	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	251.3
6	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	43.7
7	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1092.5
8	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	389
ЭЛСЭН ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	45
2	Тоглоомын талбайн элс	м3	11.25
РЕЗИНЭН ХАВТАН ТАЛБАЙН АЖИЛ-133М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	133
2	Тохижилт хийх талбайг 220мм зузаантай тэвш бэлтгэж хөрсийг автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	12.2
3	Ул хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	19.95
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 5см	1м3	6.65
5	Резинин хавтангаар талбайн шалыг бүрэх	м2	133
НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	1096
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж механик аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1096
3	Ногоон суулгацуудыг услагч машинаар услах	м3	109.6
4	Зүлэгний үр гараар цацах	м2	1096
БУТ СӨӨГ ТАРИХ АЖИЛ			

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашаалан тарих бут сөөгний суулгац сувгийн нүхийг байгалийн хөрсөнд гар аргаар ухаж 50% ургамлын хөрс нэмэх	м3	16.5
2	Бут сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих	м	103.1
МОД ТАРИХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Навчит модны суулгацыг I, II зэргийн хөрсөнд суулгах нүхийг гар аргаар ухах	м3	10
2	Шинээр суулгах модны суулгацыг суулгах	ш	56
ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн суурийн нух гараар ухах	м3	2.4
2	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах	м3	2.4
3	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой нарны зайн гэрэлтүүлэгч 3м өндөр угсрах	ш	15
ТОНОГЛОЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хогийн сав /ангилдаг 1*3 ш / суурилуулах	ш	6
2	Сандал -2 суурилуулах	ш	12
3	Хогийн сав /ангилдаг 1*4 ш / суурилуулах	ш	1
ТОГЛООМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүүхдийн тоглоом угсрах 3 гулсууртай багц	ш	2
2	Хүүхдийн тоглоом угсрах 0,1тн хүртэл жинтэй/пүрштэй,эргэх тавцан, гулсуур,дасгал /төх/	ш	15
3	Зогсоол ялгаж будах	м2	15
САРАВЧНЫ АЖИЛ 1Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.45
2	Саравчний шон чигжиж цутгах м100	м3	0.45
3	Саравчны модон хийц угсрах	м3	1.75
4	05 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	12.95
5	Шалны дэр мод тавих	м2	12.95
6	Шал тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах /лазур/	м2	12.95
7	Гоёлын наадаг чулуутай хар цаасаар дээврийг бүрэх	м2	20