

**Төв аймгийн Батсүмбэр сумаас Ахмад настны үндэсний төв хүртэлх авто замын ажлын  
тоо хэмжээ**

№	Ажлын нэр	Х/Н	
<b>ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ</b>			
1	Гэр барих	1гэр	5.00
2	Вагон сууц байрлуулах	1ш	2.00
3	Контейнер байрлуулах	1ш	1.00
4	Усны нөөцийн сав байрлуулах/10тн/	1ш	3.00
5	Бие засах газар байгуулах /2м*1м/	1ш	2.00
<b>ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ</b>			
6	Замын чигийг сэргээх	1км	10.78
<b>ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ</b>			
7	Бульдозероор ургамлын үе хуулах, эхний 20м-т түрэх	1м3	28,249.81
8	Овоолсон сул хар хөрсийг ачигчаар ачих, зайлуулах	1м3	28,249.81
9	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м2	141,249.05
10	Одоо байгаа зогсоол дээрх бетон зайлуулах	1м3	62.05
<b>ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ</b>			
11	Түр зам байгуулах /автогрейдэрээр/	1км	5
12	Зөөлөн материалын ухмал хийж, зайлуулах	1м3	56,422.82
13	Ухмалын ул хөрсийг тэгшилж нягтруулах	1м3	2,017.51
14	Зөөврөөр далан байгуулах /2-р зэргийн хөрсөөр/	1м3	148,794.86
<b>СУУРЬ, ХУЧИЛТЫН АЖИЛ</b>			
15	Авто замын хашлага байрлуулах	1у/м	26.00
16	Авто замын L хашлага байрлуулах	1у/м	40.00
17	Геотор байрлуулах	1м2	15,600.00
18	Чулуун дүүргэлттэй далан байгуулах	1м3	16,328.00
19	Дэд суурь, h=0.25 м	1м3	32,056.13
20	Хайрган хөвөө байгуулах	1м3	10,056.33
21	Буталсан чулуун суурь h=0.20 м	1м3	16,183.90
22	Шингэн цацлага /prime coat/	1м2	76,098.59
23	Суурь асфальтбетон хучилт, h=0.04 м	1м3	3,043.94
24	Шингэн түрхлэг хийх /tack coat/	1м2	76,102.44
25	Өнгө асфальтбетон хучилт, h=0.03 м	1м3	2,283.07
<b>УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ</b>			
26	Уулын шуудуу байгуулах	1м3	1,940.00
27	Өөрийн шуудуу байгуулах	1м3	6,875.00
28	Далангийн хажуу налууг тэгшилэх	1м2	30,184.00
<b>ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ</b>			
29	Хамгаалалтын төмөр хашилт угсрах	1м	1,570.00
30	Дохионы шон суулгах	1ш	303.00
31	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	80.00
32	Км-н тэмдэг	1ш	10.00
33	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	32,340.00
34	Замын хэвтээ тэмдэглэгээ хийх	1м2	24.60
35	Гарц дээр байрлуулах d=0.5м ган хоолой	1у/м	33.00
<b>ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ</b>			
36	Хөрсний шинжилгээ	1удаа/100	200
37	Элсний шинжилгээ	1удаа/100	20
38	Чулууны шинжилгээ	1удаа/1000м3/	5
39	Битумын шинжилгээ	1тн	0.2

40	Цементийн шинжилгээ	1иж бүрдэл	50
41	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа/1000 м3/	30
42	Хучилтаас дээж ерөмдөж авах	1удаа/7 00	108
43	Бетон хийц, бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1удаа/1 00	30
<b>ТЭЭВРИЙН ЗАЙ</b>			
44	Карьерийн зай	1км	4
45	Цементээр бэхжүүлсэн суурийн материал	1км	12
46	Гадаад материал	1км	93
47	Бетон хольц	1км	70

Инженер



С.Номуундалай

**"ТӨВ АЙМГИЙН БАТСҮМБЭР СУМААС АХМАД НАСТНЫ ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ХҮРТЭЛХ АВТО, БАЯНГОЛ ДЭЭРХ ТӨМӨРБЕТОН ГҮҮРИЙН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ" ХООЛОЙНЫ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

**ГАН ХООЛОЙ**

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	23.16
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	59.59
28-18-04	Бетон суурь байгуулах в20	1м3	2.72
28-12-02	Ган хоолой байрлуулах d500	1у/м	21.5
28-18-08	Хоолойн толгой далавч цутгах в20	1м3	4.81
	Хоолойн орох гарах толгойн арматур,	кг	260.728
28-18-07	Хоолойн тулц хана, орох гарах амсрын бетон цутгах в20	1м3	5.89
28-05-06	Орох гарах хэсгийн бетонон шал цутгах в15	1м3	1.31
	Хоолойн орох гарах амсар, тулц хананы арматур	кг	1756.92
28-18-15	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	37.8
28-18-13	1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	1.8
28-18-10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	31.39

**ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА 1.0М**

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	1517.11
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	953.22
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	160.43
28-18-04	Бетон суурь байгуулах	1м3	124.57
28-05-06	Хоолойн амсрын ул бетон цутгах в15	1м3	307.85
28-18-07	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	98.28
28-18-05	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1м3	123.04
	Хоолойны их биеийн арматур	тонн	25.00
28-05-06	Бөгж бетон, манаас бетон цутгах	1м3	67.25
28-18-08	Хоолойн далавч, толгой цутгах	1м3	46.83
	Далавч хана, амсарын болон шал тулц бөгжний арматур	тонн	29.20
28-18-07	Орох хэсгийн хүлээн авах худгийн бетон цутгах	1м3	10.46
28-18-15	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	372.75
28-18-14	Орох гарах амсрын чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	1111.5
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	930.86
28-18-10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	953.78
28-18-17	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	420

**ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА 1.0МХ2**

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	96.18
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	119.10
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	12.78
28-18-04	Бетон суурь байгуулах	1м3	13.12
28-05-06	Хоолойн амсрын ул бетон цутгах в15	1м3	24.73
28-18-07	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	5.90
28-18-05	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1м3	16.10
	Хоолойны их биеийн арматур	тонн	3.29
28-05-06	Бөгж бетон, манаас бетон цутгах	1м3	3.40
28-18-08	Хоолойн далавч, толгой цутгах	1м3	7.76
	Далавч хана, амсарын болон шал тулц бөгжний арматур	тонн	2.03
28-18-07	Орох хэсгийн хүлээн авах худгийн бетон цутгах	1м3	0.00
28-18-15	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	350.40
28-18-14	Орох гарах амсрын чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	44.28
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	60.90
28-18-10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	124.80
28-18-17	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	20.00

**ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙНДУГУЙ БАРИЛГА 1.5М**

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	322.51
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	366
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	57.17
28-19-01	Бетон суурь байгуулах	1м3	40.65
28-05-06	Амсрын бетон цутгах	1м3	71.36
28-18-07	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	35.68
28-18-05	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1м3	46.08
	Хоолойны их биеийн арматур	тонн	5.86
28-19-02	Хоолойн толгой далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	24.54
	Далавч хана, амсарын болон шал тулц бөгжний арматур	тонн	8.37
28-05-06	Бөгж бетон, манаас бетон цутгах	1м3	18.98
28-18-15	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	120.8
28-18-14	Амсрын чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	188.38
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	153.47
28-18-10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	256.64
28-18-17	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	80


**ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА 1.5МХ2**

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	105.61
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	131.31
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	23.11
28-19-01	Бетон суурь байгуулах	1м3	20.11
28-05-06	Амсрын ул бетон цутгах	1м3	27.12
28-18-07	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	13.56
28-18-05	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1м3	22.75
	Хоолойны их биеийн арматур	тонн	2.89
28-05-06	Бөгж бетон, манаас бетон цутгах	1м3	6.21
28-19-02	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	7.74
	Далавч хана, амсарын болон шал тулц бөгжний арматур	тонн	2.82
28-18-15	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	35.52
28-18-14	Амсрын чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	62.91
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	53.88
28-18-10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	126.72
28-18-17	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	20

**ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН БАРИЛГА 2.0Х2.0М**

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	248
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	344.73
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	15.95
28-05-06	Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах	1м3	15.95
28-22-02	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	85.29
	Хоолойны их биеийн арматур	тонн	25.90
28-22-04	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	36.8
	Далавч хана, амсарын болон шал тулц бөгжний арматур	тонн	3.72
28-05-06	Амсрын бетон цутгах	1м3	11.55
28-18-07	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	7.1
28-18-10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	243.53
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	41.16
28-18-14	Цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	60
28-18-15	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	95.44
28-15-03	Чулуун асгаас хийх	1м3	72
28-18-17	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	40

Тоо хэмжээ гаргасан:



Б.Энхтулга

**Төв аймгийн Батсүмбэр сум Баянгол дээрх төсөрбетон гүүр барих ажлын тоо  
ХЭМЖЭЭ**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
<b>БЭЛТГЭЛ АЖИЛ</b>			
1	Гүүр барих зурвас газрын цэвэрлэгээ	1 м2	1100.00
2	Барилгын үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах	1 м2	500.00
3	Ажилчдын түр байр байгуулах	1 ш	4.00
4	Цементийн агуулах байгуулах	1 ш	2.00
5	Чулуу бутлан ангилах төхөөрөмж	1 ком	1.00
6	Арматур болон төмөр хийц бүтээц боловсруулах төхөөрөмж	1 ком	1.00
<b>ГҮҮРИЙН ЧИГ СЭРГЭЭХ</b>			
7	Гүүрийн чиг сэргээх	1 км	0.06
<b>ЗАХЫН ТУЛГУУРЫН АЖИЛ</b>			
8	Захын тулгуурын котлован ухах	1 м3	826.8
9	Тэгшилгээний бетон цутгах, /В15/	1 м3	11.07
10	Захын тулгуурын суурь цутгах, /В30/	1 м3	180.00
11	Захын тулгуурын толгой, ар хана цутгах, /В30/	1 м3	28.30
12	Захын тулгуурын их бие цутгах, /В30/	1 м3	140.00
13	Захын тулгуурын далавч хана цутгах, /В30/	1 м3	18.12
14	Буцаан дүүргэлт	1 м3	449.31
15	Захын тулгуурт орох арматур	1кг	20815.64
<b>АЛГАСЛАЛ БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ</b>			
16	Тулах хэсгийн дэр цутгах, /В25/	1 м3	1.03
17	Тулах хэсэг байрлуулах	1 ш	14.00
18	Сейсмик эсэргүүцэх довжоо цутгах, /В30/	1 м3	0.61
19	Дам нуруу цутгах, /В40/	1 м3	97.33
20	Дам нуруу хүчитгэх	1 багц	24.00
21	Дам нуруу байрлуулах	1 ш	6.00
22	Диафрагм цутгах, /В40/	1 м3	5.27
23	Завсрын бетон цутгах, /В40/	1 м3	23.62
24	Алгаслал байгууламжид орох арматур	1кг	40941.99
<b>ДАМЖИХ ХАВТАН</b>			
25	Дамжих хавтангийн дэр цутгах, /В30/	1 м3	7.1552
26	Дамжих хавтан цутгах, /В30/	1 м3	35.78
27	Дамжих хавтанд орох арматур	1кг	1494.92
<b>ХУЧИЛТЫН АЖИЛ</b>			
28	Хэв гажилтын заадас хийх	1 у/м	23.56
29	Тэгшилгээний бетон цутгах, /В15/	1 м3	23.04
30	Аюулгүйн хашлага цутгах	1 м3	10.38
31	Наамал ус тугаарлагч үе хийх	1 м2	192
32	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /өнгө/	1 м3	7.68
33	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /суурь/	1 м3	9.60
34	Хучилтын ажилд орох арматур	1кг	717.71
<b>ГҮҮРИЙН ТОНОГЛОЛ</b>			
35	Явган хүний замын хайсны суурь цутгах	1 м3	6.09
36	Явган хүний замын хайсны арматур	1кг	157.136
37	Явган хүний замын бетон цутгах	1 м3	14.04
38	Ус зайлуулах цорго байрлуулах	1 ш	4
39	Тэмдэг суурилуулах	1 ш	8
40	Аюулгүйн хашлага будах	1 м2	49.28
41	Хамгаалалтын төмөр хайс байрлуулах	1 у/м	40
42	Дохионы шон	1 ш	20

<b>ДАЛАН СУВГИЙН БЭХЭЛГЭЭ</b>			
43	Конусан бэхэлгээний шороо хийх	1 м3	186.2
44	Цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	277.74
45	Рисбермийн нүх ухах	1 м3	577.836
46	Чулуун рисберм хийх	1 м3	577.836
47	Ус залах далан байгуулах	1 м3	630
48	Эргийн бэхэлгээ хийх далан байгуулах	1 м3	785.45
49	Эргийн бэхэлгээ хийх /чулуугаар урсгал залах/	1 м3	196.36
<b>ДАЛАН СУВГИЙН БЭХЭЛГЭЭ</b>			
50	Хөрсний шинжилгээ	1 удаа	15
51	Элсний шинжилгээ	1 удаа	3
52	Чулууны шинжилгээ	1 удаа	3
53	Цементийн шинжилгээ	1 удаа	2
54	Бетоны орц тогтоох	1 удаа	5
55	Бетон хольцны конусан суултыг тодорхойлох	1 удаа	50
56	Бетон, хийц битээцийн бат бэхийн туршилт	1 ком	150
57	Бетон хольцоос шоо болон цилиндр хэвээр дээж авах	1ком	150

Тоо хэмжээ гаргасан..........С.Номуундалай