

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон талбайг задлаж буулгах	м3	47.25
2	Бетон суурийг задлаж буулгах	м3	1.3
3	Бетон талбайг хэсэгчлэн сэргээх, в15	м3	24.9
4	Ган хоолойн байрлалыг шилжүүлэх, ф1200*4	км	0.035
5	Ган хоолойг шинээр залгаж тавих, ф1200*4	км	0.015
6	Тавцанг буулгах, к=0.6	тн	1.1
7	Хуучин тавцанг угсрах	тн	1.1
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	50

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	837.8
2	Хөрсөнд гараар ухах	м3	25.1
3	Суурийн хажуугаар чигжих хуурай хайргархаг элсэнцэр хөрс ачих	м3	174
4	Хуурай хайргархаг элсэнцэр хөрсөөр эргүүлж булах	м3	26.1
5	Механизмаар эргүүлж булах	м3	147.9
6	Хайрган дэвсгэр хийх	м3	108.2
7	Тавцангийн бетон суурийг цутгах, в15	м3	1.3
8	Тэгш өнцөгт хэлбэрийн нүхэн агуулах төмөр бетоноор цутгах, НА1,в20	м3	211.6
9	Арматурчилах /зөрүү/	тн	-0.647
10	Суулгах нарийвч	тн	1.416
11	Труба, тр1, байрлуулах	тн	0.56
12	Бетон бэлтгэл хийх, в10	м3	0.5
13	Баганын төмөр бетон суурь цутгах, бс1,бс2, в20	м3	24
14	Арматурчилах /зөрүү/	тн	-0.31
15	Анкерын боолт суулгах бетондох	тн	0.0682
16	Суурийн дээгүүр жижиг дүүргэгчтэй бетон цутгах, в25	м3	0.5
17	Ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	331.4
18	Хашлага угсрах, хш1	тн	0.099
19	Будах	тн	0.089