

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Буталсан эрдэс хөвөнг-р адрин хөндийг шүршиж дулаалах 150мм	м2	730.02
2	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	845.27
3	Одоо байгаа хар цаасан дээврийг хэсэгчлэн засварлаж наах	м2	292
4	Полимер мембранаар дээвэр бүрэх	м2	845.27
5	Агааржуулах сувгийн ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	51
6	Агааржуулах сувгийн хананд шавардлага гараар сайн чанартай хийх	м2	51
7	Агааржуулалтын сувгийн хана чулуутай фасадны эмульсэн будгаар будах	м2	51
8	Дээврийн решотик суулгах	ш	24

ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа дулаалга буулгах	м2	80.96
2	Гадна хаяг буулгах	иж бүр- дэл	3
3	Хуучин будагтай гадна ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1711.46
4	Шахдаг хөөсөөр ханын заадас завсар дулаалж чигжих	у/м	60.95
5	Гадна хананд нөхөөс шавардлага гараар сайн чанартай хийх /15% бодов/	м2	263.55
6	Суурийн гадаргууг 100 мм хөөсөнцөр хадаж тор татан шавардаж дээр нь түрхлэг хийх Н-300мм	м2	45.54
7	Суурийн гадаргууд хар тосон түрхлэгээр ус тусгаарлалт 2 үе хийх	м2	45.54
8	Эрдэс хөвөн хавтангаар гадна хана дулаалах d-150мм	м2	1711.46
9	Гадна ханыг сайдинг хавтанцараар өнгөлөх	м2	1757
10	Гадна хаалга цонхны амалгаа сайдинг хавтанцараар өнгөлөх	м2	214.3
11	Цонхны гадна талд усны хаялга төмөр хийх	м2	85.4
12	Гадна ханын заслалын ажилд 16м өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1590
13	Гадна хаяг буцааж тогтоох	иж бүр- дэл	3
14	Хаявч бетон цутгах В12.5	м3	11.4
15	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	9.6

ОРЦНЫ ХАНА ДЭЭВРИЙН ДУЛААЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Саравчны дээд талд 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	14
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	70
3	Чулуугүй хар цаасаар саравчинд 1 үе наах	м2	14.04
4	Чулуутай хар цаасаар саравчинд дээд үе наах	м2	14.04
5	Орцны ханын гадаргууг 90 мм хөөсөнцөр хадаж тор татан шавардаж дээр нь түрхлэг хийх	м2	7.2
6	Орцны хана, саравч чулуутай фасадны эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	28.12

ТАГТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	XPS хөөсөнцөр хавтангаар тагтны шаланд дулаалга хийх 30мм	м2	99.84
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	99.84

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Тагтны доод талд 50мм дулаалгын хөөсөнцөр хадаж тор татан шавардаж дээр нь түрхлэг хийх	м2	99.84
4	Тагтны тааз чулуутай фасадны эмульсэн будгаар будах	м2	99.84
5	Тагтны хайсанд ондулин хавтан өнгөлгөө хийх	м2	200