

**XXVI.1.31 "СПОРТ ЗААЛНЫ БАРИЛГА /СЭЛЭНГЭ, ОРХОН СУМ, 1 ДҮГЭЭР БАГ/" УТ2403100368
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
ГАЗРЫН АЖИЛ			
1	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	1081
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1617.1
3	Мен суурийг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засч ухах	м3	121.7
4	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	1082.6
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	237.6
6	Шалан доор дэвсгэр уе хийж, хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	218.5
СУУРЫН АЖИЛ			
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх в7.5	м3	16.5
2	Баганын төмөр бетон суурь цутгах в25	м3	54.8
3	Суурийн дамнуруу төмөр бетоноор цутгах в20	м3	38.66
4	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	1.316
5	Бетон суурь цутгах в20	м3	100.3
6	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	58.72
7	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	338
КАРКАС РАМНЫ АЖИЛ			
1	Төмөр бетон багана цутгах в20	м3	39.6
2	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	1.842
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах в20	м3	68.2
4	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	3.148
5	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	8.195
6	Төмөр татуурга угсрах	тн	15.394
7	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	23.589
8	Төмөр дамнуруу холбоос будах	тн	23.589
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
1	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	309.3
2	24см-ийн зузаантай дотор хөнгөн дүүрэгчтэй хана өрөх	м3	36
3	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	105.9
4	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	97.3
5	Шилэн гулдмайгаар хана өрөх	м2	86.2
6	Салхивчийн суваг тоосгоор цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	6.9
7	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	20
8	Я18.12.14 ялуу угсрах	ш	1
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах в20	м3	51.3
2	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	5.963
ШАТНЫ АЖИЛ			
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр талбай чигжиж цутгах	м3	2.7
2	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	0.327
3	Шатны гуя, дам нуруунд затырка хийх	м2	10.9
4	Шатны гишгүүр, талбайг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх	м2	10.9
5	Шатны дамнуруу налууг эмульсэн будгаар будах	м2	10.9
6	Өнгөт металлаар шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.013
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
1	Парпед болон салхивчийн яндан тоосгоор цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	38.3
2	Дээврийн 15 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	216
3	Дараагийн 1 мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	3240
4	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	216
5	Хөөсөнцөрөөр дээвэр дулаалах	м2	216
6	Үнсээр дээврийн налуулга хийх	м3	21.6

7	Дээврийн 15 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /арматуртай/	м2	216
8	Дээврийн чулуугуй 2 үе хар цаас наах	м2	216
9	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	581.92
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	252.8
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
1	Гадна хананд төмөр хаалга усрах	м2	4.94
2	2м2 аас дээш талбайтай хатжуулсан шилтэй металл рамтай хаалга угсрах	м2	5.52
3	Дотор хананд жижиг цонхтой төмөр хаалга усрах	м2	22.08
4	Дотор хананд дуу тусгаарлагчтай төмөр хаалга усрах	м2	13.8
5	Дотор хананд хаалга усрах	м2	9.2
6	Хаалганд цоож суулгах	ш	7
7	Вакуман цонх угсрах	м2	56.7
8	Вакуман цонх угсрах /дотор/	м2	5.33
9	Гадна хананд төмөр хаалга суулгах	ш	2
10	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	51.7
11	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	62.03
12	Цонхонд гантиг хавтан тавцан суулгах	м2	18.8
13	Гадна үүдний хэсэгт цул хатжуулсан шилэн хана, хаалга угсрах	м2	13.9
ШАЛНЫ АЖИЛ			
1	Бетон шал хийх	м3	109
2	1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	739.4
3	Керамзитаар дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м3	112.3
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	949.3
5	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	1898.6
6	Шал будах	м2	39.62
7	Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	66.47
8	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	12.97
9	Шахмал зүймэл шал шахаж хийх	м2	46.17
10	Шалны дэр мод ивээс дээр тавих	м2	745.03
11	Цэвэр банзан шал шахах	м2	745.03
12	Модон шал тосон будгаар өндөр чанартай будах	м2	745.03
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
1	Цутгамал дам нуруунд өндөр чанарын шавардлага хийх	м2	16.5
2	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	254.3
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг сайн чанартай шавардах	м2	1356.1
4	Таазыг эмульсэн будгаар будах	м2	231.9
5	Таазыг шохойн будгаар будах	м2	22.4
6	Шавардлагатай ханыг эмульсэн будгаар сайн чанартай будах	м2	1356.1
7	Хавтанцар наах хана 1Ve шавардах	м2	47.4
8	Хананд хавтанцар наах	м2	47.4
9	Тоосго бетон ханын цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	113.7
10	Дүүжин тааз угсрах	м2	48.04
11	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	298
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
1	Гадна хананд хөөсөнцөр дулаалга хийж, эмульсдэх	м2	978.2
2	Парпед болон салхивчны яндан шавардах	м2	89.8
3	Парпед болон салхивчний яндангийн шавардсан хана эмульсэн будгаар будах	м2	89.8
4	Парпед цайрдсан гөлмөн төмрөөр төмөрлөх	м2	30.6
5	Цонхны амалгааг цемент шохойн зуурмагаар хийх	у/м	138.6
6	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	648
БУСАД АЖИЛ			
1	Сагсны шит угсрах	ш	2
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	4.9

3	Хаяавч цутгах БМ 100	м3	18.1
4	Хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	121
5	Гадна довжоо, пандусанд гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	37.9
6	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	16.1
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	514.1
8	Зуурмаг бэлтгэх	м3	184.3

ХАЛААЛТ САЛХИВЧ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15mm голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	265
2	D=20mm голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	125
3	D=25mm голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
4	D=32mm голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
5	D=40mm голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
6	D=50mm голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
7	Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	440
8	Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	120
9	Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	30
10	Тохируулагч бланслагч хаалт угсрах Ф20мм /зардал	ш	10
11	Тохируулагч бланслагч хаалт угсрах Ф20мм /даралт	ш	10
12	Ус буулгагч угсрах ф15мм	ш	58
13	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор 22-600/700/900/ угсрах	ш	20
14	Маяг-22 панел радиатор 1100/1200-500 угсрах	ш	41
15	Маяг-22 панел радиатор 2300/500 угсрах	ш	1
16	Ф25мм беглеет гуравлагч	ш	2
17	Ф32мм беглеет гуравлагч угсрах	ш	2
18	Ф40мм беглеет гуравлагч угсрах	ш	4
19	Бембелген хаалт голч d=40ММ	ш	4
20	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	31.6
21	Яндан хоолойнууд будах	м2	56.1
22	Яндан хоолойг шахах шалгах	м	590

ДУЛААНЫ ОРОЛТЫН ЗАНГИЛААНД ХИЙХ АЖИЛ

1	Бембелген хаалт тавих. хаалтны голч d = 76мм	ш	4
2	Ф76мм магнитан хог шүүгч тавих	ш	2
3	Дулааны электрон тоолуур угсрах ф50мм	ш	1
4	Пуржинт монометр	ш	6
5	Менген уст термометр опровын хамт N5	ш	2
6	Баланслагч хаалт d=50мм	ш	2
7	Баланслагч хаалт d=32мм	ш	2
8	Баланслагч хаалт голч d=25мм	ш	2
9	Менген уст термометр опровын хамт N4	ш	6
10	Монометр кран ф15мм	ш	8
11	Гребенк ф108х4,0 L-600 тавих	ш	2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	56.1
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	24.9
3	Салхивчийн яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	20.5
4	Салхивчийн тор суулгах р150*100	ш	10
5	Салхивчийн тор суулгах р150*150	ш	26
6	Дээврийн сэнс угсрах КВР П-1300эр/мин N0.68квт V-220в I-5700м3/ц	ш	2
7	Автомат клапантай хавхлага тавих /цахилгаан удирдлагатай/	ш	4
8	300 мм голчтой дефлектор угсрах	ш	1

9	350 мм голчтой дефлектор угсрах	ш	2
10	600мм голчтой дефлектор угсрах	ш	2
11	Тосгуур хоолой угсрах	ш	4
12	Дулаан хөшиг угсрах	ш	2
ЦЭВЭР БОХИР УС			
УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой угсрах ф15мм	м	5
2	Цайрдсан ган хоолой угсрах ф20мм	м	20
3	Цайрдсан ган хоолой угсрах ф25мм	м	10
4	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	62
5	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	24
6	Хуванцар булан гуравлагч тавих ф20мм	ш	11
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф15- ф25мм,	м	35
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	62
9	Хуванцар холбох хэрэгсэл угсрах 15-32мм	ш	64
10	Алчуур хатаагч байрлуулах	1ш	3
11	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм	ш	15
12	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм	ш	4
13	Холигч байрлуулах	1ш	3
14	Холигч бүхий шуршуур байрлуулах	1ш	3
15	Галын гидрант голч d=50мм тавих	ком	4
16	Усалгааны кран	ш	1
17	Юулэх кран голч d=15мм	ш	3
18	Хурдны ус халаагч тавих	1ш	1
19	Эзэлхууний ус халаагч тавих	1ш	3
20	Ус хэмжигч угсрах ф40мм	шир	1
21	Хаалт тавих голч d = 50мм /фланцтай/	ш	3
22	Монометр	ш	2
23	D-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	13.4
24	Хог шүүгч тавих ф-40мм	ш	1
25	Шугам хоолойг шахаж шалгах	м	121
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
27	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	6
28	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	36
29	Цэвэрлэгээ / голч-110мм/	1ш	8
30	Шалгах таглаа / голч-110мм/	1ш	2
31	Угаагуур тавих	1ш	3
32	Поддон душ тавих	1ш	3
33	Суултуур тавих	1ком	3
34	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	1
35	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	4.8
36	Агааржуулалтын малгай ф110 мм угсрах	ш	1
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ			
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар угсрах ЕС-1	ш	1
2	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах гс1.гс2	ш	2
3	Улайсах чийдэнтэй хана таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч	ш	15
4	ЕХИТ бичигтэй зай хураагууртай гэрэлтүүлэгч	ш	5
5	Люминесцент чийдэнтэй таазанд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч 2*36Вт	ш	40

6	Люминесцент чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч 2*36Вт	ш	40
7	Далд 1 даруулгат унтраалга	ш	15
8	Далд 2 даруулгат унтраалга	ш	9
9	Ил 1 даралтат хамгаалагдсан унтраалга	ш	1
10	2 даралтат хамгаалагдсан унтраалга	ш	1
11	Далд угсрах 2туйлт газардуулгын контакттай розетка	ш	28
12	Явуулах,зогсоох товчлууртай соронзон залгуур, дулааны реле	ш	2
13	Явуулах,зогсоох товчлууртай соронзон залгуур	ш	1
14	Явуулах,зогсоох товчлуур	ш	1
15	Бууруулах трансформатортай хайрцаг 250ВА 220/36В	ш	2
16	ПВХ тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой утас 1*2.5кв.мм	м	1200
17	ПВХ тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой утас 1*6мм2	м	120
18	ПВХ тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой утас 1*35мм2	м	10
19	ПВХ тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой утас 50мм2	м	40
20	Хуванцархоолой ф20мм	м	350
21	Хуванцархоолой ф32мм	м	60
22	35мм2 төгсгөвч	ш	2
23	50мм2 төгсгөвч	ш	8
24	Газардуулагчийн газар гараар ухах	м3	36.8
25	Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	35.9
26	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх /цайрдсан	м	35
27	160мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх /цайрдсан	м	180
28	8мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах /цайрдсан	м	250
29	10мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах /цайрдсан	м	50
30	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	15

ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат залгуур бүхий галын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ш	1
2	Галын дохиоллын гар мэдээлэгч	ш	2
3	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	26
4	80дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас /ердийн\ 1х4х0.6мм	100м	4
6	Үл тасалдах тэжээлийн блок	шир	1

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

1	3 сувгийн DVR төхөөрөмж	ш	1
2	Дотор суурилуулах хөдөлгөөний ажиглалтын дуран	ш	3
3	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч /UPS /	ш	1
4	Хяналтын дэлгэц угсрах	ш	1
5	Дүрсийн кабель	100м	1.2
6	Тэжээлийн кабель	м	120
7	Үл тасалдах тэжээлийн блок	ширхэг	1

ЧАНГА ЯРИГЧИИН СИСТЕМ

1	Чанга яригчийн системийн удирдлагын пульт угсрах	ш	1
2	Угсралтын кабель утас	100м	2.1
3	Таазанд угсардаг чанга яригч	ш	12
4	Хананд угсардаг чанга яригч	ш	4
5	Микрофон угсрах	ш	1
6	Угсралтын нимгэн ханатай PVC яндан ф50	м	10
7	Угсралтын нимгэн ханатай PVC яндан ф20	м	720
8	Давхарын самбар /300*400*130/	ш	2

ГАДНА ЦАХИЛГААН			
0,4КВ-ЫН ШИНЭЭР ХИЙХ КАБЕЛЬ ШУГАМ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	57.6
2	Шуудуу хөрсөөр эргүүлж булах	м3	25.5
3	АВБбШв-3*35+1*25мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	340
4	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөлийн муфт /25мм2/	1 ш	2
5	35-50мм2 огтлолтой кабелийн төгсгөвчтэй цорго	ш	4
6	Ган хоолой тавих д-80 мм	м	6
7	80мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	22
8	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	160
9	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	160
10	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.16
ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
1	Шонгийн нух, кабелийн болон газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	34.7
2	Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	22.3
1	Шонгийн бетон суурь цутгах	м3	0.52
2	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар	шир	1
3	АВБбШв 3*6мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	100
4	16мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвчтэй цорго	ш	24
5	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
6	Шонгийн бетон суурь цутгах	м3	0.52
7	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	65
8	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	65
9	160мм2 хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	20
10	18 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбох	ширхэг	3
11	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.065
АТП-103 ДЭД СТАНЦЫН 2-Р ГАРГАЛГААНЫ №5 ТУЛГУУРТ			
1	Гадаа тоноглох цахилгааны самбар угсрах IP54	ш	1
2	Автомат ВА-88-32 ЗР 40А	ш	2
3	Хуучин тулгуур буулгах	ш	1
4	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1
ГАДНА ДУЛААН УС ХАНГАМЖ			
ГАДНА ДУЛААН			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	31.2
2	Мөн гараар засч ухах	м3	1
3	Механизмаар шуудууг булах	м3	15.8
4	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	4.8
5	Илуудэл шороог автосамосвалд ачих	м3	15.8
6	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг	м3	13.4
7	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.195
8	Бетон дэр угсрах	ш	17
9	Суваг, ЭО-ийн тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	70.2
10	Дам нуруу угсрах Б1	ш	2
11	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.098
12	Халуун ус дамжуулах яндан хоолой сувагт тавих хоолойн голч 76 мм	км	0.062
13	Яндан хоолойг шахаж шалгах голч-76мм	м	62
14	Чиг еерчлөгч голч-76мм угсрах	ш	12
15	Яндан хоолойг дулаалах	м2	16.1
16	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах ф80мм	ш	2

17	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах d=40мм	ш	2
18	Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 100мм	ш	2
19	Тусгаарлах гадаргууг тусгаарлалтын лакаар будах	м2	16.1
20	Бетон цутгамал худаг хийх	ш	1
21	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	12.2
ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ			
1	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.026
2	Чиг өөрчлөгч голч-50мм угсрах	ш	10
3	Фланцтай хаалт тавих. d = 50мм	ш	2
4	Юулэх хаалт d=25мм	ш	1
5	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	5.1
6	Яндан хоолойг шахаж шалгах голч-50мм	м	26
ГАДНА БОХИР			
АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ			
1	Эксковатороор шуудууг ухаж хөрсийг овоолох	м3	62.4
2	Мөн гараар засч ухах	м3	2.1
3	Шуудууг гараар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	9.7
4	Механизмаар шуудууг булах	м3	52.3
5	Ширхэг багатай шороог автосамосвалд ачих, зөөж авчрах	м3	7.2
6	Илуудэл шороог автосамосвалд ачих	м3	138.6
7	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	3.6
8	Хуванцар хоолой ф110 /Hdpe/	м	5
9	Хуванцар хоолой ф160 /Hdpe/	м	15
10	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
11	Бэхэлгээний деталл угсрах	тн	0.031
12	Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	8
13	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	9.5
14	Дулаалгын гадуур уян бүрхүүлээр бүрэх	м2	10.5
15	Хучилтын модон таг угсрах	м2	1.3
16	Худагт шат угсрах	тн	0.023
17	Шат будах	тн	0.023
БОХИРЫН ЦООНОГ-25м3			
ЦООНОГИЙН АЖИЛ			
1	Хүнхээлийн хөрс шороог ухаж автосамосвалд ачих, зөөж хаях	м3	129.8
2	Гараар доод сувгийн хэсгийг гараар ухах	м3	3.8
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	10.9
4	Бульдозероор шуудууг булах	м2	61.5
5	Илуудэл шороог автосамосвалд ачих	м3	67.3
6	Бетон бэлтгэл хийх	м3	1.9
7	Цооногийн төмөр бетон хана цутгах м250	м3	22.7
8	Цооногт 1000 мм голчтой таг байрлуулах	ш	1
9	Цооногийн дотор ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	71.96
10	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	25.1