

**XIV.1.58 “СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА, 400 СУУДАЛ /СЭЛЭНГЭ, ЕРӨӨ СУМ/” ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ  
АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

<b>1. Барилгын газрын ажил</b>			
№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	0.15м ургамлын үеийг бульдозероор хуулах	м2	1,196.000
2	3-р зэргийн хөрсийгэкскаватороор ухаж овоолох	м3	2,447.50
3	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	270.900
4	Суурийг суулт өгөхгүй сайжруулсан хөрсөөр булах	м3	2,092.000
5	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	141.500
<b>2. Барилгын талбайд бетон зуурч бэлтгэх</b>			
№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Бетон зуурагчаар бетон зуурмаг зуурч бэлтгэх	м3	869.600
<b>3. Бетон ба томор бетонон дутгамал бүтээцүүд</b>			
№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Арматур зангидаж хэвэнд байрлуулах (5% нэмж тооцов)	тя	70.700
2	Баганын суурийн бетон бэлтгэл цутгах	м3	17,546
3	Баганын суурь цутгах	м3	59.010
4	Бетон багана цутгах	м3	69.120
5	Бетон суурь цутгах (узвэрийн танхим)	м3	102.920
6	Дам нуруу цутгах СДН	м3	145.180
7	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	6.220
8	Сувгийн төмөр бетон тагт цуггах	м3	1.595
9	Төмөр бетон дам нуруу цутгах	м3	127.310
10	Төмөр бетон дам нуруугүй хучилт цутгах	м3	141.140
11	Төмөр бетон зүрхэвч цутгах	м3	0.750
12	Төмөр бетон марш чигжиж цутгах	м3	5.180
13	Төмөр бетон пандуо, гадна довжоог гишгүүрийн хамт цутгах	м3	45.920
14	Төмөр бетон ялуу цутгах	м3	0.750
15	Ус чийг тусгаарлах битути түрхлэг сууринд 2 үе хийх	м2	420.000
16	Зутгамал бетоны хэв хашмалын бамбай бэлтгэх	м2	1,550.000

**4. Гадна ба дотор хана**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	120мм-ийн хамар хана ердийн тоосгоор өрөх	м2	352.180
2	250 мм-ийн тоосгон хана орох	м3	160.440
3	380мм хана царууц гулдмайгаар орох	м3	207.760
4	Гадна дотор заслын ажил, өрөгт төмөр шат угерах ба задрах	м2	600,000
5	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.250
6	Ханын өрөг ба хийцэд бэхэлгээ төмөр хийх	тн	0.276
7	Цонх хаалганы ялуу угерах	ш	77.000

### 5. Дээвэр

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Бетон тэгшилгээ эхний үед 30мм, дараагийн үед 30мм зузаангай хийх	м2	393.000
2	Бетон тэгшилгээн дээр эхний ба дараагийн үед праймер түрхэх	м2	786.000
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	393.000
4	Дээврийн керамзитан дулаалга хийх	м3	39.300
5	Пенополистрол хавтангаар хавтгай дээвэр дулаалах	м2	393.000
6	Тортой бетон тэгшилгээ дараагийн үед 50мм зүзаантай хийх	м2	570.240
7	Хайлуулж наадаг чулуугүй хар цаао газар халааж дээюрт наах	м2	632.500
8	Хайлуулж наадаг чулуутай хар цаас газар халааж дээвэрт наах	м2	632.500
9	Цайртай отлив, дээврийн даруулга, ус зайлуулах хоолой угсрах	м2	60.000

### 6. Заслын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	200мм дээш өргөи хаалга цонхны амалгаа шавардах	м	30.000
2	200мм хүртэл өргөн хаалга цоохны амалгаа шавардах	м	192.000
3	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	1,244.500
4	Дотор хана шавардах	м2	2,133.500
5	Хананд цавуугаар плита наах	м2	90.700
6	Ханын плитанд чигжээс хийх	м2	90.700
7	Лутам хоолой, төмөр сараалж будах	м2	45.000
8	Эмульсдэх хана таазанд замаска татаж, өнгөлгөө хийх	м2	2,565.500
9	Эмульсээр тааз будах	м2	432.000
10	Эмульсээр хана ба амалгаа будах	м2	2,355.500

### 7. Метал дамнуруу, рам, хучилт

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
---	-----------	-------------	-----------

1	Анкерын боолт бетонд суулгах	тн	0.533
2	Метал дам нурууугсрах	тн	13.437
3	Нугалмал хөнгөн "С" ган каркасаар хучилтын рам угсрах	тн	3.828
4	Холбоосууд угсрах	тн	1.600
5	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан угсрах b=150мм, нягт 100 кг/смЗ	м2	865.000

### 8. Модон бүтээц

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Аккүстик тааз гипсэн хавтангаар хийх	м2	432.000
2	Таазанд төмөр сараалж угсрах	тн	0.300
3	Ханыг өнгөлгөөтэй модон материалаар бүрэх	м2	89.550
4	Ханыг эсгий хавтангаар нааж, бүрэх (үнэлгээ 50%)	м2	472.500

### 9. Төмөр бүтээц

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Нийлмэл төмөр галын шат хийж угсрах	тн	0.960
2	Төмөр шатны хайс угсрах	м	18.000

### 10. Цонх хаалга суулгах

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Даацын хананд хуванцар рамтай вакум цонх угсрах	м2	113.520
2	Өнгөлгөөтэй ДСП-ээр ариун цэврийн өрөөний таславч хана хийх	м2	12.800
3	Өнгөлгөөтэй ДСП-ээр хийсэн ОО-н бүхээгэнд цоожтой хэрэглэл суулгах	ш	7.000
4	Төмөрлөсөн хаалга хананд угсрах	м2	80.330
5	Хаалганд цоож нугас суулгах	ш	34.000
6	Цонхонд өнгөлсөи чулуун хавтан тавиур суулгах	м2	24.850
7	Шахдаг хөөсөөр хаалганы зай завсрыг чигжих	м2	78.225
8	Шахдаг хөөсөөр цонхны зай завсрыг чигжиж дулаалах	м2	298.830
9	Шилэн саравч үүдэнд угсрах	м2	9.600
10	Шилэн хана утсрах	м2	185.310

### 11. Шал

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	2 үе уур чийг тусгаарлагч пергамин шаланд дэвсэх	м2	1,268.600

2	20 мм цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1,268.600
3	Боржин чулуугаар шал, шат, довжоо өнгөлөх	м2	365.000
4	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	579.000
5	Тэгшилгээ, өнгөлгөөтэй бетон шал хийх	м3	103.620
6	Цементан шаланд хивсэнцэр наах	м2	425.000
7	Шаланд плита наах	м2	33.000

### 12. Явган зам, авто зогсоол, зүлэгжүүлэлт

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Бетон зуурмаг талбайд зуурч бэлтгэх	м3	91.100
2	Замын хашлага тавих/хашлаганы хэмжээ 1x0.3x0.15м/	100м	1.690
3	Замын хучилтыг асфальтбетон хольцоор хийх	100м3	0.946
4	Зохист бүрэлдэхүүнтэй элс-хайрган хольцоор хучилт байгуулах	100м3	1.730
5	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	330.000
6	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	100м3	0.865
7	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх	100м2	8.670

### 13. Ялгаж цэвэрлэх ажил (ашиглагдахгүй хог хаягдал)

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Барилгын дахин хэрэглэгдэхгүй хог хаягдал цэвэрлэх	м2	1,206.000
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд механизмаар ачих	м3	45.000

### 14. Дотор халаалт

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Ган хоолойгоор бэлдэц бэлтгэх Ф15-25мм	м	427.880
2	Ган хоолойгоор бэлдэц бэлтгэх Ф32-40мм	м	192.480
3	Ган хоолойгоор бэлдэц бэлтгэх Ф50-65мм	м	103.120
4	Ган яндан уграх Ф15-25мм	м	427.880
5	Ган яндан угсах Ф32-40мм	м	192.480
6	Ган яндан угсах Ф50-65мм	м	103.120
7	Ус юулэгч, хий авагч тавих Ф20 мм	ш	10.000
8	Ф15-20мм хаалт вентиль тавих	ш	110.000
9	Ф32-50 мм хаалт вентиль угсах	ш	8.000
10	Ширмэн радиатор угсах (экм-ээр)	ш	184.700
11	Ширмэн регистр угсах	ш	12.000
12	Шугам хоолойн холбох хэрэгсэл тавих	КОМ	1.000

### 15. Дулаан тусгаарлалтын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Хоолойн гадаргууг хар тосоор цавуудаж шилэн сүлжмэлээр наах	м2	24.400
2	Яндан хоолойд эрдэс хөвөнгөөр дулаан тусгаарлалт хийх	м2	24.400

#### 16. Салхижуулалт агаар сэлгэлт

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	1м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	37.000
2	Автомат хаалт байрлуулах	ш	1.000
3	Агаар халаагч, шүүгч агрегатууд байрлуулах	ш	2.000
4	Дуу намдаагч угсрах	ш	2.000
5	Зөөлөн холбоос хийх	м	14.000
6	Салхивчийн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах $\Phi 150$ мм	м2	4.750
7	Салхивчийн тэгш өнцөгт төмөр хоолой угсрах	м2	280.530
8	Салхивчийн хоолойг пенополиуретан хавтангаар дулаалах $b=100$ мм	м2	30.000
9	Салхивчийн хоолойн чштеөрчлөгч отвод, гуравлагч, шилжвэр угсрах	ш	61.000
10	Сэнс угсрах	ш	4.000

#### 17. Ажиглалтын камер суурилуулах

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Дүрсийн болон тэжээлийн кабель дотор болон гадна угсрах	100м	4.460
2	Хяналтын LCD 21 инч дэлгэц, компьютер байрлуулах	ком	1.000
3	Хяналтын бичлэг хадгалах төхөөрөмж угсрах	ш	1.000
4	Хяналтын камер байрлуулах	ш	15.000

#### 18. Галын дохиолол

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Гал түймэрийн түгшүүрийн дуут дохио өгөх хонх угсрах	ш	5.000
2	Галын дохиоллын утаа болон дулаан мэдрэгч, мэдээлэгч угсрах	ш	50.000
3	Галын дохиолол хүлээн авах станц, хяналтын блокын хамт угсрах	ш	1.000
4	Кабелийг ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	6.770
5	Телефон утасны холбогчтой гараар удирдах мэдээлэгч угсрах	ш	5.000
6	Тэжээлийн блок, оролт гаралтын модуль тавих	ш	1.000

#### 19. Зарлан мэдээлэх болои концертын өсгөгчийн систем

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Зарлан мэдээлэх зона хуваарилагчтай иж бүрэн удирдлагын төхөөрөмж угсрах	ком	2.000

2	Кабель хоолойд сүвэлж, ховилоор тарааж битүүлэх	100м	2.910
3	Микрофон тавих	ш	7.000
4	Проектор, дэлгэц тавих	ш	1.000
5	Төмөршкаф 19" Rack суурилуулах	ш	1.000
6	Чанга яригч тавих	ш	21.000

### 20. Компьютер интернетийн сүлжээ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Компьютерийн сүлжээний кабель ховилоор тарааж битүүлэх	100м	6.150
2	Компьютерийн сүлжээний розетка хананд суурилуулах	ш	12.000
3	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч угсрах	ш	2.000
4	Компьютерийн төхөөрөмж, замчлагч тавих	ш	4.000

### 21. Телефон холбоо

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Дотуур холбооны төхөөрөмж угсрах	ш	1.000
2	Кабелийг тоосгон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	3.500
3	Патч панель монтажлах	ш	1.000
4	Хэрэглэгчийн хосолсон розетка тавих	ш	7.000

### 22. Холбоо дохиоллын бусад ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	50мм хүртэл голчтой PVC хоолойг бэлэн суваг ба ховилд угсрах	м	2,168.000
2	Газардуулгын шинтэй утас холбож угсрах	м	15.000
3	Давхрын самбар байрлуулах	ш	1.000
4	Кабелийн тавиур, босоо буданг хана ба сувагт буудаж бэхлэх	ш	6.000
5	Тэжээлийн олон залгуур тавих	ш	1.000
6	Тэжээлийн шулуутгагч хүчдэл баригч угсрах	ш	1.000
7	Холбоо дохиоллын төхөөрөмжүүдийн цутлуулгын төмөр шкаф (Rack 32 U, H=1800 )	ш	1.000

### 23. Газрын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Барилгаас анхны худаг хүргэл 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	11.500
2	Шуудуу нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	10.000

### 24. Дотор бохир ус

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
---	-----------	-------------	-----------

1	Бохирын хуванцар яндан хоолой угсрах Ф110 мм	м	61.800
2	Бохирын хуванцар яндан хоолой угсрах Ф50 мм	м	17.000
3	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч гавих	ш	2.000
4	Хуванцар холбох хэрэгсэл, бөглөө, усан хаалт, шалгах таг, малгай тавих	ш	60.000
5	Шаазан оуултуур байрлуулах	ком	9.000

#### 25. Дотор цэвэр ус

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	50мм бэлдэц бэлтгэх	м	133.500
2	50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	133.500
3	Арматурын голч d=15-25мм тавих	ком	35.000
4	Арматурын голч Ф50мм тавих	ком	8.000
5	Галын гидрант тавих	ком	11.000
6	Төмөр тосгуур тавих	ш	3.000
7	Халуун хүйтэн усны холигч байрлуулах	ш	8.000
8	Хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой тавих ф15 -25мм	м	65.800
9	Шаазан угаагуур тавих	ш	8.000
10	Эзэлхүүний ус халаагч бойлор суурилуулах	ш	3.000

#### 26. Ус зайлуулах хоолой

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Дээврийн ус зайлуулах хоолой угсрах	ком	4.000

#### 27. Халуун хүйтэн усны тоолуурын зангилаа

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Манометр тавих	ш	1.000
2	Усны тоолуурын зангилаа угсрах Ф40мм	ш	1.000
3	Ф15мм бөмбөлгөн хаалт тавих	ком	1.000
4	Ф50мм фланцтай хаалт, Ф50мм хог шүүгч тавих	ком	3.000

#### 28. Шугам хоолойн дулаалга

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Хоолойг хар тосоор цавуудаж, шилэн сүлжмэлээр наах	м2	46.600
2	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф57 мм хүртэл	м2	46.600

#### 29. Бетон суурь, хайрган тэгшилгээ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Бетон суурь цутгах М200	м3	1.100
2	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	1.000

### 30. Газрын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.000
2	Нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.000

### 31. Дэд өртөө

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	10/0.4 кВ-ын 250кВА чадалтай агаарын дэд өртөө суурилуулах	ком	1.000
2	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1.000
3	Мэдээлэл дамжуулах концентратор тавих	ш	1.000

### 32. Дэд өртөөний газардуулга

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	160мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	136.000
2	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	24.000

### 33. Төмөр торон хашаа

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	ш	8.000
2	Хашааны шон суулгах	ш	8.000

### 34. Газрын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	0.25м <sup>3</sup> шанагат эксковатороор кабелийн суваг хөрсийг овоолох	м3	39.200
2	Кабельд элсэн давсгэр хийх	м	140.000
3	Сүвэлгээний ган хоолой тавих	м	40.000
4	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	140.000
5	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.140
6	Шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	28.000

### 35. Кабель угсрах ажил



№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Кабелийг шуудуунд сунгах (0.4 кВ)	м	160.000
2	Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8.000
3	Кабелийн төгсгөлийн муфт угсрах	ш	1.000

### 36. Самбар дотор хийгдэх ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	4.000
2	Самбар дотор автомат тавих	ш	1.000

### 37. Цахилгаан дамжуулах шугам

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Муфтийг байрлуулах	ш	1.000
2	Тулгуурт газардуулгын буулт хийх	ш	1,000
3	Хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ш	1.000
4	ХХАТ-ийн "Бүү авир" плакат тавих	ш	2.000
5	Хэт хүчдэл хязгаарлагч тавих	ш	3.000
6	Цахтагаан дамжуулах агаарын шугамын АС-маркийн утсыг татах	км	0.010
7	ЦДАШ-ын тулгуур угсрах	ш	1.000

### 38. ЦДАШугам буулгах

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	35 кВ-ын хүчдэлтэй АС-16мм, АС-35мм хөнгөн цагаан утас буулгах (үнэлгээ 60%)	км	0.200
2	Дахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуур буулгах	ш	1.000

### 39. Газрын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	0.25м3 шанагат эксковатороор кабелийн суваг хөрсийг овоолох	м3	24.000
2	Кабельд элсэн дэвсгэр хийх	м	60.000
3	Сүвэлгээний ган хоолой тавих	м	22.000
4	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	60.000
5	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.060
6	Шуудуут 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	20.000

### 40. Кабель угсрах ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
---	-----------	-------------	-----------

1	Кабелийг шуудуунд сунгах (0.4 кВ)	м	90.000
2	Кабелийн судоанд төгсгөвч шахах	ш	8.000
3	Кабелийн төгсгөлийн муфт угсрах	ш	4.000

#### 41. Цахилгаан дамжуулах шугам

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Анкер болон завсрын тулгуур угсрах	ш	3.000
2	Тулгуурт газардуулгын буулт хийх	ш	3.000
3	Хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ш	2.000
4	ХХАТ-ийн "Бүү авир" плакат тавих	ш	2.000
5	Хэт хүчдэл хязгаарлагч тавих	ш	3.000
6	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын АС-маркийн утсыг татах	км	0.700

#### 42. ЦЦАШугам буулгах

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	35 кВ-ын хүчдэлтэй АС-16мм, АС-35мм хөнгөн цагаан утас буулгах (үнэлгээ 60%)	км	0.200
2	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын түлгуур буулгах	ш	1.000

#### 43. Гэрэлтүүлэгч угсрах

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Ус чийгнээс хамгаалалагдсан IP66, 1м цагаан туузан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	114.000
2	Ус чийгнээс хамгаалалттай шар тусгалтай гэрэлтүүлэгч хананд суурилуулах	ш	31.000

#### 44. Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 500x400x300мм	ш	1.000
2	Гэрэлтүүлгийн адаптертай хайрцаг угсрах	ш	9.000

#### 45. Кабель татах

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Кабель сүвлэх хоолой тавих Ф16-40мм	м	1,410.000
2	Кабель утас татах ВВГ	м	1,570.000
3	Кабель утас татах АВВГ 4x25мм	м	10.000

#### 46. Самбарын газардуулга

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Самбарын газардуулга хийх	м	6.000

#### 47. Тайзны гэрэлтүүлэг

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Универсаль, тусгай гэрэлтүүлэгчийг угсрах	ш	1.000

#### 48. Үсгэн гэрэлт хаяг

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Үсгэн хаягны гэрэлт үсэгнүүд угсрах	ш	9.000

#### 49. Газрын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	0.25м3 шанагат эксковатороор кабелийн суваг ба хувгийн нүх ухаж хөрсийг овоолох	м3	105.300
2	Кабельд элсэн дэвсгэр хийх	м	190.000
3	Нүх ба шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	53.400
4	Полиэтилен яндан хоолой тавих сувагчлал өрөмдөх	км	0.200

#### 50. Кабелийн тавиур

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	12кг хүргэл жинтэй төмөр бүтээцийг угсарч гагнаж бэхлэх	ш	2.500
2	Зогсуур угсрах	ш	1.000

#### 51. Холбооны кабель

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	PVC Ф100мм хоолойг сувагт угсрах	м	190.000
2	Ган хоолой сувагт угсрах Ф189 мм	м	24.000
3	Кабель сувагчлалаар сүвлэх	км	0.210
4	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.190
5	Төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	ш	6.000

#### 52. Холбооны худаг

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Төмөр бетонон худаг угсрах	ш	5.000
2	Худаг дотор кабелийг шалгах	10хос	16.000
3	Худаг дотор кабелийн бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	16.000

4	Худаг дотор кабелийн залгаа холболт хийх	ш	16.000
---	--	---	--------

### 53. Шилэн кабель

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Кабель агаараар татах багана угсрах	ш	1.000
2	Холбооны кабелийн баганын бэхэлгээ угсрах	ком	2.000
3	Шилэн кабелийн медиа конвертор угсрах	ш	2.000
4	Шилэн кабель татах	м	250.000

### 54. Газрын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	0.65м3 шанагат эксковатороор сувгийн таг хүртэл хөрсийг ухаж овоолох	м3	44.000
2	Сувгийн улны тэмдэгт гаргаж, хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	3.600
3	Шуудуу ба хунхээл нуэгийг хөрсөөр эргуулж булах	м3	20.500

### 55. Дулаан, ус хангамж

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	1 эгнээ хавтангаар хучигдсан төмөр бетон суваг тавих	м3	1.764
2	Бетон дэр тавих	ш	12.000
3	Суваг ган яндан хоолой тавих Ф76 мм	км	0.052
4	Үл хөдлөх тулгуур бэлтгэж, угсрах	тн	0.020
5	Чиг өөрчлөгч тавих	ш	9.000

### 56. Ус чийг дулаан тусгаарлалтын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Сувгийн бетон гадаргууд хар тосон турхлэг 2 үе түрхэх	м2	36.000
2	Шугам хоолойн гадаргууд хар лак 2 үе түрхэж, шилэн сулжмэлээр ороох	м2	10.000
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф76мм	м2	10.000

### 57. Цутгамал худаг

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Бетон ул хийх	м3	1.200
2	Ус буулгагч тавих	ш	3.000
3	Худгайн бетон хана цутгах М200	м3	4.260
4	Худгийн хавтан тавих	ш	2.000
5	Чиг өөрчлөгч тавих	ш	3.000

### 58. Газрын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	0.65м3 шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	333.800
2	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	10.000
3	Нүхийг шороогоор эргүүлж, булах	м3	292.900

#### 59. Хуванцар хоолой угсрах

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	10см зузаантай элсэн дэвсгэр хийх	м3	5,500
2	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	88.700
3	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах Ф32мм	м	3.000

#### 60. Худгийн ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	1000 мм-ийн голчтой ариутгах татуургын дугуй бетон угсрах	ш	4.000
2	2000мм-ийн голчтой ариутгах татуургын дугуй бетон худаг угсрах	ш	1.000
3	Бетон зуурмаг гараар зуурч бэлтгэх	м3	1.500
4	Ус тусгаарлах битум түрхлэг бетоны гадаргууд 2 үе хийх	м2	32.000
5	Худгийн хучилтын модон таг угсрах	м2	8.000
6	Худгийн хучилтын тагны гадаргууг лакаар будах	м2	8.000
7	Шат ба МС бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.200

#### 61. Шугамын дулаалга

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	30.000

#### 62. Газрын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	0.25м3 шанагат эксковатороор кабелийн шуудуу ухаж овоолох	м3	13.904
2	Дэвсгэр үе элсээр хийх	м	60.000
3	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.060
4	Шуудууг булах	м3	10.000

#### 63. Кабель татах

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	35мм2 хүртэл оглолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8.000

2	Хүйтэнд тэсвэртэй хөнгөн цагаан голтой кабелийг сувагт болон далд хоолойд сүвэлж сунгах	м	280.000
---	---	---	---------

#### 64. Талбайн гэрэлтүүлэг

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Бетоноор шонгийн суурь цутгах	м3	1.400
2	Гудамжны гэрэлтүүлэгчтэй шон байрлуулах L=6м	ш	12.000
3	Гэрэлтүүлэгч цэнэглэх утасыг холбох	м	96.000
4	Шонгийн газардуулга хийх	м	60.000

#### 65. Барилгын газрын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	88.000
2	Суурь механизмаар утсах	м3	88.000
3	Суурь төслийн төвшинд хүртэл гараар ухах	м3	26.300
4	Суурь хүнхээлийг бульдозероор булах	м3	13.400
5	Суурь хүнхээлийг гараар булах	м3	1.800
6	Шалан дорх шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	26,300

#### 66. Бетон ба төмөр бетонон цутгамал бүтээцүүд

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Барилгын талбайд бетон зуурмаг зуурч бэлтгэх	м3	66.730
2	Бедон бэлтгэл цутгах	м3	2.700
3	Бетон хийцийг арматурчилах (+5% тооцов)	тн	4.575
4	Бетон хийцийн хэв ха мал бэлтгэж угсрах	м2	162.000
5	Бетоноор шугаман суурь цутгах В20	м3	30.230
6	Бүс бетон цутгах В20	м3	9.150
7	Зурхэвч цутгах В20	м3	2.060
8	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	1.140
9	Төмөр бетон хучилт цутгах В20	м2	8.340
10	Төхөөрөмжийн бетон суурь цутгах В20	м3	3.650
11	Ус чийг хамгаалах битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	108

#### 67. Гадна ба дотор тоосгон хана

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
---	-----------	-------------	-----------

1	1/2 хамар хана, салхивчийн яндан тоосгоор арматурчилж өрөх	м2	2С 7.600
2	380 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	52.500
3	Тоосгон өрөг хийцийг арматурчлах, бэхлэх	тн	0.145
4	Хаалга цонхны ялуу угсрах	ш	32.000

#### 68. Гадна дотор заслын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	200мм дээш өргөн амалгааг шавардах	м	32.000
2	200мм хүртэл өргөн амалгааг шавардах	м	74.000
3	Гадна хана, салхивчийн янданд шавардлага хийх	м2	197.400
4	Гадна цокол хана, салхивчийн яндан эмульсэн будгаар будах	м2	157.400
5	Дотор хана сайн чанартай шавардах	м2	186.400
6	Дотор хана, таазанд нарийн өнгөлгөө хийх	м2	234.100
7	Тааз эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	47.7(30
8	Тоосгон хананд плита наах	м2	14.400
9	Тосон будгаар модон хаалга сайн чанартай будах	м2	4.400
10	Хана ба амалгааг тосон будгаар будах	м2	186.400
11	Шугам хоолойн гадаргууг 2 будах	м2	12.000

#### 69. Дээвэр

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Бетон зуурмаг талбайд зуурч бэлтгэх	м3	11.200
2	Дээврийн 20мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	и2	56.000
3	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-н зузаантай хийх	м2	56.000
4	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50-150мм-ийн зузаантай хийх	м2	56.000
5	Праймер ус чийг тусгаарлагч даэвэрт түрхэх	м2	56.000
6	Тортой хөөсөнцөрөөр хучилт дулаалах	м2	56.000
7	Усны хаялага парпет, отлив төмөр, БУЗ хослой тавих	м2	30.000
8	Хайлуулж наадаг чулуугүй хар цаас газар халааж дээвэр болон парпет хананд торойлгож наах (56+35.2м2)	м2	91.200
9	Хайлуулж наадаг чулуутай хар цаас газар халааж дээвэрт наах	м2	91.200

#### 70. Мужааны ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Вакум цонх суулгах	м2	7.700
2	Дотор модон хаалга угсрах	м2	3.150
3	Төмөр хаалга суулгах	ш	2.000

4	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	2.000
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	9.600
6	Цонхны мй заворыг блллошой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	13.500
7	Цонхны чулуун тавцан суулгах	м	7,000

#### 71. Шал, шат, довжоо

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Бетон шал цутгах В15	м3	6.360
2	Довжоо цутгах В15	м3	2.800
3	Хаяавч бетон цутгах В15	м3	3.000
4	Хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах b=100мм	м2	56.000
5	Шаланд керамик плита наах	м2	2.150
6	Шалны бетон гадаргууг резин будгаар будах	м2	29.640

#### 72. Гэрэлтүүлэгч

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Таазанд тогтоох гэрэлтүүлэгч тавих	ш	7.000
2	Хананд тоноглох гарц заах EXIT гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2.000
3	Хананд угсрах цэнэглэгддэг гоёлын гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2.000

#### 73. Кабель угсрах

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	16мм2 хуртэл огтлолтой кабелийн судсанд тегсгөвч шахах	ш	12.000
2	Ган тросстой утсыг тоосгон гадаргууд татах	м	20.000
3	Кабель сүвлэх уян хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах Ф16-32мм	м	110.000
4	Цахилгапны кабель далд угсрах	м	170.000

#### 74. Розетка унтраалга таних

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Далд угсрах 1 ба 2 туйлт унтраалга тавих	ш	5.000
2	Далд угсрах 2 туйлт хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	2.000

#### 75. Үйлдвэрийн барилгын цахилгааны утсралт

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Кабелийл тавиур угсрах	ш	5.000



**76. Хүчдэл ба аянгын хамгаалалт, газардуулга**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	50*50*5мм L=3м хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	42.000
2	Аянгын хүлээн авагч цайрдсан ган утсаар тор тагах Ф10мм	м	60.000
3	Газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	20.000
4	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	80.000

**77. Цахилгааны самбар угсрах**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Гэрэлтүүлэгчийн самбар ОГСамбар угсрах	ш	1.000
2	Техникийн самбар угсрах 1000x750x285мм	ш	1.000

**78. Газрын ажил**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Барилгаас анхны худаг хүртэл 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	11.500
2	Шуудуу нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	10.000

**79. Гүний худаг**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Манометр тавих	ш	1.000
2	Хог шүүгч тавих Ф50мм	ш	1.000

**80. Дотор бохир ус ба борооны ус зайлуулах**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Бохирын хуванцар яндан хоолой угсрах Ф110 мм	м	31.500
2	Хуванцар холбох хэрэгсэл, бөглөө, усан хаалт, шалгах таг, малай тавих	ш	11.000
3	Хуйтэн халуун усны холигч тавих	ш	1.000
4	Шаазан суултуур байрлуулах	ком	1.000
5	Шаазан угаагуур тавих	ш	1.000

**81. Дотор цэвэр ус**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Бөмбөлгөн хаалт, услах кран тавих 015-25мм	ком	6.000
2	Галын витгель тавих ф50мм	ком	1.000
3	Ф25мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	5.200

4	Ф50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	27.300
5	Хөнгөн цагаан голчтой хуганцар хоолой таних ф15мм	м	2.000

### 82. Дулаан тусгаарлалтын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Хоолойн гадаргууг лакдаж, шилэн сулжмэлээр наах	м2	5.000
2	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф57мм хүртэл	м2	5.000

### 83. Ундны ба ахуйн ус

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Даралтын хэмжигч	ш	1.000
2	Манометр, заглушка тавих	ш	2.000
3	Ундны усны насос суурилуулах	ш	2.000
4	Ус халаагч суурилуулах "Атмор"	ш	1.000
5	Ус юүлэгч кран тавих	ш	1.000
6	Хаалт тавих Ф15-20мм	ком	10.000
7	Хаалт тааих Ф50мм	ком	10.000
8	Иалгах хавхлага тавих	ш	1.000

### 84. Хүйтэн усны тоолуурын зангилаа

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф15мм	ш	1.000
2	Бөмбөлгөн хаалт, фланцтай байрлуулах Ф50мм	ш	2.000
3	Ган яндан хоолойд фланц гагнах Ф57мм	ш	2.000
4	Манометр тавих	ш	1.000
5	Хог шүүгч тавих	ком	1.000
6	Хүйтэн усны тоолуурын зангилаа угсрах	ш	1.000

### 85. Дотор халаалт

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Ган хоолойгоор бэлдэц бэлтгөх Ф15-25мм	м	61.200
2	Ган хоолойгоор бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	7.700
3	Ган яндан угсрах Ф15-25мм	м	61.200
4	Ган яндан угервх Ф32мм	м	7.680
5	Ус буулгагч, хий авагч тавих Ф15 мм	ш	8.000
6	Ф15 радноторын термостат хаалт угсрах	ш	8.000

7	Ф25 мм таслах хаалт угсрах	ш	4.000
8	Ялтсан радиатор угсрах h=500 L,=600,800, 1000 мм)	ш	8.000

#### 86. Салхижуулалт агаар сэлгэлт

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Дофлектор угсрах	ш	3.000
2	Пенополиуретан хавтангаар дулаалга хийх	м3	0.250
3	Салхивчийн дугуй огтлолтой хоолой угсрах	м2	7.500
4	Сорох сэнстэй сараалж угсрах	ш	1.000

#### 87. Насос ба удирдлагын самбар

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Насосны удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ш	1.000
2	Сулжээний насос суурилуулах	ш	2.000

#### 88. Ус чийг тусгаарлалт, дулаалга

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Шугам хоолойн гадаргууг 2 үе лакдаж шилэн сулжмэлээр наах	м2	29.000
2	Яндан хоолойг эрдэс хөвөнгөөр ороож тусгаарлалт хийх	м3	1.000
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф57мм-ээс дээш	м2	4.300

#### 89. Халаалтын зуух

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Төлэлтийн сав тавих V=100л	ш	1.000
2	Утааны төмөр яндан угсрах [суурь газрын ажлын хамт]	тн	0.640
3	Халаалтын тогсог суурилуулах НРЖ-10	ш	2.000

#### 90. Шугамын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	38мм голчтой ган хоолой угсрах	м	4.000
2	76мм гогчтой ган хоолой угсрах	м	21.000
3	Аваарын клапан тавих Ф15-32мм	ш	5.000
4	Манометр, термометр тавих	ш	12.000
5	Ус буулгагч тавих Ф25мм	ш	4.000
6	Хаалтнууд тавих Ф65мм	ш	12.000
7	Хог шүүгч тавих Ф65мм	ш	2.000

8	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих Ф32-65мм	III	16.000
---	---	-----	--------

### ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Лед пар гэрэл	ш	10
2	Нүүр гэрэл pandor light	ш	10
3	Хөдөлгөөнт гэрэл BM 230	ш	10
4	Эргэдэг гэрэл	ш	10
5	Цацруулагч гэрэл	ш	2
6	Буудагч гэрэл	ш	2
7	Лазер гэрэл	ш	4
8	Холболтын утас	КОМ	1
9	Утааны машин	ш	2
10	Спот лайт	ш	4
11	Дэлгэц, indoor p4.81 Die Casting Cabinet	ш /50см*100см/	36
12	Хүлээн авагч карт	ш	1
13	Дамжуулагч карт	ш	36
14	Тоглуулах төхөөрөмж	ш	1
15	Утас,кабел, залгуур	ш	1
16	Хайрцаг	ш	6
17	Каркасан тайз /8x5 харьцаатай/	ш	20
18	Тайзны шат /1x1/	ш	1
19	Зориулалтын зөөврийн хайлшин каркас /булан/ 8x5 хэмжээтэй	46м	4ш
20	Хөгжим аппаратур Jazz pro 6400 ватт, 10 инч	шингэн яригч /ш/	8
		нам яригч /ш/	4
21	Чадлын өсгөгч 4000 ватт	ш	4
22	Эколайзер, корсовер /дигитал/	Ш	1
		ш	1
23	Пульт /16 замтай YAMAHA mg16/	ш	1
24	Гэрэл /Мак шарпи/	ш	1
25	Лед пар	ш	1
26	Лед мак	ш	1
27	Тайзны хөшиг	КОМ	1
28	Үзэгчдийн сандал	ш	400
29	Том цонхны торон хөшиг	ш	4
30	Жижиг цонхны хөшиг	ш	19