

## ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖЛУУД

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	100 хэмжээ
20-270-04	8 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах /цахилгаан щит/	ш	1
38-310-06	100а-ын автомат залгууртай салбарлах хайрцаг угсрах	ш	1
20-140-05	Бүх өрөөнд шинээр дотор цахилгаан утас татах. 2х2,5 мм2 огтлолтой 1 утас	м	190
38-520-06	Розетка ил угсрах /өрөө бүрт 1, гал тогоонд 2ш тавигдана/	ш	8
20-230-04	Ил угсрах унтраалга тавих /өрөө бүрт 1ш/	ширхэг	7
20-250-04	Өрөө бүрт ердийн нөхцөлийн байранд + гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	9
20-120-04	Тамбурд болон гаднах талбайд гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	2

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-870-04	Дотор бүх хананд өнгийн замаск татах	м2	233
15-200-09	Бүх ханыг шалнаас 1.8м хүртэл хэсгийг өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	171
15-870-15	Susung асгон clear гялалздаг эмульсэн будгаар дотор хана 2 үе өнгөлөх	м2	62
10-550-04	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2
10-180-04	Дотор модон хаалга усрах -/2.1*0.91м/ 4 ш	м2	7.6
10-600-05	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	7.6
10-750-05	Дотуур байрны урьд талын 2 вакум цонх шинээр угсрах /хэмжээ нь 2.25*1.45м/	м2	6.52
10-750-05	Дотуур байрны баруун талын 4 вакум цонх шинээр угсрах /хэмжээ нь 1.45*1.1м-3 ш , 1.45*1.45м-1ш /	м2	6.88
10-600-05	Бүх цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	13.4
54-150-02	Цонхны тавцанг цайрдмал төмрөөр борооны хамгаалалт хийх /2 том цонхонд/	м	4.7
12-150-04	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх /шувуу нурууг 20%-иар тооцно/	м2	187
15-060-05	Гадна ханыг сайн чанарын шавардлага хийх /20%/	м2	23
15-140-04	Гадна ханыг шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	115
11-220-04	Ангийн 1 өрөөний ялзарсан модон шалыг хуулж авч 30мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	15
15-220-16	Модон шал өнгийн тосон будгаар өндөр чанартай гар аргаар будах	м2	90
59-060-03	Тамбур өрөөнд модон таазанд цайрдсан гөлмөн төмөр хадах	м2	4.7
24-030-07	Тамбурын өрөөний таазыг шилэн хөвөн, маалингаар тусгаарлалт хийх	боодол	1
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	м3	9

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## БУУЛГАХ АЖЛУУД

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-230-09	Дотор ба гадна талд засварын төмөр шат угсрах ба задлах	м2	12
35-190-06	Модон хаалгыг буулгах	м2	11.4
35-190-05	Тавиургүй цонхыг задлаж буулгах /нийт 6 ш/	м2	17.3
74-301-01	Ханын пийшинг дунд зэргийн бат бэхтэй өргийг задалж буулгах	м3	0.8
38-330-11	Хуучин асбесто-цементэн хавтан дээвэр буулгах	м2	112
74-503-03	Шавардлагатай хуучин муудсан модон дамнуруу болон хучилтыг задалж буулгах	м2	7

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

## ЗАСВАРЫН АЖЛУУД

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-080-12	Том ангийн 1 өрөөний модон хучилтын 1 ш 150*150 мм -ийн дамнурууг /матша/ солих ба хучилтын банзыг хэсэгчлэн солих	м2	12.5
08-050-11	Ердийн тоосгоор зуухны өрөөний болон гал тогооны өрөөний хана өрөх	м2	1.02
15-870-04	Бүх өрөөний таазанд өнгийн замаск татаж тэгшлэх	м2	93
15-870-15	Susung acron clear гялалздаг эмульсэн будгаар дотор таазыг 2 үе өнгөлөх	м2	93
57-190-03	Хуучин шохойн будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	233