

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХИЧЭЭЛИЙН БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ /А,В БЛОК/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	666.7
2	Ердийн агааржуулалтын яндангийн тоосгон өрөг буулгах	м3	4.51
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	71.11
4	Үнс ба керамзитаар дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м3	33.35
5	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 30мм-ийн зузаантай хийх	м2	666.7
6	Агаарын үетэй салхивчны хана өрөх	м3	4.51
7	Дээвэрт 1 үе чулуугүй хар цаас наах /Бикрост техникколь/	м2	666.7
8	1үе хар цаасан дээр чулуутай хар цаас давхарлан бүрж наах /Унифлекс техникколь/	м2	666.7
9	Парпетны төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	181.1

ХИЧЭЭЛИЙН БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ /Б БЛОК/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	464.2
2	Ердийн агааржуулалтын яндангийн тоосгон өрөг буулгах	м3	2.55
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	48.97
4	Үнс ба керамзитаар дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м3	23.21
5	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 30мм-ийн зузаантай хийх	м2	464.2
6	Агаарын үетэй салхивчны хана өрөх	м3	2.55
7	Дээвэрт 1 үе чулуугүй хар цаас наах /Бикрост техникколь/	м2	464.2
8	1үе хар цаасан дээр чулуутай хар цаас давхарлан бүрж наах /Унифлекс техникколь/	м2	464.2
9	Парпетны төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	108.5

ХИЧЭЭЛИЙН БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ /Б-ЫН НЭМЭЛТ БЛОК/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	224.6
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	22.46
3	Үнс ба керамзитаар дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м3	11.23
4	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 30мм-ийн зузаантай хийх	м2	224.6
5	Дээвэрт 1 үе чулуугүй хар цаас наах /Бикрост техникколь/	м2	224.6
6	1үе хар цаасан дээр чулуутай хар цаас давхарлан бүрж наах /Унифлекс техникколь/	м2	224.6
7	Парпетны төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	68.4

БТ БАГШ НАРЫН ӨРӨӨ, ЦАЙНЫ ГАЗРЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ /К, М БЛОК/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	495.6
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	49.56
3	Үнс ба керамзитаар дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м3	24.78
4	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 30мм-ийн зузаантай хийх	м2	495.6
5	Дээвэрт 1 үе чулуугүй хар цаас наах /Бикрост техникколь/	м2	495.6
6	1үе хар цаасан дээр чулуутай хар цаас давхарлан бүрж наах /Унифлекс техникколь/	м2	495.6
7	Парпетны төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	123.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

КОРИДОРЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ /Ж БЛОК/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	120.6
2	Ердийн агааржуулалтын яндангийн тоосгон өрөг буулгах	м3	0.65
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	12.71
4	Үнс ба керамзитаар дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м3	6.03
5	Агаарын үетэй салхивчны хана өрөх	м3	0.65
6	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 30мм-ийн зузаантай хийх	м2	120.6
7	Дээвэрт 1 үе чулуугүй хар цаас наах /Бикрост техниконоль/	м2	120.6
8	1үе хар цаасан дээр чулуутай хар цаас давхарлан бүрж наах /Унифлекс техниконоль/	м2	495.6
9	Парпетны төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	39.9

2024.1.30.

Нэг. Хийгдэх ажил үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Үндэслэл: Аймгийн Их засварын хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний жагсаалтын 2.8-д тусгагдсан МУИС-ийн Ховд аймаг дахь салбарын "Урлагийн заалны тохижилт, хичээлийн 1-р байрны дээврийн засвар" ажлын урлагийн заалны тохижилтын ажлын хүрээнд зураг, төсөвт тусгагдсаны дагуу 5,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр энэхүү техникийн тодорхойлолтын дагуу өсгөгч, аппаратур нийлүүлэгдэх ажил хийгдэнэ.

Ажлын зорилго: Дээрх ажил хийгдсэнээр Урлагийн заалны тоног төхөөрөмж сайжрах, хөгжим дугаралтын түвшин дээшилнэ.

Дараах нөхцлийг гүйцэтгэгч анхаарч ажиллах: Ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ техникийн тодорхойлолтод тусгагдсан тоо хэмжээ, хүчин чадалд нийцүүлэн захиалагчаас заавар зөвөлгөө авч хамтран ажиллах ба ажлын явцыг зургаар баталгаажуулж, хийгдэж буй ажлыг хяналтын ажлын хэсэгт тайлагнах, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах.

Д/д	Шаардлага	Үзүүлэлт, тоо хэмжээ
Өсгөгч аппаратур		
1	Чанартай, удаан эдэлгээтэй, бат бөх, 2023 оноос хойш үйлдвэрлэсэн тоног төхөөрөмжөөр хангах	Өсгөгч пульт -1ширхэг (3000 w) , чадлын өсгөгч 1 ширхэг, яригч 4 ширхэг (500-700 w), яригч хамгаалалттай байх, зайны микрофон -3 ширхэг, утастай микрофон 2 ширхэг, холбох утас хүртээмжтэй байх;

ооо