

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-03	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	742	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-390-06	Ургамлын хөрсийг түрж шороог авто машинд ачих	м3	432	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-280-02	0.65м3 эксковатороор асгама,л хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1495	2.0 / 2	0.01 /	7.625 /	5212 / 5212	39739 /	39,739
01-210-09	0.65м3 эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	2098.65	2.0 / 2	0.01 /	11.962 /	5212 / 5212	62348 /	62,348
01-280-03	0.65м3 эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих,	м3	411.58	2.0 / 2	0.01 /	2.634 /	5212 / 5212	13729 /	13,729
01-060-04	Хүнхээл гараар засч ухах	м3	75	2.9 / 2	6.88 /	516.075 /	6056 / 5212	3125350 /	3,125,350
01-060-04	Суурь суух ул хөрсийг 25 см үеэр гараар тэгшилж ухах	м3	76.85	2.9 / 2	6.88 /	528.805 /	6056 / 5212	3202442 /	3,202,442
01-390-02	Бульдозероор суурийн хажууг 2-р зэргийн хөрсөөр булаах	м3	170	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Мөн гараар булаах	м3	14.5	1.3 / 2	1.84 /	26.615 /	4554 / 5212	121204 /	121,204
01-190-07	1,2-р зэргийн хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	165	3.0 / 2	0.54 /	89.331 /	6150 / 5212	549386 /	549,386
01-550-05	Шалан дор шороо хийж нягтруулах,	м3	106.63	2.0 / 2	3.37 /	359.343 /	5212 / 5212	1872896 /	1,872,896
01-550-05	Гадна довжоо ГД1-2 дор шороо хийж нягтруулах	м3	68	2.0 / 2	3.37 /	229.16 /	5212 / 5212	1194382 /	1,194,382
01-550-05	Бетон хаявчин дор шороо хийж нягтруулах	м3	56	2.0 / 2	3.37 /	188.72 /	5212 / 5212	983609 /	983,609

Нийт Хүн/цаг: 1960.27 / 0 Үндсэн цалин: 11,165,084

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,898,064

Нэмэгдэл цалин: 4,131,081

Нийт цалин: 17,194,229

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 2,321,221

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,338,415

Ажиллах хүчний зардал: 21,853,865

СУУРИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Баганан суурь-н бетон бэлтгэл хийх В10	м3	6.4	2.4 / 2	1.1 / 1.49	7.053 / 9.51	5587 / 5212	39408 / 49568	88,976
06-010-08	Баганан суурь цутгах В20	м3	25.2	2.8 / 2	9.74 / 0.51	245.362 / 12.85	5962 / 5212	1462850 / 66985	1,529,835
06-050-13	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.95	2.5 / 2	17.25 / 2.45	16.383 / 2.32	5680 / 5212	93056 / 12111	105,167
06-010-04	Суурийн дам нурууны дор бетон бэлтгэл хийх В10	м3	5	2.4 / 2	1.1 / 1.49	5.511 / 7.43	5587 / 5212	30787 / 38725	69,512
06-010-24	Төмөр бетон суурийн дам нуруу цутгах СДН-1 В20.	м3	18	3.1 / 2	5.33 / 0.36	95.949 / 6.48	6227 / 5212	597474 / 33774	631,248
06-050-13	СДН-ны гаргалгааг арматурчилах	тн	2.261	2.5 / 2	17.25 / 2.45	38.992 / 5.53	5680 / 5212	221472 / 28824	250,297
06-060-09	Зоорийн төмөр бетон хана цутгах В20	м3	49.6	2.9 / 2	12.67 / 2.25	628.333 / 111.6	6056 / 5212	3805183 / 581659	4,386,843
06-050-13	Орцоос илүүг арматурчилах /хасах/	тн	-5.785	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-99.764 / $-\frac{14.1}{5}$	5680 / 5212	-566660 / -73750	-640,410
08-040-10	БС -ийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	158	2.9 / 2	0.49 / 0.01	77.783 / 1.26	6056 / 5212	471056 / 6588	477,644
08-040-05	Суурийн дам нуруунд ус тусгаарлагчийг мембран нааж хийх	м2	165.6	2.8 / 2	1.08 / 0.04	178.252 / 6.11	5962 / 5212	1062737 / 31849	1,094,586
08-280-15	Зоорийн хана XPS хавтангаар дулаалах 6-100мм	м2	271.8	3.0 / 2	2.31 / 0.5	627.858 / $\frac{136.9}{9}$	6150 / 5212	3861327 / 713977	4,575,304
08-040-05	Мөн хананд ус тусгаарлагчийг мембран нааж хийх	м2	240.6	2.8 / 2	1.08 / 0.04	258.982 / 8.88	5962 / 5212	1544050 / 46273	1,590,323
08-040-10	Мөн хананд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	168.9	2.9 / 2	0.49 / 0.01	83.149 / 1.35	6056 / 5212	503553 / 7042	510,596
08-050-11	Зоорийн хамгаалалтын 120 мм тоосгон хана өрөх	м2	168.9	3.0 / 2	2.2 / 0.52	371.766 / 87.29	6150 / 5212	2286360 / 454943	2,741,302
08-040-05	Зоорийн хананд ус тусгаарлагч геоплантер нааж	м2	140.9	2.8 / 2	1.08 / 0.04	151.665 / 5.2	5962 / 5212	904225 / 27098	931,324
06-010-22	Зоорийн хананд чих гаргаж бетон цутгах В15	м3	1.78	3.0 / 2	3.49 / 1.42	6.204 / 2.53	6150 / 5212	38156 / 13174	51,330
06-050-13	Мөн хийцийг арматурчилах	тн	0.098	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.69 / 0.24	5680 / 5212	9599 / 1249	10,849
06-010-04	Бохир усны сувгийн ул цутгах(БМ150) б=0.10м	м3	1.2	2.4 / 2	1.1 / 1.49	1.323 / 1.78	5587 / 5212	7389 / 9294	16,683
08-050-11	Сувгийн 120 мм тоосгон хана өрөх	м2	16.83	3.0 / 2	2.2 / 0.52	37.045 / 8.7	6150 / 5212	227824 / 45333	273,156
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан тавих ГСХ-5	ш	34	3.3 / 2	2.28 / 0.09	77.534 / 2.99	6381 / 5212	494742 / 15594	510,336
09-070-04	Гаражийн шаланд төмөр сараалж хийж угсрах	тн	0.181	3.5 / 2	92.14 / 2.93	16.677 / 0.53	6536 / 5212	109004 / 2764	111,768
09-190-05	Сараалж ган хийц будах	тн	0.181	4.0 / 2	6.1 / 0.00	1.104 / 0	6921 / 5212	7638 / 3	7,641
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон шал цутгах	м3	68.4	2.4 / 2	0.76 / 1.49	52.134 / $\frac{101.6}{4}$	5587 / 5212	291275 / 529760	821,036
06-050-13	Орцын нормын илүүг арматурчилах	тн	0.2586	2.5 / 2	17.25 / 2.45	4.46 / 0.63	5680 / 5212	25331 / 3297	28,627

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	2885.44 / 507.7	Үндсэн цалин:	29,173,972
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:		3,429,575
		Нэмэгдэл цалин:	7,464,370
		Нийт цалин:	31,067,916
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			4,194,169
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,225,237
		Ажиллах хүчний зардал:	39,487,322

ЦУТГАМАЛ Т/Б АРАГТ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-07	Төмөр бетон багана Б1-10 цутгах В20	м3	111.4	2.9 / 2	16.17 / 2.12	1801.72 / 236.18	6056 / 5212	10911264 / 1230908	12,142,172
06-050-13	Орцын нормын илүүг арматурчилах	тн	12.53	2.5 / 2	17.25 / 2.45	216.084 / 30.65	5680 / 5212	1227355 / 159739	1,387,094
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН1-37 цутгах В20	м3	176.6	3.1 / 2	27.08 / 1.32	4782.89 / 233.13	6227 / 5212	29783075 / 1214980	30,998,055
06-050-13	Орцын нормын илүүг арматурчилах	тн	4.37	2.5 / 2	17.25 / 2.45	75.362 / 10.69	5680 / 5212	428056 / 55711	483,767
06-100-05	Төмөр бетон туслах дам нуруу ТДН1-3 цутгах В20	м3	7.5	3.1 / 2	27.08 / 1.32	203.124 / 9.9	6227 / 5212	1264853 / 51599	1,316,452
06-050-13	Орцын нормын илүүг арматурчилах	тн	0.06	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.035 / 0.15	5680 / 5212	5877 / 765	6,642
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах В25	м3	258.6	3.0 / 2	15.16 / 1.99	3920.04 / 513.84	6150 / 5212	24108245 / 2678125	26,786,370
06-050-13	Орцын нормын илүүг арматурчилах	тн	18.459	2.5 / 2	17.25 / 2.45	318.331 / 45.15	5680 / 5212	1808120 / 235326	2,043,446
06-060-09	Төмөр бетон парпет хана цутгах В20	м3	13	2.9 / 2	12.67 / 2.25	164.684 / 29.25	6056 / 5212	997326 / 152451	1,149,777
06-050-13	Орцын нормоос дутууг арматурчилах /хасах/	тн	-1.03	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-17.763 / -2.52	5680 / 5212	-100892 / -13131	-114,023
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах Ш1-2 В20	м3	12.9	3.0 / 2	37.48 / 2	483.492 / 25.8	6150 / 5212	2973476 / 134470	3,107,945
06-050-13	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	1.3	2.5 / 2	17.25 / 2.45	22.419 / 3.18	5680 / 5212	127339 / 16573	143,912
06-060-09	Шатны төмөр бетон хана цутгах В20	м3	2.4	2.9 / 2	12.67 / 2.25	30.403 / 5.4	6056 / 5212	184122 / 28145	212,267
06-050-13	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.44	2.5 / 2	17.25 / 2.45	7.588 / 1.08	5680 / 5212	43099 / 5609	48,709

Нийт Хүн/цаг: 12009.42 / 1141.84 Үндсэн цалин: 79,712,585

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	13,551,139
Нэмэгдэл цалин:	29,493,657
Нийт цалин:	122,757,381
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	16,572,246
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	16,695,004
Ажиллах хүчний зардал:	156,024,631

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-160-04	Гадна 250 мм ханыг евро блокоор өрөх	м3	139.6	3.5 / 2	2.16 / 1.44	301.815 / 201.16	6536 / 5212	1972664 / 1048465	3,021,129
08-160-04	Дотор 200 мм ханыг евро блокоор өрөх	м3	30.9	3.5 / 2	2.16 / 1.44	66.806 / 44.53	6536 / 5212	436643 / 232074	668,717
08-050-11	120 мм тоосгон хана арматургүй өрөх.	м2	1083	3.0 / 2	2.2 / 0.52	2383.79 / 559.61	6150 / 5212	14660316 / 2917127	17,577,444
06-050-10	Хамар ханын бэхэлгээний төмөр суулгах	тн	0.104	3.5 / 2	277.24 / 2.85	28.833 / 0.3	6536 / 5212	188453 / 1546	189,999
08-100-05	Өргийн тор байрлуулах	тн	1.7	2.3 / 2	71.07 / 4.24	120.819 / 7.21	5493 / 5212	663659 / 37568	701,227
07-500-15	Даацын бус ялуу суулгах Я12	ш	10	3.0 / 2	0.59 / 0.06	5.871 / 0.6	6150 / 5212	36107 / 3127	39,234
07-500-15	Даацын бус ялуу суулгах Я15	ш	50	3.0 / 2	0.59 / 0.06	29.355 / 3	6150 / 5212	180533 / 15636	196,169
07-500-15	Даацын бус ялуу суулгах Я18	ш	17	3.0 / 2	0.59 / 0.06	9.981 / 1.02	6150 / 5212	61381 / 5316	66,698
07-500-14	Даацын ялуу суулгах ДЯ18.25.22	ш	1	3.0 / 2	0.59 / 0.11	0.587 / 0.11	6150 / 5212	3611 / 573	4,184
08-050-11	120 мм тоосгон агааржуулалтын хана өрөх	м2	119.98	3.0 / 2	2.2 / 0.52	264.088 / 62.01	6150 / 5212	1624141 / 323174	1,947,315

Нийт Хүн/цаг:	3211.95 / 879.63	Үндсэн цалин:	24,412,114
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			4,150,059
Нэмэгдэл цалин:			9,032,482
Нийт цалин:			37,594,656
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			5,075,279
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			5,112,873
Ажиллах хүчний зардал:			47,782,808

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	117.92	3.4 / 2	1.24 / 0.37	145.749 / 43.63	6459 / 5212	941394 / 227402	1,168,795
10-180-05	Гадна металл хаалга угсрах ГХ2	м2	2.03	3.7 / 2	1.08 / 0.36	2.195 / 0.73	6690 / 5212	14688 / 3809	18,496
10-590-04	Төмөр хаалга суулгах Х2, 1.01x2.1м	ш	3	3.0 / 2	7.77 / 0.15	23.311 / 0.46	6150 / 5212	143362 / 2394	145,756
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	123.71	3.0 / 2	0.43 / 0.01	53.69 / 0.87	6150 / 5212	330194 / 4513	334,708
10-510-04	Хаалганд цоож нугас суулгах	ш	63	5.0 / 2	0.35 / 0.07	22.063 / 4.54	7604 / 5212	167764 / 23642	191,406
10-120-04	3 давхар шилтэй вакуум пластмасан цонх угсрах	м2	126.63	3.3 / 2	1.99 / 0.38	251.728 / 48.12	6381 / 5212	1606275 / 250798	1,857,073
10-120-04	Хуванцар рамтай шилэн хана угсрах ДШХ	м2	52.9	3.3 / 2	1.99 / 0.38	105.16 / 20.1	6381 / 5212	671025 / 104772	775,797
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	126.63	3.0 / 2	0.15 / 0.01	19.248 / 1.52	6150 / 5212	118374 / 7920	126,294
08-190-04	Цонхны чулуун тавиур хавтан суулгах	м2	45.8	3.4 / 2	1.59 / 0.48	73.001 / 22.16	6459 / 5212	471511 / 115512	587,023
10-780-07	Гаражийн автомат төмөр хаалга угсрах	ш	1	3.6 / 2	9.47 / 0.97	9.473 / 0.97	6613 / 5212	62642 / 5056	67,698

Нийт Хүн/цаг: 705.62 / 143.1 Үндсэн цалин: 5,273,045

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 896,418

Нэмэгдэл цалин: 1,951,027

Нийт цалин: 8,120,490

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,096,266

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,104,387

Ажиллах хүчний зардал: **10,321,143**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-060-06	35мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	88.05	2.5 / 2	0.13 / 0.13	11.015 / 11.09	5680 / 5212	62566 / 57823	120,389
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм	м2	258.96	/ 2	/ 0.01	/ 1.55	/ 5212	/ 8098	8,098

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	тутамд нэмэх буюу хасах								
12-060-08	А/ц, душний шаланд халааж наах 1 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	88.05	2.2 / 2	0.21 / 0.01	18.843 / 1.1	5399 / 5212	101732 / 5736	107,468
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	88.05	2.5 / 2	0.13 / 0.13	11.015 / 11.09	5680 / 5212	62566 / 57823	120,389
11-350-04	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	88.05	3.8 / 2	1.19 / 0.28	104.868 / 24.83	6767 / 5212	709639 / 129414	839,053
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	908.7	2.5 / 2	0.13 / 0.13	113.678 / 114.5	5680 / 5212	645693 / 596754	1,242,447
11-030-08	Ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	908.7	3.2 / 2	0.24 / 0.01	221.814 / 11.81	6304 / 5212	1398313 / 61570	1,459,883
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	908.7	2.5 / 2	0.13 / 0.13	113.678 / 114.5	5680 / 5212	645693 / 596754	1,242,447
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	4543.5	/ 2	/ 0.01	/ 27.26	/ 5212	/ 142084	142,084
11-220-09	Паркетан шал шахаж хийх	м2	908.27	2.8 / 2	1.47 / 0.08	1337.79 ₁ / 69.94	5962 / 5212	7975909 / 364511	8,340,420
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	578.66	2.6 / 2	0.21 / 0.12	122.792 / 69.44	5774 / 5212	708999 / 361917	1,070,916
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	3471.96	2.0 / 2	/ 0.02	/ 76.38	5212 / 5212	/ 398109	398,109
11-060-06	Багсармал бетон 20мм	м2	578.66	2.5 / 2	0.13 / 0.13	72.39 / 72.91	5680 / 5212	411177 / 380013	791,190
11-350-04	Шалны чулуун хавтанг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	578.66	3.8 / 2	1.19 / 0.28	689.184 / 163.1 ₈	6767 / 5212	4663709 / 850505	5,514,214
15-870-05	Гараж болон техникийн өрөөний шал бетонын будгаар будах	м2	209.66	2.8 / 2	0.17 / 0.00	36.691 / 0.42	5962 / 5212	218749 / 2185	220,934

Нийт Хүн/цаг: 2853.76 / 770.01 Үндсэн цалин: 21,618,043

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,675,067

Нэмэгдэл цалин: 7,998,676

Нийт цалин: 33,291,786

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 4,494,391

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4,527,683

Ажиллах хүчний зардал: 42,313,860

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээ 50-150мм-ийн зузаантай хийх	м2	463	2.5 / 2	0.1 / 0.07	47.689 / 31.02	5680 / 5212	270874 / 161681	432,555
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт наах	м2	463	2.1 / 2	0.06 / 0	29.169 / 0.05	5306 / 5212	154771 / 241	155,012
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх "Унифлекс" ЭПП	м2	463	2.2 / 2	0.21 / 0.01	99.082 / 5.79	5399 / 5212	534944 / 30164	565,108
12-060-13	XPS хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 250 мм	м2	463	3.0 / 2	0.28 / 0.25	129.733 / 117.6	6150 / 5212	797855 / 612942	1,410,797
12-070-04	Дээврийн 15 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	463	2.7 / 2	0.16 / 0.02	74.96 / 7.5	5868 / 5212	439864 / 39093	478,957
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	2315	2.0 / 2	0.01 / 0.00	21.298 / 2.31	5212 / 5212	111005 / 12066	123,071
12-060-08	Дээврийн мембран дэвсэх	м2	480	2.2 / 2	0.21 / 0.01	102.72 / 6	5399 / 5212	554585 / 31272	585,857
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	980	3.9 / 2	0.05 / 0	49.784 / 0.88	6844 / 5212	340722 / 4597	345,319
08-060-04	Дээвэрт салхивчийн суваг өрөх	м3	18	2.9 / 2	6.2 / 2.22	111.611 / 39.96	6056 / 5212	675915 / 208272	884,187
15-020-04	Сувгийн хана гараар шавардах	м2	77.5	3.9 / 2	1.33 / 0.07	103.455 / 5.19	6844 / 5212	708044 / 27063	735,108
15-140-10	Мөн хана эмульсэн будгаар будах	м2	77.5	3.4 / 2	0.77 / 0.01	59.628 / 0.39	6459 / 5212	385140 / 2020	387,160
06-230-07	Агааржуулалтын бетон малгай цутгах	м3	1.98	3.0 / 2	11.54 / 1.66	22.847 / 3.29	6150 / 5212	140510 / 17131	157,641
15-010-04	Парапедны дотор хана шавардах	м2	88.9	3.5 / 2	1.61 / 0.07	142.845 / 6.31	6536 / 5212	933632 / 32898	966,529
09-070-05	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.2387	3.8 / 2	16.43 / 2.9	3.921 / 0.69	6767 / 5212	26532 / 3608	30,140
09-160-04	Дээврийн шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.2387	4.0 / 2	10.11 / 0.02	2.414 / 0.00	6921 / 5212	16710 / 20	16,730

Нийт Хүн/цаг: 1001.16 / 226.99 Үндсэн цалин: 7,274,170

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,236,609

Нэмэгдэл цалин: 2,691,443

Нийт цалин: 11,202,222

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,512,300

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,523,502

Ажиллах хүчний зардал: 14,238,024

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-790-04	Гол хаалганы саравч чулуун хөвөн 150 мм дулаалгатай төмөр рамтай хөнгөн цагаан хавтанцараар өнгөлөх Alucobond	м2	22.8	3.4 / 2	1.7 / 0.19	38.842 / 4.4	6459 / 5212	250881 / 22935	273,816
10-750-06	Фасадны шилэн хана, хаалга угсрах ГШХ1	м2	419.15	3.8 / 2	1.41 / 0.01	588.906 / 4.19	6767 / 5212	3985125 / 21846	4,006,971
15-790-04	Гадна хана чулуун хөвөн 150 мм дулаалгатай төмөр рамтай хөнгөн цагаан хавтанцараар өнгөлөх Alucobond.	м2	715	3.4 / 2	1.7 / 0.19	1218.07 4 / 138	6459 / 5212	7867540 / 719230	8,586,770
15-010-04	Цоколын ханыг цементэн зуурмагаар шавардах	м2	90.3	3.5 / 2	1.61 / 0.07	145.094 / 6.41	6536 / 5212	948335 / 33416	981,750
15-340-07	Цоколийн хана өнгөлсөн чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	90.3	3.7 / 2	11.41 / 0.3	1030.54 / 26.88	6690 / 5212	6894311 / 140111	7,034,421
15-020-08	Цонх, хаалганы гадна амалгаа цементэн зуурмагаар шавардах	у/м	298.5	3.5 / 2	0.37 / 0.02	110.057 / 4.98	6536 / 5212	719332 / 25982	745,314
08-230-04	Гадна заслалын шат угсрах буулгах	м2	1100	3.1 / 2	0.71 / 0.15	779.02 / 167.8 6	6227 / 5212	4850958 / 874886	5,725,844

Нийт Хүн/цаг: 3910.53 / 352.73 Үндсэн цалин: 27,354,886

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4,650,331

Нэмэгдэл цалин: 10,121,308

Нийт цалин: 42,126,525

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 5,687,081

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 5,729,207

Ажиллах хүчний зардал: **53,542,813**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор хана гараар сайн чанартай шавардах	м2	2380.3	3.4 / 2	0.35 / 0.07	836.437 / 160.6 7	6459 / 5212	5402549 / 837413	6,239,963
15-050-04	Цонх, хаалганы амалгаа шавардах	м2	204.2	3.5 / 2	1.11 / 0.11	226.968 / 21.65	6536 / 5212	1483465 / 112815	1,596,280
15-040-29	Гаражийн таазанд шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх 50 мм	м2	123.97	3.0 / 2	0.61 / 0.03	75.721 / 3.47	6150 / 5212	465683 / 18092	483,775
15-240-07	Цутгамал төмөр бетон хийцийн гадаргууд	м2	1243.8	3.6 / 2	0.33 / 0	413.812 / 0.37	6613 / 5212	2736540 / 1945	2,738,485

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	тэгшилгээ хийх								
10-050-06	Ариун цэврийн ерөөний таславч хана өнгөт ДСП бүрэх	м2	38	3.0 / 2	0.52 / 0.03	19.57 / 1.14	6150 / 5212	120356 / 5942	126,297
10-180-06	Ариун цэврийн ерөөний хаалга суулгах	м2	11.2	3.4 / 2	1.21 / 0.37	13.497 / 4.14	6459 / 5212	87178 / 21599	108,776
10-510-04	Мөн хаалганд хэрэглэл суулгах	ш	10	5.0 / 2	0.35 / 0.07	3.502 / 0.72	7604 / 5212	26629 / 3753	30,382
10-660-07	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	485.3	3.7 / 2	3.21 / 0.1	1557.81 3 / 48.04	6690 / 5212	10421769 / 250409	10,672,178
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	88.4	3.5 / 2	1.86 / 0.02	164.424 / 2	6536 / 5212	1074675 / 10413	1,085,088
15-040-29	Эмульсээр будах таазанд өнгө шавардлага хийх	м2	1185.12	3.0 / 2	0.61 / 0.03	723.871 / 33.18	6150 / 5212	4451808 / 172952	4,624,760
15-310-19	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	1758.6	2.5 / 2	0.57 / 0.00	997.126 / 4.75	5680 / 5212	5663677 / 24748	5,688,425
15-200-10	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар будах	м2	276.3	3.3 / 2	0.79 / 0.00	219.382 / 0.52	6381 / 5212	1399878 / 2736	1,402,614
57-130-12	Гаражын ханыг шалнаас 1,0 м өндөртэйгөөр хар, шар өнгийн тосон будгаар алаглуулан чанартай будах	м2	73.5	3.0 / 2	0.83 / 0.00	61.299 / 0.07	6150 / 5212	376989 / 383	377,372
11-260-14	Баганын резинэн хамгаалалт хийх	м	12	4.2 / 2	1.19 / 0.03	14.338 / 0.34	7058 / 5212	101195 / 1776	102,971
15-410-04	Керамик хавтангаар хананд өнгөлгөө хийх	м2	231.7	3.5 / 2	1.47 / 0.11	339.904 / 25.26	6536 / 5212	2221612 / 131631	2,353,243
15-310-18	Шавардсан хана эмульсэн будгаар будах	м2	2220.35	3.2 / 2	0.51 / 0.00	1133.48 9 / 7.55	6304 / 5212	7145513 / 39346	7,184,859
15-040-29	Таазанд шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх	м2	211.4	3.0 / 2	0.61 / 0.03	129.123 / 5.92	6150 / 5212	794107 / 30851	824,958
15-060-06	Шатны тавцан налууд замаска хийх	м2	84.32	4.0 / 2	2.19 / 0.06	184.56 / 4.89	6921 / 5212	1277337 / 25490	1,302,827
15-160-16	Шатны тавцан налууг эмульсэн будгаар будах	м2	88	3.5 / 2	0.12 / 0	10.507 / 0.06	6536 / 5212	68675 / 321	68,996
15-400-04	Шатны гишгүүрийг чулуугаар өнгөлөх 25мм	м2	65	3.8 / 2	8.62 / 0.28	560.371 / 18.14	6767 / 5212	3792034 / 94520	3,886,554
11-240-06	Шатны эргэх талбайд чулуун хавтан наах	м2	58.9	3.2 / 2	3.06 / 0.26	180.181 / 15.55	6304 / 5212	1135861 / 81045	1,216,905
09-070-10	Өнгөт металлээр шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.5	3.5 / 2	59.48 / 3	29.741 / 1.5	6536 / 5212	194388 / 7818	202,206

Нийт Хүн/цаг: 7895.64 / 359.94 Үндсэн цалин: 52,317,913

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 8,894,045

Нэмэгдэл цалин: 19,357,628

Нийт цалин: 80,569,586

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 10,876,894

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 10,957,464

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: 102,403,944

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-060-09	Пандусны төмөр бетон түшиц хана цутгах В15	м3	24	2.9 / 2	12.67 / 2.25	304.032 / 54	6056 / 5212	1841218 / 281448	2,122,666
06-010-04	Пандусны шал цутгах В15	м3	11	2.4 / 2	1.1 / 1.49	12.123 / 16.35	5587 / 5212	67732 / 85195	152,927
06-050-13	Мөн шал арматурчилах	тн	0.64	2.5 / 2	17.25 / 2.45	11.037 / 1.57	5680 / 5212	62690 / 8159	70,849
06-010-04	Цонхны худгийн ул цутгах В15	м3	1.98	2.4 / 2	1.1 / 1.49	2.182 / 2.94	5587 / 5212	12192 / 15335	27,527
06-230-09	Худгийн бетон хана цутгах В15	м3	5.2	3.0 / 2	8.92 / 1.68	46.384 / 8.74	6150 / 5212	285262 / 45532	330,794
15-020-04	Пандус, цонхны худгийн хана гараар шавардах	м2	211.3	3.9 / 2	1.33 / 0.07	282.064 / 14.16	6844 / 5212	1930449 / 73787	2,004,235
15-140-10	Мөн хана эмульсэн будгаар будах	м2	211.3	3.4 / 2	0.77 / 0.01	162.574 / 1.06	6459 / 5212	1050067 / 5506	1,055,573
09-120-04	Пандусны төмөр каркастай хагас дугуй целлойдон саравч угсрах	м2	60	4.0 / 2	1.3 / 0.13	77.808 / 7.8	6921 / 5212	538509 / 40654	579,163
12-070-04	Саравчны дээр 20 мм цементэн тэгшилгээ хийх	м2	4.8	2.7 / 2	0.16 / 0.02	0.777 / 0.08	5868 / 5212	4560 / 405	4,965
12-060-08	Саравчны дээр хайлуулж найдаг ус тусгаарлагч 1 үе хийх "Унифлекс" ЭПП	м2	5.28	2.2 / 2	0.21 / 0.01	1.13 / 0.07	5399 / 5212	6100 / 344	6,444
15-140-10	Саравчны доороос эмульсэн будгаар будах	м2	4.8	3.4 / 2	0.77 / 0.01	3.693 / 0.02	6459 / 5212	23854 / 125	23,979
06-230-05	Довжоо төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В10	м3	10	3.0 / 2	37.48 / 2	374.8 / 20	6150 / 5212	2305020 / 104240	2,409,260
06-050-13	Орцын нормын зөрүүг арматурчилах /хасах/	тн	-1.47	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-25.351 / -3.6	5680 / 5212	-143991 / -18740	-162,732
15-400-04	Гадна довжоо, гишгүүр барзгар чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	68.8	3.8 / 2	8.62 / 0.28	593.132 / 19.2	6767 / 5212	4013722 / 100045	4,113,767
08-270-13	ГД1-2 гадна довжооны төмөр хайс хийх	үм	45.2	3.5 / 2	1.66 / 0.11	75.19 / 4.84	6536 / 5212	491443 / 25207	516,650
09-180-07	Хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.461	4.0 / 2	13.06 / 0.03	6.021 / 0.01	6921 / 5212	41670 / 60	41,730
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах В10	м3	7.92	2.4 / 2	0.76 / 1.49	6.037 / 11.77	5587 / 5212	33727 / 61341	95,067
11-320-06	Өрөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх.	м3	132.34	2.4 / 2	1.18 / 1.08	156.757 / 143.46	5587 / 5212	875800 / 747696	1,623,495

Нийт Хүн/цаг: 2090.39 / 302.44 Үндсэн цалин: 15,016,362

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,552,782

Нэмэгдэл цалин: 5,556,054

Нийт цалин: 23,125,198

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	3,121,902
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,145,027
Ажиллах хүчний зардал:	29,392,126

Бүгд хүн/цаг:	38524.17 / 4684.37	Бүгд цалин:	264,318,175
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			44,934,090
Нэмэгдэл цалин:			97,797,725
Нийт цалин:			407,049,990
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			54,951,749
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			55,358,799
Ажиллах хүчний зардал:			517,360,537

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах.	м	390	3.6 / 2	0.52 / 0.01	201.045 / 4.6	6613 / 5212	1329511 / 23986	1,353,496
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	123	3.6 / 2	0.52 / 0.01	63.406 / 1.45	6613 / 5212	419307 / 7565	426,872
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	58	3.6 / 2	0.52 / 0.01	29.899 / 0.68	6613 / 5212	197722 / 3567	201,289
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	571	3.2 / 2	1.09 / 0.2	624.788 / $\frac{111.9}{2}$	6304 / 5212	3938665 / 583306	4,521,971
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	68	3.6 / 2	0.53 / 0.02	36.326 / 1.46	6613 / 5212	240221 / 7585	247,806
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	42	3.6 / 2	0.53 / 0.02	22.436 / 0.9	6613 / 5212	148372 / 4685	153,056
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	45	3.7 / 2	0.58 / 0.03	26.262 / 1.39	6690 / 5212	175693 / 7247	182,940
16-080-05	Ган яндан хоолойн голч d=65мм угсрах	м	14	3.6 / 2	1.16 / 0.04	16.233 / 0.58	6613 / 5212	107349 / 3021	110,370
16-080-06	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	2	4.1 / 2	1.23 / 0.05	2.458 / 0.1	6989 / 5212	17182 / 500	17,682
18-180-04	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15 мм	м	292	3.3 / 2	0.8 / 0.62	232.14 / $\frac{181.9}{2}$	6381 / 5212	1481285 / 948146	2,429,432
15-270-13	Ил яваа хоолойнууд будах	м2	7.652	3.3 / 2	0.55 / 0	4.177 / 0.01	6381 / 5212	26655 / 36	26,691
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	30.147	3.5 / 2	3.42 / 0.02	103.073 / 0.51	6536 / 5212	673682 / 2671	676,354
18-210-04	Вентиль ф15мм тавих.	ш	18	4.6 / 2	0.79 / 0.00	14.22 / 0.08	7331 / 5212	104247 / 441	104,688
18-140-07	Хий авагч ф15мм тавих	ш	86	3.7 / 2	0.18 / 0.01	15.239 / 0.43	6690 / 5212	101950 / 2241	104,191
16-250-04	Ган чиг өөрчлөгч Ф-65мм угсрах	ш	8	4.0 / 2	1.35 / 0.01	10.794 / 0.08	6921 / 5212	74708 / 434	75,142
16-250-04	Ган чиг өөрчлөгч Ф-50мм угсрах	ш	18	4.0 / 2	1.35 / 0.01	24.287 / 0.19	6921 / 5212	168093 / 976	169,069
16-250-04	Ган чиг өөрчлөгч Ф-40мм угсрах	ш	14	4.0 / 2	1.35 / 0.01	18.89 / 0.15	6921 / 5212	130739 / 759	131,498
16-250-04	Ган шилжвэр Ф-40*50мм угсрах	ш	2	4.0 / 2	1.35 / 0.01	2.699 / 0.02	6921 / 5212	18677 / 108	18,785
16-250-04	Ган шилжвэр Ф-50*65мм угсрах	ш	2	4.0 / 2	1.35 / 0.01	2.699 / 0.02	6921 / 5212	18677 / 108	18,785
16-110-04	Термостат хаалт d=15мм байрлуулах	ш	86	3.6 / 2	1.49 / 0.02	128.174 / 1.81	6613 / 5212	847617 / 9413	857,030
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	78	3.6 / 2	1.49 / 0.02	116.251 / 1.64	6613 / 5212	768769 / 8537	777,306
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт d=40мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.56 / 0.04	6.238 / 0.16	6613 / 5212	41249 / 855	42,104
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.52 / 0.03	3.036 / 0.07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.7 / 0.07	3.407 / 0.14	6613 / 5212	22532 / 751	23,282
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт d=65мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.66 / 0.11	5.323 / 0.22	6613 / 5212	35201 / 1126	36,327
16-110-05	Балансын хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.52 / 0.03	3.036 / 0.07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-110-06	Балансын хаалт d=40мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.56 / 0.04	6.238 / 0.16	6613 / 5212	41249 / 855	42,104

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-110-07	Балансын хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.7 / 0.07	3.407 / 0.14	6613 / 5212	22532 / 751	23,282
16-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	46	3.6 / 2	1.49 / 0.02	68.558 / 0.97	6613 / 5212	453377 / 5035	458,411
16-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Балансын хаалт d=15 байрлуулах	ш	20	3.6 / 2	1.49 / 0.02	29.808 / 0.42	6613 / 5212	197120 / 2189	199,309
16-110-04	Балансын хаалт d=20мм байрлуулах	ш	16	3.6 / 2	1.49 / 0.02	23.846 / 0.34	6613 / 5212	157696 / 1751	159,447
18-090-05	Хог шүүгчтөвх ф25мм	ш	6	3.6 / 2	6.3 / 0.55	37.797 / 3.29	6613 / 5212	249952 / 17137	267,089
18-140-05	Манометр	ш	2	4.0 / 2	0.45 / 0.02	0.906 / 0.04	6921 / 5212	6273 / 198	6,471
18-140-06	Термометр	ш	2	4.0 / 2	0.45 / 0.01	0.906 / 0.01	6921 / 5212	6273 / 72	6,345
16-210-05	Шугам хоолойг усаар шахаж шалгах	м	710	3.9 / 2	0.16 /	112.89 /	6844 / 5212	772619 /	772,619
18-080-04	Хуваарилах коллектор угсрах Ф-25мм /3 гаргалгаатай/	ш	3	3.6 / 2	16.19 / 0.75	48.569 / 2.25	6613 / 5212	321183 / 11727	332,910
18-080-04	Хуваарилах коллектор угсрах Ф-25мм /2 гаргалгаатай/	ш	1	3.6 / 2	16.19 / 0.75	16.189 / 0.75	6613 / 5212	107061 / 3909	110,970
18-080-04	Хуваарилах коллектор угсрах Ф-25мм /4 гаргалгаатай/	ш	2	3.6 / 2	16.19 / 0.75	32.379 / 1.5	6613 / 5212	214122 / 7818	221,940
38-310-04	Коллекторын хайрцаг угсрах	ш	6	3.0 / 2	1.48 / 0.08	8.88 / 0.49	6150 / 5212	54612 / 2533	57,145
18-170-10	Корадо 20 05 04 радиатор угсрах	ш	21	4.0 / 2	2.03 / 1.07	42.714 / 22.55	6921 / 5212	295624 / 117551	413,175
18-170-10	Корадо 20 05 05 радиатор угсрах	ш	13	4.0 / 2	2.03 / 1.07	26.442 / 13.96	6921 / 5212	183005 / 72770	255,775
18-170-10	Корадо 20 05 06 радиатор угсрах	ш	11	4.0 / 2	2.03 / 1.07	22.374 / 11.81	6921 / 5212	154850 / 61575	216,425
18-170-10	Корадо 20 05 08 радиатор угсрах	ш	9	4.0 / 2	2.03 / 1.07	18.306 / 9.67	6921 / 5212	126696 / 50379	177,075
18-170-11	Корадо 20 05 10 радиатор угсрах	ш	7	3.9 / 2	2.19 / 1.16	15.323 / 8.15	6844 / 5212	104871 / 42467	147,338
18-170-10	Корадо 20 05 12 радиатор угсрах	ш	6	4.0 / 2	2.03 / 1.07	12.204 / 6.44	6921 / 5212	84464 / 33586	118,050
18-170-11	Корадо 20 05 14 радиатор угсрах	ш	3	3.9 / 2	2.19 / 1.16	6.567 / 3.49	6844 / 5212	44945 / 18200	63,145
18-170-12	Korado 33 03 10 радиатор угсрах	ш	2	3.9 / 2	2.28 / 1.15	4.562 / 2.3	6844 / 5212	31222 / 12008	43,231
18-170-12	Korado 33 03 12 радиатор угсрах	ш	6	3.9 / 2	2.28 / 1.15	13.686 / 6.91	6844 / 5212	93667 / 36025	129,692
18-170-12	Korado 33 03 16 радиатор угсрах	ш	7	3.9 / 2	2.28 / 1.15	15.967 / 8.06	6844 / 5212	109278 / 42030	151,308
18-170-12	Korado 33 03 18 радиатор угсрах	ш	3	3.9 / 2	2.28 / 1.15	6.843 / 3.46	6844 / 5212	46833 / 18013	64,846
18-160-05	100мм голчтой регистр ган яндангаар бэлдэж угсрах	м	20	3.5 / 2	4.63 / 0.56	92.68 / 11.17	6536 / 5212	605756 / 58197	663,954

Нийт Хүн/цаг: 2387.56 / 428.96 Үндсэн цалин: 17,869,003
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,037,731
Нэмэгдэл цалин: 6,611,531

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	27,518,265
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	3,714,966
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,742,484
Ажиллах хүчний зардал:	34,975,715

ХАЛААЛТЫН ЕРӨНХИЙ ХУВИАРЛАХ КОЛЛЕКТОР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-06	D=80мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	2	3.7 / 2	0.58 / 0.03	1.167 / 0.06	6690 / 5212	7809 / 322	8,131
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.52 / 0.03	3.036 / 0.07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.7 / 0.07	3.407 / 0.14	6613 / 5212	22532 / 751	23,282
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	3	3.6 / 2	2.66 / 0.11	7.985 / 0.32	6613 / 5212	52801 / 1689	54,490
16-110-06	Балансын хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.56 / 0.04	3.119 / 0.08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-110-05	Балансын хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.52 / 0.03	3.036 / 0.07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
18-140-05	Манометр	ш	8	4.0 / 2	0.45 / 0.02	3.626 / 0.15	6921 / 5212	25093 / 792	25,885
18-140-06	Термометр	ш	8	4.0 / 2	0.45 / 0.01	3.626 / 0.06	6921 / 5212	25093 / 288	25,380
18-090-04	Ф65мм хог шүүгч тавих	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
16-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-05	Ус буулгагч Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.52 / 0.03	3.036 / 0.07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-180-05	Дулааны тоолуур /UH5052/	ш	1	3.4 / 2	10.56 / 0.74	10.56 / 0.74	6459 / 5212	68204 / 3867	72,072

Нийт Хүн/цаг:	53.56 / 2.08	Үндсэн цалин:	365,766
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	62,180
		Нэмэгдэл цалин:	135,333
		Нийт цалин:	563,279
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			76,043
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	76,606
		Ажиллах хүчний зардал:	715,928

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	2441.12 / 431.04	Бүгд цалин:	18,234,769
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			3,099,911
Нэмэгдэл цалин:			6,746,865
Нийт цалин:			28,081,544
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			3,791,008
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			3,819,090
Ажиллах хүчний зардал:			35,691,643

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЕРДИЙН САЛХИВЧИЙН СИСТЕМ /ЕС1-44/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-100-04	Сараалж угсрах p150x150	ш	36	3.3 / 2	0.54 / 0.07	19.292 / 2.59	6381 / 5212	123105 / 13510	136,614
19-100-04	Сараалж угсрах p200x200	ш	2	3.3 / 2	0.54 / 0.07	1.072 / 0.14	6381 / 5212	6839 / 751	7,590
19-100-04	Сараалж угсрах p200x150.	ш	5	3.3 / 2	0.54 / 0.07	2.679 / 0.36	6381 / 5212	17098 / 1876	18,974
19-100-04	Сараалж угсрах p250x150	ш	1	3.3 / 2	0.54 / 0.07	0.536 / 0.07	6381 / 5212	3420 / 375	3,795
19-100-04	Сараалж угсрах p250x200	ш	2	3.3 / 2	0.54 / 0.07	1.072 / 0.14	6381 / 5212	6839 / 751	7,590
19-100-04	Сараалж угсрах p300x250	ш	2	3.3 / 2	0.54 / 0.07	1.072 / 0.14	6381 / 5212	6839 / 751	7,590
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	238.4	4.5 / 2	0.6 / 0.01	142.42 / 3.1	7262 / 5212	1034255 / 16153	1,050,408
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 150x150	м2	150.6	3.5 / 2	1.19 / 0.08	179.109 / 12.2	6536 / 5212	1170654 / 63579	1,234,233
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200x200	м2	12.8	3.5 / 2	1.19 / 0.08	15.223 / 1.04	6536 / 5212	99498 / 5404	104,902
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250x200	м2	23.4	3.5 / 2	1.19 / 0.08	27.83 / 1.9	6536 / 5212	181894 / 9879	191,773
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250x150	м2	4.8	3.5 / 2	1.19 / 0.08	5.709 / 0.39	6536 / 5212	37312 / 2026	39,338
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200x150	м2	16.8	3.5 / 2	1.19 / 0.08	19.98 / 1.36	6536 / 5212	130591 / 7092	137,683
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300x250	м2	22	3.5 / 2	1.19 / 0.08	26.165 / 1.78	6536 / 5212	171012 / 9288	180,300
19-520-14	Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 150x150	ш	36	4.5 / 2	5.67 / 0.03	203.94 / 0.94	7262 / 5212	1481012 / 4878	1,485,891
19-520-14	Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 250x200	ш	2	4.5 / 2	5.67 / 0.03	11.33 / 0.05	7262 / 5212	82278 / 271	82,549
19-520-14	Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 200x200	ш	2	4.5 / 2	5.67 / 0.03	11.33 / 0.05	7262 / 5212	82278 / 271	82,549
19-520-14	Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 250x150	ш	1	4.5 / 2	5.67 / 0.03	5.665 / 0.03	7262 / 5212	41139 / 136	41,275
19-520-14	Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 200x150	ш	5	4.5 / 2	5.67 / 0.03	28.325 / 0.13	7262 / 5212	205696 / 678	206,374

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 150*150 мм	ш	2	4.5 / 2	1.96 / 0.03	3.914 / 0.05	7262 / 5212	28423 / 271	28,694
24-090-10	Хавтгай гадаргууг дулаалах	м2	58.2	3.9 / 2	2.11 / 0.05	122.592 / 2.91	6844 / 5212	839023 / 15167	854,190

Нийт Хүн/цаг: 829.25 / 29.38 Үндсэн цалин: 5,902,312

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,003,393

Нэмэгдэл цалин: 2,183,855

Нийт цалин: 9,089,560

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,227,091

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,236,180

Ажиллах хүчний зардал: 11,552,831

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ АСС 1-9

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	185.8	4.5 / 2	0.6 / 0.01	110.997 / 2.42	7262 / 5212	806060 / 12589	818,649
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 150x150	м2	68.4	3.5 / 2	1.19 / 0.08	81.348 / 5.54	6536 / 5212	531691 / 28877	560,568
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200x200	м2	8.8	3.5 / 2	1.19 / 0.08	10.466 / 0.71	6536 / 5212	68405 / 3715	72,120
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250x150	м2	8.8	3.5 / 2	1.19 / 0.08	10.466 / 0.71	6536 / 5212	68405 / 3715	72,120
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250x200	м2	11.7	3.5 / 2	1.19 / 0.08	13.915 / 0.95	6536 / 5212	90947 / 4939	95,887
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300x200	м2	24	3.5 / 2	1.19 / 0.08	28.543 / 1.94	6536 / 5212	186558 / 10132	196,690
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 400x200	м2	21.6	3.5 / 2	1.19 / 0.08	25.689 / 1.75	6536 / 5212	167903 / 9119	177,021
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300x300	м2	2.4	3.5 / 2	1.19 / 0.08	2.854 / 0.19	6536 / 5212	18656 / 1013	19,669
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой	м2	2.8	3.5 / 2	1.19 / 0.08	3.33 / 0.23	6536 / 5212	21765 / 1182	22,947

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	угсрах 500x200								
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 600x200	м2	24	3.5 / 2	1.19 / 0.08	28.543 / 1.94	6536 / 5212	186558 / 10132	196,690
19-520-14	Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 200x200	ш	4	4.5 / 2	5.67 / 0.03	22.66 / 0.1	7262 / 5212	164557 / 542	165,099
19-520-43	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150	ш	21	4.5 / 2	0.35 / 0.00	7.354 / 0.08	7262 / 5212	53406 / 405	53,811
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 150*150 мм	ш	25	4.5 / 2	1.96 / 0.03	48.925 / 0.65	7262 / 5212	355293 / 3388	358,681
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 250*200 мм	ш	4	4.5 / 2	1.96 / 0.03	7.828 / 0.1	7262 / 5212	56847 / 542	57,389
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 300*200 мм	ш	6	4.5 / 2	1.96 / 0.03	11.742 / 0.16	7262 / 5212	85270 / 813	86,083
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 400*200 мм	ш	2	4.5 / 2	1.96 / 0.03	3.914 / 0.05	7262 / 5212	28423 / 271	28,694
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 500*200 мм	ш		4.5 / 2	1.96 / 0.03	/	7262 / 5212	/	
19-100-04	Сараалж угсрах р150	ш	19	3.3 / 2	0.54 / 0.07	10.182 / 1.37	6381 / 5212	64972 / 7130	72,102
19-100-04	Сараалж угсрах р200	ш	6	3.3 / 2	0.54 / 0.07	3.215 / 0.43	6381 / 5212	20517 / 2252	22,769
19-100-04	Сараалж угсрах р250	ш	6	3.3 / 2	0.54 / 0.07	3.215 / 0.43	6381 / 5212	20517 / 2252	22,769
19-090-04	Ариун цэврийн өрөөний сэнстэй сараалж угсрах	ш	2	3.9 / 2	3 / 0.06	6.001 / 0.12	6844 / 5212	41069 / 636	41,705
19-260-05	РЕМАК сэнс угсрах. RP50-25/22-4D	ш	1	3.2 / 2	14.43 / 1.08	14.43 / 1.08	6304 / 5212	90969 / 5634	96,603
19-260-05	РЕМАК сэнс угсрах. RP60-30/28-4D	ш	1	3.2 / 2	14.43 / 1.08	14.43 / 1.08	6304 / 5212	90969 / 5634	96,603
19-260-05	Дээврийн сэнс угсрах. RS56-35/4D	ш	1	3.2 / 2	14.43 / 1.08	14.43 / 1.08	6304 / 5212	90969 / 5634	96,603
19-260-05	VENT TT сэнс угсрах. L=150 м3/цаг n=1950 эр/мин, N=0.03квт	ш	5	3.2 / 2	14.43 / 1.08	72.151 / 5.4	6304 / 5212	454843 / 28171	483,014
19-260-05	VENTS L=250 м3/ц сэнс угсрах. L=250 м3/цаг n=1950 эр/мин, N=0.03квт	ш	2	3.2 / 2	14.43 / 1.08	28.861 / 2.16	6304 / 5212	181937 / 11268	193,206
24-090-10	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	15.6	3.9 / 2	2.11 / 0.05	32.86 / 0.78	6844 / 5212	224893 / 4065	228,958

Нийт Хүн/цаг: 618.35 / 31.48
 Үндсэн цалин: 4,336,451
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 737,197
 Нэмэгдэл цалин: 1,604,487
 Нийт цалин: 6,678,135

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 901,548
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 908,226

Ажиллах хүчний зардал: 8,487,909

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ АОС 1-3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	47.6	4.5 / 2	0.6 / 0.01	28.436 / 0.62	7262 / 5212	206504 / 3225	209,729
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200x200	м2	8.8	3.5 / 2	1.19 / 0.08	10.466 / 0.71	6536 / 5212	68405 / 3715	72,120
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250x200	м2	9	3.5 / 2	1.19 / 0.08	10.704 / 0.73	6536 / 5212	69959 / 3800	73,759
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300x200	м2	11	3.5 / 2	1.19 / 0.08	13.082 / 0.89	6536 / 5212	85506 / 4644	90,150
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 400x200	м2	10.8	3.5 / 2	1.19 / 0.08	12.844 / 0.87	6536 / 5212	83951 / 4559	88,511
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 500x200	м2	21	3.5 / 2	1.19 / 0.08	24.975 / 1.7	6536 / 5212	163239 / 8866	172,104
19-520-14	Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 500x200	ш	2	4.5 / 2	5.67 / 0.03	11.33 / 0.05	7262 / 5212	82278 / 271	82,549
19-520-43	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 400*200	ш	7	4.5 / 2	0.35 / 0.00	2.451 / 0.03	7262 / 5212	17802 / 135	17,937
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 200*200 мм	ш	2	4.5 / 2	1.96 / 0.03	3.914 / 0.05	7262 / 5212	28423 / 271	28,694
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 300*200 мм	ш	2	4.5 / 2	1.96 / 0.03	3.914 / 0.05	7262 / 5212	28423 / 271	28,694
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 400*200 мм	ш	2	4.5 / 2	1.96 / 0.03	3.914 / 0.05	7262 / 5212	28423 / 271	28,694
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 500*200 мм	ш	2	4.5 / 2	1.96 / 0.03	3.914 / 0.05	7262 / 5212	28423 / 271	28,694
19-100-04	Сараалж угсрах p200*200	ш	4	3.3 / 2	0.54 / 0.07	2.144 / 0.29	6381 / 5212	13678 / 1501	15,179
19-100-04	Сараалж угсрах p250*200	ш	10	3.3 / 2	0.54 / 0.07	5.359 / 0.72	6381 / 5212	34196 / 3753	37,948
19-100-04	Гадна сараалж угсрах p250*200	ш	1	3.3 / 2	0.54 / 0.07	0.536 / 0.07	6381 / 5212	3420 / 375	3,795

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-100-04	Гадна сараалж угсрах p500*200	ш	2	3.3 / 2	0.54 / 0.07	1.072 / 0.14	6381 / 5212	6839 / 751	7,590
19-260-05	РЕМАК сэнс угсрах. RP50-30/25-4D	ш	1	3.2 / 2	14.43 / 1.08	14.43 / 1.08	6304 / 5212	90969 / 5634	96,603
19-260-05	РЕМАК сэнс угсрах. RP40-20/20-4D	ш	2	3.2 / 2	14.43 / 1.08	28.861 / 2.16	6304 / 5212	181937 / 11268	193,206
24-090-10	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	6.4	3.9 / 2	2.11 / 0.05	13.481 / 0.32	6844 / 5212	92264 / 1668	93,932
19-260-05	РЕМАК дуу намсгагч 500x300	ш	2	3.2 / 2	14.43 / 1.08	28.861 / 2.16	6304 / 5212	181937 / 11268	193,206

Нийт Хүн/цаг: 224.69 / 12.76 Үндсэн цалин: 1,563,095

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 265,726

Нэмэгдэл цалин: 578,345

Нийт цалин: 2,407,166

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 324,967

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 327,375

Ажиллах хүчний зардал: 3,059,508

Бүгд хүн/цаг: 1672.29 / 73.61 Бүгд цалин: 11,801,858

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,006,316

Нэмэгдэл цалин: 4,366,687

Нийт цалин: 18,174,861

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 2,453,606

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,471,781

Ажиллах хүчний зардал: 23,100,248

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ/ ТРАСС 161,8М/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-04	Траншейг механизмаар ухах	м3	727.56	2.0 / 2	0.01 /	6.403 /	5212 / 5212	33370 /	33,370
01-060-02	Траншейг гараар ухах	м3	22.5	2.8 / 2	3.15 /	70.769 /	5962 / 5212	421926 /	421,926
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	540.14	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Шуудууг эргүүлж булах.	м3	95.32	1.3 / 2	1.84 /	174.96 /	4554 / 5212	796767 /	796,767
01-270-12	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	114.6	2.0 / 2	0.01 /	0.791 /	5212 / 5212	4121 /	4,121
23-060-08	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 133*4 мм.	км	0.085	3.9 / 2	774.2 / 53.7 3	65.807 / 4.57	6844 / 5212	450383 / 23803	474,186
23-060-06	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 89*3.5 мм	км	0.045	3.9 / 2	601.07 / 38.3 2	27.048 / 1.72	6844 / 5212	185117 / 8988	194,104
23-060-05	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 76*35 мм.	км	0.196	3.9 / 2	599.88 / 36.0 4	117.577 / 7.06	6844 / 5212	804697 / 36817	841,513
23-250-05	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.61	2.3 / 2	83.3 / 5.25	50.811 / 3.2	5493 / 5212	279102 / 16698	295,800
23-250-07	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.13	2.3 / 2	23.51 / 5.8	3.057 / 0.75	5493 / 5212	16792 / 3928	20,720
07-430-08	Эргэлтийн өнцгийн төмөр бетон хучилтын хавтан ГСХ-12	ш	10	3.3 / 2	2.28 / 0.09	22.804 / 0.88	6381 / 5212	145512 / 4587	150,099
07-430-08	Эргэлтийн өнцгийн төмөр бетон хучилтын хавтан ГСХ-9	ш	9	3.3 / 2	2.28 / 0.09	20.524 / 0.79	6381 / 5212	130961 / 4128	135,089
06-010-04	Ниш, эргэлтийн өнцгийн ул бетон цутгах БМ200.	м3	3.32	2.4 / 2	0.76 / 1.49	2.531 / 4.93	5587 / 5212	14138 / 25714	39,851
06-230-10	Ниш, эргэлтийн өнцгийн бетон хана, ёроол цутгах БМ200	м3	2.98	3.0 / 2	10.24 / 1.68	30.515 / 5.01	6150 / 5212	187668 / 26093	213,762
07-430-08	Компенсаторын нишний төмөр бетон хучилтын хавтан ГСХ-9	ш	6	3.3 / 2	2.28 / 0.09	13.682 / 0.53	6381 / 5212	87307 / 2752	90,059
06-010-04	Компенсаторын нишний ул бетон цутгах БМ200.	м3	0.87	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.663 / 1.29	5587 / 5212	3705 / 6738	10,443

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-230-10	Компенсаторын нишний бетон хана, ёроол цутгах БМ200	м3	0.96	3.0 / 2	10.24 / 1.68	9.83 / 1.61	6150 / 5212	60457 / 8406	68,863
09-210-07	Хавтан суух төмөр дамнуруу төмөр хийц хар лакаар будах	тн	0.502	4.0 / 2	8.92 / 0.00	4.478 / 0.00	6921 / 5212	30990 / 12	31,002
08-040-10	Эргэлтийн өнцөг, нишний хана, хучилтанд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	51.01	2.9 / 2	0.49 / 0.01	25.112 / 0.41	6056 / 5212	152080 / 2127	154,207
08-040-10	Компенсаторын нишний хана, хучилтанд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	23.66	2.9 / 2	0.49 / 0.01	11.648 / 0.19	6056 / 5212	70539 / 987	71,526
07-420-04	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л-4 900x450h	м3	22.35	3.2 / 2	4.7 / 4.22	104.973 / 94.27	6304 / 5212	661753 / 491347	1,153,100
07-420-04	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л-7 1200x580h	м3	38.59	3.2 / 2	4.7 / 4.22	181.25 / ^{162.7} ₇	6304 / 5212	1142597 / 848371	1,990,968
23-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=125мм байрлуулах	ш	2	4.1 / 2	3.49 / 0.27	6.988 / 0.55	6989 / 5212	48836 / 2856	51,693
23-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	2	4.1 / 2	3.49 / 0.27	6.988 / 0.55	6989 / 5212	48836 / 2856	51,693
23-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=70мм байрлуулах	ш	4	4.1 / 2	3.44 / 0.23	13.74 / 0.92	6989 / 5212	96032 / 4795	100,827
23-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=40мм	ш	4	4.1 / 2	3.44 / 0.23	13.74 / 0.92	6989 / 5212	96032 / 4795	100,827
23-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=25мм	ш	4	4.1 / 2	3.44 / 0.23	13.74 / 0.92	6989 / 5212	96032 / 4795	100,827
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	146.06	3.8 / 2	0.51 / 0.01	74.345 / 1.42	6767 / 5212	503090 / 7384	510,474
24-110-07	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	102.4	2.7 / 2	0.16 / 0	16.282 / 0.03	5868 / 5212	95540 / 160	95,701
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	146.06	3.0 / 2	0.16 / 0.00	22.712 / 0.19	6150 / 5212	139681 / 990	140,670
24-100-08	Хөнгөн цагаан тусгаарлагчаар ороох	м2	2	3.0 / 2	0.66 / 0.05	1.313 / 0.09	6150 / 5212	8075 / 481	8,555

Нийт Хүн/цаг: 1115.08 / 295.59 Үндсэн цалин: 8,352,742

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,419,966

Нэмэгдэл цалин: 3,090,515

Нийт цалин: 12,863,223

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,736,535

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,749,398

Ажиллах хүчний зардал: 16,349,156

ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ БАРИЛГЫН БАРИЛГА ДОТОРХ ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

23-020-05	Рж=0.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76*35 мм.	км	0.086	3.7 / 2	526.99 / 24.8 8	45.321 / 2.14	6690 / 5212	303198 / 11152	314,350
23-120-05	Хий авагч ф15мм.	ш	2	4.1 / 2	1.75 / 0.14	3.496 / 0.28	6989 / 5212	24432 / 1459	25,892
24-120-04	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	34.1	3.8 / 2	0.51 / 0.01	17.357 / 0.33	6767 / 5212	117454 / 1724	119,178
24-110-07	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	18.9	2.7 / 2	0.16 / 0	3.005 / 0.01	5868 / 5212	17634 / 30	17,663
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	34.1	3.0 / 2	0.16 / 0.00	5.303 / 0.04	6150 / 5212	32611 / 231	32,842

Нийт Хүн/цаг: 74.48 / 2.8 Үндсэн цалин: 509,925

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 86,687

Нэмэгдэл цалин: 188,672

Нийт цалин: 785,284

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 106,013

Ажлын багаж, хувицас, хэрэглэл: 106,799

Ажиллах хүчний зардал: 998,096

ХУДГИЙН АЖИЛ / 3000*3000*2440Н/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-02	Механизмаар 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	9.18	2.0 / 2	0.01 /	0.05 /	5212 / 5212	259 /	259
01-060-02	Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах	м3	0.612	2.8 / 2	3.15 /	1.925 /	5962 / 5212	11476 /	11,476
01-400-01	1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах	м3	4.59	1.2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	0.72	1.3 / 2	1.84 /	1.322 /	4554 / 5212	6018 /	6,018
01-270-12	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	6.12	2.0 / 2	0.01 /	0.042 /	5212 / 5212	220 /	220
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	0.2	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.152 / 0.3	5587 / 5212	852 / 1549	2,401
06-010-19	Цутгамал төмөр бетон худгийн ул бетон цутгах М350	м3	1	2.7 / 2	2.74 / 0.71	2.74 / 0.71	5868 / 5212	16078 / 3701	19,779
06-080-05	Худгийн 350мм зузаан бетон хана цутгах М350	м3	13.3	2.9 / 2	21.34 / 1.97	283.794 / 26.2	6056 / 5212	1718657 / 136560	1,855,216
06-050-10	Худагт скоб, гишгүүр бэхэлгээний деталь төмөр	тн	0.022	3.5 / 2	77.24 / 2.85	1.699 / 0.06	6536 / 5212	11107 / 327	11,434

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	суулгах								
07-430-08	Төмөр бетон хучилтын хавтан	ш	2	3.3 / 2	2.28 / 0.09	4.561 / 0.18	6381 / 5212	29102 / 917	30,020
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	2	3.0 / 2	0.37 /	0.742 /	6150 / 5212	4563 /	4,563
10-080-15	Модон таг хийх	м2	0.8	2.9 / 2	1.32 / 0.13	1.055 / 0.1	6056 / 5212	6387 / 529	6,916
10-090-09	Модон таг будаж ,цайрдсан төмрөөр бүрэх	м2	1.6	2.5 / 2	2.82 / 0.01	4.516 / 0.02	5680 / 5212	25648 / 103	25,751
08-040-10	Худгийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	26.5	2.9 / 2	0.49 / 0.01	13.046 / 0.21	6056 / 5212	79006 / 1105	80,111

Нийт Хүн/цаг: 315.64 / 27.78 Үндсэн цалин: 2,054,165

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 349,208

Нэмэгдэл цалин: 760,041

Нийт цалин: 3,163,413

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 427,061

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 430,224

Ажиллах хүчний зардал: 4,020,698

ХУДГИЙН АЖИЛ / 3000*2500*2440Н/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-02	Механизмаар 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	9.18	2.0 / 2	0.01 /	0.05 /	5212 / 5212	259 /	259
01-060-02	Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах	м3	0.612	2.8 / 2	3.15 /	1.925 /	5962 / 5212	11476 /	11,476
01-400-01	1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	4.59	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.72	1.3 / 2	1.84 /	1.322 /	4554 / 5212	6018 /	6,018
01-270-12	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	6.12	2.0 / 2	0.01 /	0.042 /	5212 / 5212	220 /	220
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	0.2	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.152 / 0.3	5587 / 5212	852 / 1549	2,401
06-010-19	Цутгамал төмөр бетон худгийн ул бетон цутгах М350	м3	0.85	2.7 / 2	2.74 / 0.71	2.329 / 0.6	5868 / 5212	13667 / 3145	16,812
06-080-05	Худгийн 350мм зузаан бетон хана цутгах	м3	12.4	2.9 / 2	21.34 / 1.97	264.59 / 24.43	6056 / 5212	1602357 / 127319	1,729,676

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-10	Худагт скоб, гишгүүр бэхэлгээний деталь төмөр	тн	0.011	3.5 / 2	77.24 / 2.85	0.85 / 0.03	6536 / 5212	5553 / 164	5,717
07-430-08	Төмөр бетон хучилтын хавтан	ш	2	3.3 / 2	2.28 / 0.09	4.561 / 0.18	6381 / 5212	29102 / 917	30,020
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	2	3.0 / 2	0.37 /	0.742 /	6150 / 5212	4563 /	4,563
10-080-15	Модон таг хийх	м2	3.2	2.9 / 2	1.32 / 0.13	4.219 / 0.41	6056 / 5212	25550 / 2115	27,664
10-090-09	Модон таг будаж цайрдсан төмрөөр бүрэх	м2	6.4	2.5 / 2	2.82 / 0.01	18.062 / 0.08	5680 / 5212	102593 / 410	103,003
08-040-10	Худгийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	22.5	2.9 / 2	0.49 / 0.01	11.077 / 0.18	6056 / 5212	67081 / 938	68,019

Нийт Хүн/цаг: 309.92 / 26.2 Үндсэн цалин: 2,005,848

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 340,994

Нэмэгдэл цалин: 742,164

Нийт цалин: 3,089,006

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 417,016

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 420,105

Ажиллах хүчний зардал: 3,926,127

ХУДГИЙН АЖИЛ / 2000*2000*2440Н/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-02	Механизмаар 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	7.6	2.0 / 2	0.01 /	0.041 /	5212 / 5212	214 /	214
01-060-02	Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах	м3	0.315	2.8 / 2	3.15 /	0.991 /	5962 / 5212	5907 /	5,907
01-400-01	1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	2.64	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.72	1.3 / 2	1.84 /	1.322 /	4554 / 5212	6018 /	6,018
01-270-12	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	3.12	2.0 / 2	0.01 /	0.022 /	5212 / 5212	112 /	112
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	0.2	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.152 / 0.3	5587 / 5212	852 / 1549	2,401
06-010-19	Цутгамал төмөр бетон худгийн ул бетон цутгах М150	м3	1.1	2.7 / 2	2.74 / 0.71	3.014 / 0.78	5868 / 5212	17686 / 4071	21,757
06-080-05	Худгийн 350мм зузаан бетон хана цутгах М150	м3	6.6	2.9 / 2	21.34 / 1.97	140.83 / 13	6056 / 5212	852867 / 67766	920,634

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-10	Худагт скоб, гишгүүр бэхэлгээний деталь төмөр	тн	0.022	3.5 / 2	77.24 / 2.85	1.699 / 0.06	6536 / 5212	11107 / 327	11,434
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	2	3.0 / 2	0.37 /	0.742 /	6150 / 5212	4563 /	4,563
10-080-15	Модон таг хийх	м2	3.2	2.9 / 2	1.32 / 0.13	4.219 / 0.41	6056 / 5212	25550 / 2115	27,664
10-090-09	Модон таг будаж ,цайрдсан төмрөөр бүрэх	м2	6.4	2.5 / 2	2.82 / 0.01	18.062 / 0.08	5680 / 5212	102593 / 410	103,003
08-040-10	Худгийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	16.5	2.9 / 2	0.49 / 0.01	8.123 / 0.13	6056 / 5212	49193 / 688	49,881

Нийт Хүн/цаг: 179.22 / 14.76 Үндсэн цалин: 1,153,588

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 196,110

Нэмэгдэл цалин: 426,827

Нийт цалин: 1,776,525

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 239,831

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 241,607

Ажиллах хүчний зардал: 2,257,964

Бүгд хүн/цаг: 1994.34 / 367.13 Бүгд цалин: 14,076,267

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,392,965

Нэмэгдэл цалин: 5,208,219

Нийт цалин: 21,677,452

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 2,926,456

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,948,133

Ажиллах хүчний зардал: 27,552,041

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УСАН ХАНГАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 20 мм	м	200	3.2 / 2	0.8 / 0.62	160.72 / 124.6	6304 / 5212	1013179 / 649415	1,662,594
16-072-04	D=15мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	55	3.6 / 2	0.53 / 0.08	29.056 / 4.57	6613 / 5212	192151 / 23793	215,943
16-072-04	D=20мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	34	3.6 / 2	0.53 / 0.08	17.962 / 2.82	6613 / 5212	118784 / 14708	133,492
16-072-04	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	23	3.6 / 2	0.53 / 0.08	12.151 / 1.91	6613 / 5212	80354 / 9950	90,304
16-072-05	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах,	м	0.5	3.6 / 2	0.56 / 0.02	0.281 / 0.01	6613 / 5212	1859 / 63	1,921
16-072-06	D=40мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	5.5	3.6 / 2	0.65 / 0.03	3.575 / 0.17	6613 / 5212	23641 / 889	24,530
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-40мм.	м	118	3.5 / 2	0.9 / 0.19	105.61 / 22.54	6536 / 5212	690267 / 117468	807,735
16-072-06	D=50мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	42	3.6 / 2	0.65 / 0.03	27.3 / 1.3	6613 / 5212	180535 / 6786	187,321
16-072-07	D=65мм голчтой ган хоолой угсрах	м	58	3.6 / 2	0.77 / 0.04	44.921 / 2.55	6613 / 5212	297063 / 13301	310,364
16-250-04	Ган чиг өөрчлөгч Ф-50мм угсрах	ш	13	4.0 / 2	1.35 / 0.01	17.541 / 0.14	6921 / 5212	121401 / 705	122,105
16-250-04	Ган шилжвэр Ф-65*40/50мм угсрах	ш	7	4.0 / 2	1.35 / 0.01	9.445 / 0.07	6921 / 5212	65370 / 379	65,749
16-110-04	Булангийн хаалт d=15мм тавих	ш	10	3.6 / 2	1.49 / 0.02	14.904 / 0.21	6613 / 5212	98560 / 1095	99,655
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм	ш	8	3.6 / 2	1.49 / 0.02	11.923 / 0.17	6613 / 5212	78848 / 876	79,724
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	6613 / 5212	9856 / 109	9,965
16-110-04	Хаалт d=15мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	6613 / 5212	9856 / 109	9,965
16-110-04	Хаалт d=25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-07	Хаалт d=40мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.7 / 0.07	1.704 / 0.07	6613 / 5212	11266 / 375	11,641
16-110-07	Хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	10	3.6 / 2	1.7 / 0.07	17.036 / 0.72	6613 / 5212	112659 / 3753	116,412
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалах	м2	45.84	3.8 / 2	0.51 / 0.01	23.333 / 0.44	6767 / 5212	157891 / 2318	160,209
17-030-06	Угаагуурын ус холигч	ш	18	2.8 / 2	0.19 / 0.02	3.469 / 0.36	5962 / 5212	20680 / 1876	22,556
17-030-06	Шүршүүрийн ус холигч байрлуулах	ш	6	3.8 / 2	0.93 / 0.02	5.562 / 0.12	6767 / 5212	37638 / 625	38,263
16-150-04	Галын кран d=50мм тавих	КОМ	8	3.6 / 2	3.45 / 0.15	27.621 / 1.2	6613 / 5212	182656 / 6254	188,911
16-150-05	Услах кран d=25мм тавих L=70m	КОМ	1	4.0 / 2	0.44 / 0.01	0.443 / 0.01	6921 / 5212	3065 / 26	3,091
16-140-04	Үл буцаах клапан d=15мм тавих	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.03	1.487 / 0.03	6613 / 5212	9836 / 156	9,992
16-120-04	Үл буцах клапан d=25мм тавих	ш	1	3.6 / 2	2.7 / 0.06	2.703 / 0.06	6613 / 5212	17873 / 308	18,180
16-120-04	Үл буцах клапан d=65мм тавих	ш	4	3.6 / 2	2.7 / 0.06	10.811 / 0.24	6613 / 5212	71492 / 1230	72,722
18-090-04	Хог шүүгч ф25мм тавих	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-090-04	Хог шүүгч ф40мм тавих	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
18-090-05	Хог шүүгч ф65мм тавих	ш	2	3.6 / 2	6.3 / 0.55	12.599 / 1.1	6613 / 5212	83317 / 5712	89,030
16-140-05	Ус хэмжигч d=40мм тавих	ш	1	3.6 / 2	1.69 / 0.07	1.693 / 0.07	6613 / 5212	11198 / 386	11,583
16-140-05	Ус зөөлрүүлэгч Ф-40мм	ш	1	3.6 / 2	1.69 / 0.07	1.693 / 0.07	6613 / 5212	11198 / 386	11,583
18-140-05	Манометр	ш	5	4.0 / 2	0.45 / 0.02	2.266 / 0.1	6921 / 5212	15683 / 495	16,178
18-140-06	Термометр	ш	2	4.0 / 2	0.45 / 0.01	0.906 / 0.01	6921 / 5212	6273 / 72	6,345
18-090-09	Автомат хий авагч тавих.	ш	1	3.6 / 2	2.7 / 0.05	2.699 / 0.05	6613 / 5212	17846 / 266	18,112
16-110-04	Юүлэх кран d=15мм байрлуулах	ш	5	3.6 / 2	1.49 / 0.02	7.452 / 0.11	6613 / 5212	49280 / 547	49,827
16-110-04	Юүлэх кран d=25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
18-060-04	Цэвэр усны өргөлтийн насос суурилуулах CRE -10-4 L=9.09м3/цаг, N=1.1квт H=16.3m	ш	2	3.5 / 2	18.4 / 0.59	36.792 / 1.18	6536 / 5212	240470 / 6171	246,641
16-260-04	Галын хор	ш	19	4.1 / 2	7.2 / 0.57	136.794 / 10.83	6989 / 5212	956055 / 56446	1,012,501

Нийт Хүн/цаг: 774.38 / 178.47 Үндсэн цалин: 6,053,620

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,029,115

Нэмэгдэл цалин: 2,239,839

Нийт цалин: 9,322,575

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,258,548

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,267,870

Ажиллах хүчний зардал: 11,848,992

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	774.38 / 178.47	Бүгд цалин:	6,053,620
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			1,029,115
Нэмэгдэл цалин:			2,239,839
Нийт цалин:			9,322,575
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			1,258,548
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			1,267,870
Ажиллах хүчний зардал:			11,848,992

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА УСАН ХАНГАМЖ/ ДУЛААНЫ СУВАГТ ЯВЖ БУЙ/.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
21-050-01	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.098	4.0 / 2	427.75 / 4.06	41.919 / 0.4	6921 / 5212	290124 / 2074	292,198
21-140-04	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.098	2.8 / 2	24.72 /	2.423 /	5962 / 5212	14443 /	14,443
21-130-04	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.098	2.7 / 2	61.8 / 0.00	6.056 / 0	5868 / 5212	35539 / 1	35,540
07-590-14	0,5тн жинтэй жижиг хийцүүд /тулгуурын бетон дэр гэх мэт/ ОП-1	ш	25	3.2 / 2	1.87 / 0.08	46.865 / 2	6304 / 5212	295437 / 10424	305,861
16-110-07	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	8	3.6 / 2	1.7 / 0.07	13.629 / 0.58	6613 / 5212	90127 / 3002	93,129
16-110-04	Юүлэгч d=25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
24-120-04	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	35.69	3.8 / 2	0.51 / 0.01	18.166 / 0.35	6767 / 5212	122931 / 1804	124,735
24-120-04	Тоног төхөөрөмж дулаалах	м2	1	3.8 / 2	0.51 / 0.01	0.509 / 0.01	6767 / 5212	3444 / 51	3,495
24-100-08	Хөнгөн цагаан тусгаарлагчаар ороох	м2	1	3.0 / 2	0.66 / 0.05	0.656 / 0.05	6150 / 5212	4037 / 240	4,278

Нийт Хүн/цаг: 133.2 / 3.42 Үндсэн цалин: 893,610

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 151,914

Нэмэгдэл цалин: 330,636

Нийт цалин: 1,376,159

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 185,782

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 187,158

Ажиллах хүчний зардал: 1,749,098

БАРИЛГА ДОТОРХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
21-050-01	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.039	4.0 / 2	427.75 / 4.06	16.682 / 0.16	6921 / 5212	115458 / 825	116,283
24-120-04	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	14.2	3.8 / 2	0.51 / 0.01	7.228 / 0.14	6767 / 5212	48911 / 718	49,628

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	23.91 / 0.3	Үндсэн цалин:	165,911
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	28,205
		Нэмэгдэл цалин:	61,387
		Нийт цалин:	255,503
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			34,493
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	34,748
		Ажиллах хүчний зардал:	324,745

ОДОО БАЙГАА ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ/ ТРАСС 80,3М/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
21-050-01	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.088	4.0 / 2	427.75 / 4.06	37.642 / 0.36	6921 / 5212	260519 / 1862	262,382
21-140-04	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.088	2.8 / 2	24.72 /	2.175 /	5962 / 5212	12969 /	12,969
21-130-04	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.088	2.7 / 2	61.8 / 0.00	5.438 / 0	5868 / 5212	31913 / 1	31,913
07-590-14	0,5тн жинтэй жижиг хийцүүд /тулгуурын бетон дэр гэх мэт/ ОП-1	ш	23	3.2 / 2	1.87 / 0.08	43.116 / 1.84	6304 / 5212	271802 / 9590	281,392
16-110-07	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.7 / 0.07	6.814 / 0.29	6613 / 5212	45064 / 1501	46,565
16-110-04	Юүлэгч d=25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
24-120-04	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх,	м2	32.05	3.8 / 2	0.51 / 0.01	16.313 / 0.31	6767 / 5212	110393 / 1620	112,013
24-120-04	Тоног төхөөрөмж дулаалах	м2	1	3.8 / 2	0.51 / 0.01	0.509 / 0.01	6767 / 5212	3444 / 51	3,495
24-100-08	Хөнгөн цагаан тусгаарлагчаар ороох	м2	1	3.0 / 2	0.66 / 0.05	0.656 / 0.05	6150 / 5212	4037 / 240	4,278

Нийт Хүн/цаг:	115.65 / 2.89	Үндсэн цалин:	774,938
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	131,740
		Нэмэгдэл цалин:	286,727
		Нийт цалин:	1,193,405
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			161,110
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	162,303

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: 1,516,818

ОДОО БАЙГАА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
61-010-06	57*3.5мм яндан хоолойг буулгах	м	81	3.0 / 2	2.13 / 0.22	172.53 / 17.82	6150 / 5212	1061060 / 92878	1,153,937
61-050-05	50мм голчтой отвод буулгах	ш	4	2.5 / 2	11.47 / 0.13	45.884 / 0.52	5680 / 5212	260621 / 2710	263,331

Нийт Хүн/цаг: 218.41 / 18.34 Үндсэн цалин: 1,417,269

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 240,936

Нэмэгдэл цалин: 524,389

Нийт цалин: 2,182,594

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 294,650

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 296,833

Ажиллах хүчний зардал: 2,774,077

Бүгд хүн/цаг: 491.17 / 24.95 Бүгд цалин: 3,251,728

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 552,794

Нэмэгдэл цалин: 1,203,139

Нийт цалин: 5,007,661

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 676,034

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 681,042

Ажиллах хүчний зардал: 6,364,738

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	39	4.0 / 2	0.94 / 0.00	36.504 / 0.06	6921 / 5212	252644 / 289	252,933
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-110.	м	102	4.0 / 2	0.87 / 0.01	88.567 / 0.53	6921 / 5212	612969 / 2764	615,734
17-010-11	Шалгах таг ф100мм тавих.	1ш	4	4.0 / 2	2.88 / 0.11	11.536 / 0.44	6921 / 5212	79841 / 2272	82,113
17-010-11	Цэвэрлэгээ ф50мм тавих	1ш	7	4.0 / 2	2.88 / 0.11	20.188 / 0.76	6921 / 5212	139721 / 3977	143,698
17-010-11	Цэвэрлэгээ ф100мм тавих	1ш	8	4.0 / 2	2.88 / 0.11	23.072 / 0.87	6921 / 5212	159681 / 4545	164,226
17-010-11	Трап / Ф-50мм/	1ш	6	4.0 / 2	2.88 / 0.11	17.304 / 0.65	6921 / 5212	119761 / 3409	123,170
17-010-10	Трап ф100мм	ш	2	4.0 / 2	0.78 / 0.01	1.566 / 0.03	6921 / 5212	10836 / 156	10,992
17-040-06	Суултуур байрлуулах	1ком	16	4.0 / 2	4.15 / 0.2	66.414 / 3.17	6921 / 5212	459654 / 16512	476,166
17-010-06	Шаазан угаагуур тавих	1ш	18	4.0 / 2	2.38 / 0.14	42.827 / 2.5	6921 / 5212	296408 / 13040	309,449
17-010-07	Мойка 2 эргэлтгүй сифоны хамт	1ш	1	4.0 / 2	3 / 0.14	2.997 / 0.14	6921 / 5212	20744 / 724	21,469
17-050-04	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих,	1ш	4	4.0 / 2	2.11 / 0.07	8.446 / 0.29	6921 / 5212	58455 / 1530	59,985
24-120-04	Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалга хийх ф100 6-50мм	м2	7.94	3.8 / 2	0.51 / 0.01	4.041 / 0.08	6767 / 5212	27349 / 401	27,750

Нийт Хүн/цаг: 323.46 / 9.52 Үндсэн цалин: 2,287,684

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 388,906

Нэмэгдэл цалин: 846,443

Нийт цалин: 3,523,033

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 475,609

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 479,132

Ажиллах хүчний зардал: 4,477,775

ЗООРИЙН ДАВХАРЫН БОХИР ЗАЙЛУУЛАХ ЦАЙРДСАН ГАН ХООЛОЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-06	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	3	3.6 / 2	0.65 / 0.03	1.95 / 0.09	6613 / 5212	12895 / 485	13,380
16-072-08	D=100мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	11	3.6 / 2	0.85 / 0.05	9.363 / 0.56	6613 / 5212	61919 / 2924	64,843

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-060-04	Бохир усны өргөлтийн насос суурилуулах unlift AP 12.40.04.1	ш	1	3.5 / 2	18.4 / 0.59	18.396 / 0.59	6536 / 5212	120235 / 3086	123,320
17-080-04	Бохир усны нөөцийн сав 0,4м3	1ком	1	3.4 / 2	17.57 / 2.98	17.572 / 2.98	6459 / 5212	113496 / 15516	129,012
16-110-07	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.7 / 0.07	1.704 / 0.07	6613 / 5212	11266 / 375	11,641
16-110-06	Вл буцаах клапан d=50мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.56 / 0.04	1.559 / 0.04	6613 / 5212	10312 / 214	10,526
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3.5	3.8 / 2	0.51 / 0.01	1.782 / 0.03	6767 / 5212	12055 / 177	12,232

Нийт Хүн/цаг: 52.33 / 4.37 Үндсэн цалин: 364,955

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 62,042

Нэмэгдэл цалин: 135,033

Нийт цалин: 562,031

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 75,874

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 76,436

Ажиллах хүчний зардал: 714,341

Бүгд хүн/цаг: 375.79 / 13.89 Бүгд цалин: 2,652,639

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 450,949

Нэмэгдэл цалин: 981,476

Нийт цалин: 4,085,064

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 551,484

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 555,569

Ажиллах хүчний зардал: 5,192,116

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ / ТРАСС 186.9.M/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-03	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1087.76	2.0 / 2	0.01 /	9.464 /	5212 / 5212	49324 /	49,324
01-060-03	Шуудууг гараар ухах	м3	24.38	2.9 / 2	4.86 /	118.56 /	6056 / 5212	717999 /	717,999
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг элсэрхэг хөрсөөр б=30см эргүүлж булж нягтруулах.	м3	95.31	1.3 / 2	1.84 /	174.942 /	4554 / 5212	796684 /	796,684
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх.	м3	28.04	2.5 / 2	1.54 / 1.41	43.322 / 39.54	5680 / 5212	246068 / 206064	452,132
01-400-05	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах.	м3	848.34	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	150.61	1.3 / 2	1.84 /	276.445 /	4554 / 5212	1258929 /	1,258,929
01-270-12	Илүүдэл шороог механизмаар автосамосвалд ачих.	м3	123.35	2.0 / 2	0.02 /	2.418 /	5212 / 5212	12601 /	12,601
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-110мм	м	16	4.0 / 2	0.87 / 0.01	13.893 / 0.08	6921 / 5212	96152 / 434	96,586
16-270-07	Бохир усны давхар ханатай PE хуванцар хоолой d-160мм	м	182	4.0 / 2	0.71 / 0.02	128.965 / 3.02	6921 / 5212	892568 / 15746	908,315
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретаар дулаалах	м2	120.7	3.8 / 2	0.51 / 0.01	61.436 / 1.17	6767 / 5212	415739 / 6102	421,842
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах.	ш	7	3.0 / 2	22.87 / 9.05	160.062 / 63.35	6150 / 5212	984381 / 330180	1,314,562
22-110-07	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1	3.0 / 2	39 / 17.3	38.996 / 17.3	6150 / 5212	239824 / 90168	329,992
24-120-04	Худгийг дулаалах ф1000мм	м2	10.5	3.8 / 2	0.51 / 0.01	5.345 / 0.1	6767 / 5212	36166 / 531	36,697

Нийт Хүн/цаг: 1033.85 / 124.56 Үндсэн цалин: 6,395,660
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,087,262
 Нэмэгдэл цалин: 2,366,394
 Нийт цалин: 9,849,317

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,329,658
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,339,507
 Ажиллах хүчний зардал: 12,518,481

БОХИР УСНЫ ӨРГӨЛТИЙН НАСОСНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-110мм.	м	2.2	4.0 / 2	0.87 / 0.01	1.91 / 0.01	6921 / 5212	13221 / 60	13,281
16-072-08	D=100мм голчтой ган хоолой угсрах	м	7	3.6 / 2	0.85 / 0.05	5.958 / 0.36	6613 / 5212	39403 / 1861	41,264
16-120-07	Үл буцаах хаалт d=100мм тавих.	ш	2	3.6 / 2	5.12 / 0.09	10.246 / 0.19	6613 / 5212	67759 / 980	68,739
16-110-11	Хаалт тавих d=100мм	ш	2	3.3 / 2	8.39 / 0.43	16.773 / 0.86	6381 / 5212	107026 / 4461	111,487
23-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	2	4.1 / 2	3.49 / 0.27	6.988 / 0.55	6989 / 5212	48836 / 2856	51,693
19-140-04	Салхивчийн таг ф110мм	ш	2	3.0 / 2	0.55 / 0.11	1.105 / 0.21	6150 / 5212	6797 / 1105	7,902
06-050-09	Сараалжний гинж 12м	тн	0.42	3.9 / 2	95.26 / 4.49	40.009 / 1.88	6844 / 5212	273820 / 9818	283,638
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретаар дулаалах	м2	3.5	3.8 / 2	0.51 / 0.01	1.782 / 0.03	6767 / 5212	12055 / 177	12,232
18-060-08	Бохир усны өргөлтийн насос суурилуулах 1.3квт.	ш	2	3.6 / 2	51.36 / 2.83	102.719 / 5.66	6613 / 5212	679281 / 29521	708,802
22-110-07	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1	3.0 / 2	39 / 17.3	38.996 / 17.3	6150 / 5212	239824 / 90168	329,992

Нийт Хүн/цаг: 226.49 / 27.05 Үндсэн цалин: 1,629,029

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 276,935

Нэмэгдэл цалин: 602,741

Нийт цалин: 2,508,704

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 338,675

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 341,184

Ажиллах хүчний зардал: 3,188,563

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	1260.33 / 151.62	Бүгд цалин:	8,024,689
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			1,364,197
Нэмэгдэл цалин:			2,969,135
Нийт цалин:			12,358,021
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			1,668,333
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			1,680,691
Ажиллах хүчний зардал:			15,707,045

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХУЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-13	Ерөнхий оролтын самбар угсрах ЕОС-1 1200*750*300	ш	1	3.7 / 2	7.03 / 0.83	7.03 / 0.83	6690 / 5212	47031 / 4326	51,357
38-530-04	Узелийн удирдлагын самбар угсрах УС	ш	1	3.6 / 2	2.64 / 0.18	2.64 / 0.18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396
38-530-04	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1.1	ш	1	3.6 / 2	2.64 / 0.18	2.64 / 0.18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396
38-530-04	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-3.2.	ш	1	3.6 / 2	2.64 / 0.18	2.64 / 0.18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396
38-530-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС01-06	ш	5	3.6 / 2	2.64 / 0.18	13.2 / 0.9	6613 / 5212	87292 / 4691	91,982
38-530-04	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ОГС	ш	1	3.6 / 2	2.64 / 0.18	2.64 / 0.18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396
38-530-04	Салхивчийн удирдлагын самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.64 / 0.18	2.64 / 0.18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396

Нийт Хүн/цаг: 33.43 / 2.63 Үндсэн цалин: 235,321

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 40,005

Нэмэгдэл цалин: 87,069

Нийт цалин: 362,395

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 48,923

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 49,286

Ажиллах хүчний зардал: 460,604

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-280-08	Таазанд тоноглох LED чийдэнтэй шигтгээ гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	96	2.9 / 2	1.28 / 0.08	122.41 / 7.3	6056 / 5212	741313 / 38027	779,339
20-260-11	Таазанд тоноглох ус.чийгний хам. лед шигтгээ гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	40	3.0 / 2	1.22 / 0.02	48.8 / 0.8	6150 / 5212	300120 / 4170	304,290
20-250-05	Таазанд ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 36 Вт IP65	ширхэг	40	3.6 / 2	1.04 / 0.00	41.6 / 0.12	6613 / 5212	275101 / 625	275,726
20-280-04	Таазанд тоноглох LED чийдэнтэй 60x60 панель гэрлийг суурилуулах	ш	150	3.2 / 2	3.02 / 0.08	453.3 / 12.3	6304 / 5212	2857603 / 64108	2,921,711

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-250-05	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бүрхүүлтэй LED гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	9	3.6 / 2	1.04 / 0.00	9.36 / 0.03	6613 / 5212	61898 / 141	62,038
20-250-05	Пластмассан бүрхүүлтэй ЛЕД хавтгай гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ширхэг	34	3.6 / 2	1.04 / 0.00	35.36 / 0.1	6613 / 5212	233836 / 532	234,367
20-250-05	Ус чийгний хам. платмассан бүрхүүлтэй ЭХХ чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч хананд угсрах	ширхэг	10	3.6 / 2	1.04 / 0.00	10.4 / 0.03	6613 / 5212	68775 / 156	68,932
20-250-05	Хананд тоноглох тог баригчтай ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	6	3.6 / 2	1.04 / 0.00	6.24 / 0.02	6613 / 5212	41265 / 94	41,359
38-520-37	1*3вт цэнэг хуримтлуулагчтай Гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	7	3.0 / 2	1.31 / 0.02	9.17 / 0.14	6150 / 5212	56396 / 730	57,125
20-230-04	Далд тоноглох 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	41	3.0 / 2	0.21 / 0.00	8.61 / 0.12	6150 / 5212	52952 / 641	53,593
20-230-04	Далд тоноглох 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	28	3.0 / 2	0.21 / 0.00	5.88 / 0.08	6150 / 5212	36162 / 438	36,600
20-230-04	Далд тоноглох 3 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	13	3.0 / 2	0.21 / 0.00	2.73 / 0.04	6150 / 5212	16790 / 203	16,993
20-230-04	Ус чийгний хам. далд тоноглох 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	3	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.63 / 0.01	6150 / 5212	3875 / 47	3,921
20-230-04	Ус чийгний хам. далд тоноглох 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	1	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.21 / 0.00	6150 / 5212	1292 / 16	1,307
20-230-14	Газардуулгын контакттай далд тоноглох 2 туйлт розетка.	ш	2	4.0 / 2	0.59 / 0.04	1.18 / 0.08	6921 / 5212	8167 / 438	8,605
20-230-14	Газардуулгын контакттай далд тоноглох 2 туйлт. хоёрлосон розетка.	ш	130	4.0 / 2	0.59 / 0.04	76.7 / 5.46	6921 / 5212	530841 / 28458	559,298
20-230-14	Газардуулгын контакттай шаланд тоноглох тагтай розетка.	ш	6	4.0 / 2	0.59 / 0.04	3.54 / 0.25	6921 / 5212	24500 / 1313	25,814
20-230-14	Шаланд газардуулгын контакттай далд тоноглох 2 туйлт розетка ./сүлжээтэй/	ш	15	4.0 / 2	0.59 / 0.04	8.85 / 0.63	6921 / 5212	61251 / 3284	64,534
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг тавих Ip20	ш	91	3.3 / 2	0.47 / 0.14	42.497 / 12.74	6381 / 5212	271173 / 66401	337,574
20-210-04	Унтраалга розетканы хайрцаг тавих	ш	244	3.3 / 2	0.47 / 0.14	113.948 / 34.16	6381 / 5212	727102 / 178042	905,144
20-170-04	1*2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судаастай 1-р утас сүвлэх	м	9150	2.8 / 2	0.07 / 0.03	613.05 / 274.5	5962 / 5212	3655004 / 1430694	5,085,698
20-170-05	1*4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судаастай 1-р утас сүвлэх	м	4300	2.8 / 2	0.08 / 0.04	344 / 154.8	5962 / 5212	2050928 / 806818	2,857,746
20-170-05	1*10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судаастай 1-р утас сүвлэх	м	160	2.8 / 2	0.08 / 0.04	12.8 / 5.76	5962 / 5212	76314 / 30021	106,335
38-200-28	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй кабель 1х35мм2	м	40	2.8 / 2	0.35 / 0.02	14 / 0.75	5962 / 5212	83468 / 3899	87,367

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-200-04	1*4 мм2 огтлолтой кабелийг түдүүлдэж тавих	м	1700	3.0 / 2	0.56 / 0.00	952 / 1.7	6150 / 5212	5854800 / 8860	5,863,660
20-160-04	Хуванцар хоолойг угсрах. д-20 мм	метр	3000	3.1 / 2	0.00 / 0.00	14.19 / 5.19	6227 / 5212	88361 / 27050	115,411
20-160-04	Хуванцар хоолойг угсрах. д-25 мм	метр	2500	3.1 / 2	0.00 / 0.00	11.825 / 4.33	6227 / 5212	73634 / 22542	96,176
20-160-05	Хуванцар хоолойг угсрах. д-32 мм	метр	2542	3.1 / 2	0.05 / 0.02	120.491 / 41.43	6227 / 5212	750296 / 215957	966,253
38-350-09	Кабелийн цайрдсан ган тавиур l=3м 50*100	ш	11	2.0 / 2	0.72 / 0.07	7.92 / 0.82	5212 / 5212	41279 / 4300	45,579
38-350-09	Кабелийн цайрдсан ган тавиурын эргэлт 50*100	ш	2	2.0 / 2	0.72 / 0.07	1.44 / 0.15	5212 / 5212	7505 / 782	8,287
38-350-09	Кабелийн цайрдсан ган тавиурын салаалагч 50*100	ш	4	2.0 / 2	0.72 / 0.07	2.88 / 0.3	5212 / 5212	15011 / 1564	16,574

Нийт Хүн/цаг: 3096.01 / 564.15 Үндсэн цалин: 22,007,357
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,741,251
 Нэмэгдэл цалин: 8,142,722
 Нийт цалин: 33,891,330
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 4,575,329
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4,609,221
 Ажиллах хүчний зардал: 43,075,880

АЯНГА ХАМГААЛАЛТ, ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-350-26	Цайрдсан бөөрөнхий төмөр ф12мм	м	202	3.0 / 2	0.49 / 0.01	98.98 / 2.22	6150 / 5212	608727 / 11581	620,308
38-350-13	Газардуулгын туузан ган 40x4мм	м	164	3.4 / 2	0.26 / 0.01	42.64 / 1	6459 / 5212	275412 / 5214	280,626
38-350-10	Цайрдсан туузан ган 25x4мм	м	45	3.4 / 2	0.23 / 0.01	10.35 / 0.25	6459 / 5212	66851 / 1313	68,164
38-350-06	Босоо электрод 50x50x5мм L=4 м	ш	9	2.0 / 2	0.72 / 0.03	6.48 / 0.28	5212 / 5212	33774 / 1468	35,242
38-350-09	Аянга хүлээн авагчийн хөндийрүүлэгч суурь	ш	59	2.0 / 2	0.72 / 0.07	42.48 / 4.42	5212 / 5212	221406 / 23063	244,469
38-350-09	Аянга хүлээн авагчийн буултын хөндийрүүлэгч	ш	55	2.0 / 2	0.72 / 0.07	39.6 / 4.13	5212 / 5212	206395 / 21500	227,895
01-060-02	Газардуулгын газар ухах	м3	49	2.8 / 2	3.15 /	154.12 /	5962 / 5212	918862 /	918,862
01-070-01	Буцааж булах	м3	47.9	1.3 / 2	1.84 /	87.92 /	4554 / 5212	400390 /	400,390

Нийт Хүн/цаг: 482.57 / 12.31 Үндсэн цалин: 2,795,955
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 475,312

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

		Нэмэгдэл цалин:	1,984,593
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			581,279
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	585,585
		Ажиллах хүчний зардал:	5,472,634
Бүгд хүн/цаг:	3612.01 / 579.09	Бүгд цалин:	25,038,633
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			4,256,568
Нэмэгдэл цалин:			9,264,294
Нийт цалин:			38,559,495
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			5,205,532
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			5,244,091
Ажиллах хүчний зардал:			49,009,118

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	мЗ	100	2.9 / 2	4.86 /	486.3 /	6056 / 5212	2945033 /	2,945,033
01-070-02	Шороогоор эргүүлж булах	мЗ	85	1.3 / 2	1.84 /	156.017 /	4554 / 5212	710504 /	710,504
38-200-04	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах 3x185+1x195мм ²	м	320	3.2 / 2	0.13 / 0.00	41.6 / 0.83	6304 / 5212	262246 / 4336	266,583
38-230-07	1кв-ын 3-4 судастай 95мм ² огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих ЕРТК-0047	1 ш	4	4.0 / 2	8.86 / 0.22	35.432 / 0.88	6921 / 5212	245225 / 4587	249,811
38-230-07	1кв-ын 3-4 судастай 185мм ² огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих ЕРТК-0047	1 ш	4	4.0 / 2	8.86 / 0.22	35.432 / 0.88	6921 / 5212	245225 / 4587	249,811
38-280-20	100мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсрах	1 м хоолой	1	2.6 / 2	0.6 / 0.08	0.605 / 0.08	5774 / 5212	3493 / 391	3,885
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	160	2.2 / 2	0.05 / 0.08	8 / 13.12	5399 / 5212	43192 / 68381	111,573
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	160	2.2 / 2	0.07 / 0.03	11.2 / 5.49	5399 / 5212	60469 / 28603	89,072
38-600-04	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.16	4.0 / 2	8.88 / 0.03	1.421 / 0.00	6921 / 5212	9838 / 24	9,862
38-240-08	Кабелийн тавиур угсрах 100x200x3000мм.	1 ш	3	3.5 / 2	0.15 / 0.08	0.465 / 0.25	6536 / 5212	3039 / 1298	4,337

Нийт Хүн/цаг: 776.47 / 21.53 Үндсэн цалин: 4,640,471

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 788,880

Нэмэгдэл цалин: 1,716,974

Нийт цалин: 7,146,326

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 964,754

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 971,900

Ажиллах хүчний зардал: **9,082,980**

КТПН-ЦАГДАА ДЭД ӨРТӨӨНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-170-35	Хүчний трансформатор угсрах S11-M-600	ш	1	3.5 / 2	29.75 / 4.2	29.748 / 4.2	6536 / 5212	194433 / 21890	216,323

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

30-370-01	Хэт хүчдэл хязгаарлагч угсрах	1 иж бүр	1	3.5 / 2	2.11 / 0.03	2.11 / 0.03	6536 / 5212	13791 / 136	13,926
38-100-04	Гал хамгаалагч угсрах ПКТ-10	иж бүр	3	3.5 / 2	2.52 / 0.36	7.563 / 1.08	6536 / 5212	49432 / 5629	55,061
20-270-10	Гүйдлийн трансформатор угсрах ТТИ-600/5	ш	3	3.9 / 2	1.53 / 0.24	4.59 / 0.72	6844 / 5212	31414 / 3753	35,167
38-180-05	Хөнгөн цагаан дан шин угсрах	м	18	4.0 / 2	0.6 / 0.01	10.854 / 0.22	6921 / 5212	75121 / 1126	76,246
38-180-05	Газардуулгын хөнгөн цагаан дан шин угсрах	м	10	4.0 / 2	0.6 / 0.01	6.03 / 0.12	6921 / 5212	41734 / 625	42,359
38-050-07	Вакум таслуур угсрах	иж бүр	4	4.3 / 2	162.69 / 15.2	650.756 / 60.84	7126 / 5212	4637287 / 317119	4,954,406
38-480-09	Рубилник	ширхэг	1	3.9 / 2	8.07 / 0.64	8.07 / 0.64	6844 / 5212	55231 / 3325	58,556
38-350-11	Шинийн бүрээс	м	30	3.4 / 2	0.23 / 0.01	6.9 / 0.26	6459 / 5212	44567 / 1376	45,943

Нийт Хүн/цаг: 726.62 / 68.11 Үндсэн цалин: 5,497,988

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 934,658

Нэмэгдэл цалин: 2,034,256

Нийт цалин: 8,466,902

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,143,032

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,151,499

Ажиллах хүчний зардал: 10,761,432

КТПН-ЦАГДАА ДЭД ӨРТӨӨНӨӨС БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
70-260-01	Хүчний трансформатор буулгах,	ш	1	3.4 / 2	9.37 / 2.5	9.373 / 2.5	6459 / 5212	60540 / 13030	73,570
20-270-10	Гүйдлийн трансформатор буулгах к-0.6	ш	3	3.9 / 2	0.92 / 0.14	2.754 / 0.43	6844 / 5212	18848 / 2252	21,100

Нийт Хүн/цаг: 12.13 / 2.93 Үндсэн цалин: 94,670

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 16,094

Нэмэгдэл цалин: 35,028

Нийт цалин: 145,792

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 19,682

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгдэл: 19,828
Ажиллах хүчний зардал: 185,302

Бүгд хүн/цаг: 1515.22 / 92.57 Бүгд цалин: 10,233,129

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,739,632

Нэмэгдэл цалин: 3,786,258

Нийт цалин: 15,759,019

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 2,127,468

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,143,227

Ажиллах хүчний зардал: 20,029,714

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СУУРИН СҮЛЖЭЭ /ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ IPTV/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-370-04	Гурвалсан үйлчилгээний төхөөрөмж /MDU-32/	ш	5	5.0 / 2	3.13 /	15.635 /	7604 / 5212	118889 /	118,889
40-480-04	Телефоны розетка суурилуулах хананы	ш	14	3.1 / 2	0.54 /	7.49 /	6227 / 5212	46640 /	46,640
40-250-05	Ханын бокс байрлуулах 80*80мм	ш	28	3.0 / 2	0.47 /	13.272 /	6150 / 5212	81623 /	81,623
40-480-05	Хэрэглэгчийн розетка хананд суурилуулах	ш	17	3.1 / 2	0.33 /	5.644 /	6227 / 5212	35145 /	35,145
40-480-06	Хэрэглэгчийн розетка суурилуулах	ш	28	3.1 / 2	0.31 /	8.708 /	6227 / 5212	54225 /	54,225
40-460-08	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч /Switch 8 port/	ш	3	4.0 / 2	0.92 /	2.748 /	6921 / 5212	19019 /	19,019
40-460-07	Home gateway /8 гаралтай/	ш	3	4.0 / 2	0.98 /	2.934 /	6921 / 5212	20306 /	20,306
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судаст утас UTP4x2x0.5	100м	10	2.1 / 2	12.57 /	125.69 /	5306 / 5212	666911 /	666,911

Нийт Хүн/цаг: 182.12 / 0 Үндсэн цалин: 1,042,758

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 177,269

Нэмэгдэл цалин: 385,820

Нийт цалин: 1,605,847

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 216,789

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 218,395

Ажиллах хүчний зардал: 2,041,031

ДҮРС АЖИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-500-08	Хяналтын камер	ш	28	4.0 / 2	0.56 /	15.568 /	6921 / 5212	107746 /	107,746
40-260-04	Хяналтын дэлгэцтэй хүлээн авах станц угсрах	ш	1	5.0 / 2	20.1 /	20.101 /	7604 / 5212	152848 /	152,848
40-460-08	Хяналтын камерийн дэлгэц 42" LCD Monitor	ш	1	4.0 / 2	0.92 /	0.916 /	6921 / 5212	6340 /	6,340
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судаст утас UTP4x2x0.5	100м	15	2.1 / 2	12.57 /	188.535 /	5306 / 5212	1000367 /	1,000,367
40-460-08	Компьютерийн сүлжээний салаалагч угсрах	ш	32	4.0 / 2	0.92 /	29.312 /	6921 / 5212	202868 /	202,868

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	254.43 / 0	Үндсэн цалин:	1,470,169
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	249,929
		Нэмэгдэл цалин:	543,962
		Нийт цалин:	2,264,060
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			305,648
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	307,912
		Ажиллах хүчний зардал:	2,877,620

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-370-06	Галын дохиоллын хүлээн авах станц суурилуулах 20 ЗОНА	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.042 /	7604 / 5212	7923 /	7,923
40-320-05	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	47	5.0 / 2	1.04 /	48.974 /	7604 / 5212	372398 /	372,398
40-320-05	Дулаан мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	14	5.0 / 2	1.04 /	14.588 /	7604 / 5212	110927 /	110,927
40-330-04	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	5	4.9 / 2	13.57 /	67.85 /	7535 / 5212	511250 /	511,250
40-510-07	Зэс дамжуулагчтай галын дохиололын утас	100	8	2.1 / 2	0.86 /	6.848 /	5306 / 5212	36335 /	36,335
40-340-04	80дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч	ш	5	5.0 / 2	7.3 /	36.485 /	7604 / 5212	277432 /	277,432

Нийт Хүн/цаг:	175.79 / 0	Үндсэн цалин:	1,316,266
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	223,765
		Нэмэгдэл цалин:	487,018
		Нийт цалин:	2,027,050
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			273,652
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	275,679
		Ажиллах хүчний зардал:	2,576,380

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-500-06	Чанга яригч	ш	23	4.0 / 2	0.52 /	11.845 /	6921 / 5212	81979 /	81,979
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй утас CRVV 2*1.5мм	100м	3	2.1 / 2	12.57 /	37.707 /	5306 / 5212	200073 /	200,073
38-410-04	Нам даралтын өсгөгч буюу удирдлагын пульт	ширхэг	1	3.5 / 2	1.51 / 0.03	1.51 / 0.03	6536 / 5212	9869 / 156	10,026
40-370-05	Зона сонгох товчлууртай пэйжинг микрофон	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.042 /	7604 / 5212	7923 /	7,923

<i>Нийт Хүн/цаг:</i>	52.1 / 0.03	<i>Үндсэн цалин:</i>	300,002
		<i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i>	51,000
		<i>Нэмэгдэл цалин:</i>	111,001
		<i>Нийт цалин:</i>	462,003
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:</i>			62,370
		<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	62,832
		<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>	587,205

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-330-04	22мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	2600	3.0 / 2	0.11 / 0.00	286 / 2.86	6150 / 5212	1758900 / 14906	1,773,806
38-330-04	25мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	1000	3.0 / 2	0.11 / 0.00	110 / 1.1	6150 / 5212	676500 / 5733	682,233
38-330-04	Даацын хуванцар хоолойг угсрах ф50	м	100	3.0 / 2	0.11 / 0.00	11 / 0.11	6150 / 5212	67650 / 573	68,223
39-110-20	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч	шир	1	6.0 / 2	1.43 / 0.41	1.43 / 0.41	8202 / 5212	11729 / 2137	13,866
38-530-11	Давхрын самбар угсрах 500*600*130	ш	3	3.4 / 2	2.31 / 0.3	6.93 / 0.9	6459 / 5212	44761 / 4691	49,452
39-120-08	Холбоо дохиоллын төхөөрөмжүүдийн цуглуулгын төмөр шкаф буюу Rack	шир	1	3.5 / 2	4.44 / 0.14	4.44 / 0.14	6536 / 5212	29020 / 730	29,750

<i>Нийт Хүн/цаг:</i>	419.8 / 5.52	<i>Үндсэн цалин:</i>	2,617,330
----------------------	--------------	----------------------	-----------

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	444,946
Нэмэгдэл цалин:	968,412
Нийт цалин:	4,030,688
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	544,143
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	548,174
Ажиллах хүчний зардал:	5,123,004

Бүгд хун/цаг: **1084.24 / 5.55** Бүгд цалин: **6,746,524**

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,146,909
Нэмэгдэл цалин:	2,496,214
Нийт цалин:	10,389,647
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	1,402,602
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,412,992
Ажиллах хүчний зардал:	13,205,241

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-040-04	Шилэн кабель 12 core./ агаарын/	100м	1.7	4.0 / 2	6.95 /	11.812 /	6921 / 5212	81748 /	81,748
40-040-04	Физик кабель JP20x2x0.5 / агаарын/	100м	3.3	4.0 / 2	6.95 /	22.928 /	6921 / 5212	158687 /	158,687
40-600-07	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах 12core.	1шир-хэг	1	5.5 / 2	5.5 / 0.09	5.5 / 0.09	703 / 5212	3867 / 443	4,310
40-090-08	Кабелийн залгаа хийх	ш	1	3.1 / 2	6.96 /	6.962 /	6227 / 5212	43352 /	43,352
40-210-04	Төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах DP20	ш	1	3.5 / 2	6.7 /	6.703 /	6536 / 5212	43811 /	43,811

Нийт Хүн/цаг: 53.91 / 0.09 Үндсэн цалин: 331,908

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 56,424

Нэмэгдэл цалин: 122,806

Нийт цалин: 511,139

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 69,004

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 69,515

Ажиллах хүчний зардал: **649,657**

СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	25	2.9 / 2	4.86 /	121.575 /	6056 / 5212	736258 /	736,258
01-070-02	Шонгийн нүхийг эргүүлж булах	м3	13.5	1.3 / 2	1.84 /	24.779 /	4554 / 5212	112845 /	112,845
31-210-05	8.5 м хүртэл өндөртэй төмөр бетон шонг бага механикжилтийн аргаар босгох	1 шон	2	3.4 / 2	4.15 / 2.63	8.3 / 5.26	6459 / 5212	53610 / 27415	81,025
31-370-01	Кабель зогсуур	1 шир-	1	3.7 / 2	7.09 /	7.088 /	6690 / 5212	47419 /	47,419

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

		хэг							
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

Нийт Хүн/цаг: 161.74 / 5.26 Үндсэн цалин: 977,546

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 166,183

Нэмэгдэл цалин: 361,692

Нийт цалин: 1,505,422

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 203,232

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 204,737

Ажиллах хүчний зардал: 1,913,391

Бүгд хүн/цаг: 215.65 / 5.34 Бүгд цалин: 1,309,455

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 222,607

Нэмэгдэл цалин: 484,498

Нийт цалин: 2,016,560

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 272,236

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 274,252

Ажиллах хүчний зардал: 2,563,048

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	668.35	3.7 / 2	0.26 /	174.974 /	6690 / 5212	1170576 /	1,170,576
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих.	1у/м	249.3	3.1 / 2	0.19 /	47.876 /	6227 / 5212	298121 /	298,121

Нийт Хүн/цаг:	294.96 / 0	Үндсэн цалин:	1,923,246
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	326,952
		Нэмэгдэл цалин:	711,601
		Нийт цалин:	2,961,798
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			399,843
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			402,805
Ажиллах хүчний зардал:			3,764,446

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-010-05	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	111.43	2.0 / 2	0.12 /	13.853 /	5212 / 5212	72202 /	72,202
37-100-07	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	111.43	2.1 / 2	0.95 / 0.69	105.859 / 76.89	5306 / 5212	561685 / 400733	962,419
37-100-09	Зүлэгний үр гараар тарих	м2	111.43	1.2 / 2	0.06 / 0	6.764 / 0.02	4460 / 5212	30167 / 116	30,283
37-020-13	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 100% ургамлын хөрс нэмэх	м3	5.3	2.1 / 2	1.96 / 0.32	10.397 / 1.71	5306 / 5212	55165 / 8922	64,088
37-030-06	Үндэс, шороотой мод бут сөөгийг 0.4x0.4x0.5 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах	ш	13	3.3 / 2	2.22 / 0.28	28.86 / 3.63	6381 / 5212	184156 / 18904	203,060
37-030-04	Үндэс, шороотой Буйлсыг 0.4x0.4x0.5 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах	ш	8	3.3 / 2	1.83 / 0.29	14.674 / 2.29	6381 / 5212	93633 / 11925	105,558
37-030-08	Үндэс, шороотой Агч модыг 0.4x0.4x0.5 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах	ш	3	3.3 / 2	7.4 / 0.28	22.199 / 0.84	6381 / 5212	141649 / 4394	146,043

Нийт Хүн/цаг:	202.6 / 85.38	Үндсэн цалин:	1,583,651
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	269,221
		Нэмэгдэл цалин:	585,951

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: **Нийт цалин:** 2,438,823
329,241
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 331,680
Ажиллах хүчний зардал: **3,099,744**

САРАВЧНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	Модон баганын нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	8	2.8 / 2	3.15 /	25.162 /	5962 / 5212	150018 /	150,018
06-010-16	Модон баганыг бетоноор чигжиж цутгах	м3	2.4	2.9 / 2	6.5 / 0.13	15.603 / 0.31	6056 / 5212	94494 / 1626	96,120
10-100-04	Модон сүүдрэвч хийх	м3	12.48	2.6 / 2	32.23 / 2.09	402.214 / 26.08	5774 / 5212	2322385 / 135946	2,458,330

Нийт Хүн/цаг: 442.98 / 26.4
Үндсэн цалин: 2,704,469
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 459,760
Нэмэгдэл цалин: 1,000,653
Нийт цалин: 4,164,882
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 562,259
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 566,424
Ажиллах хүчний зардал: **5,293,565**

АРХИТЕКТУРЫН БАГА ХЭЛБЭРИЙН ЭЛЕМЕНТ БАЙРЛУУЛАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-690-04	Хогийн сав.	ш	7	3.4 / 2	1.16 / 0.02	8.134 / 0.15	6459 / 5212	52538 / 766	53,304
37-230-04	Гадна талбайд сандал суурилуулах	ш	5	3.4 / 2	2.6 / 0.14	13.007 / 0.69	6459 / 5212	84012 / 3570	87,582

Нийт Хүн/цаг: 21.14 / 0.83
Үндсэн цалин: 140,886
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 23,951

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

		Нэмэгдэл цалин:	52,128
		Нийт цалин:	216,965
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:		29,290
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		29,507
	Ажиллах хүчний зардал:		275,762
	Бүгд хүн/цаг:	1310.11 / 112.61	Бүгд цалин:
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:		8,512,558
	Нэмэгдэл цалин:		1,447,135
	Нийт цалин:		3,149,646
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:		13,109,339
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		1,769,761
	Ажиллах хүчний зардал:		1,782,870
			16,661,969