

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-03	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	742	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-390-06	Ургамлын хөрсийг түрж шороог авто машинд ачих	м3	432	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-280-02	0.65м3 эксковатороор асгама,л хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1495	2.0 / 2	0.01 /	7.625 /	5212 / 5212	39739 /	39,739
01-210-09	0.65м3 эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	2098.65	2.0 / 2	0.01 /	11.962 /	5212 / 5212	62348 /	62,348
01-280-03	0.65м3 эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих,	м3	411.58	2.0 / 2	0.01 /	2.634 /	5212 / 5212	13729 /	13,729
01-060-04	Хүнхээл гараар засч ухах	м3	75	2.9 / 2	6.88 /	516.075 /	6056 / 5212	3125350 /	3,125,350
01-060-04	Суурь суух ул хөрсийг 25 см үеэр гараар тэгшилж ухах	м3	76.85	2.9 / 2	6.88 /	528.805 /	6056 / 5212	3202442 /	3,202,442
01-390-02	Бульдозероор суурийн хажууг 2-р зэргийн хөрсөөр булах	м3	170	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Мөн гараар булах	м3	14.5	1.3 / 2	1.84 /	26.615 /	4554 / 5212	121204 /	121,204
01-190-07	1,2-р зэргийн хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	165	3.0 / 2	0.54 /	89.331 /	6150 / 5212	549386 /	549,386
01-550-05	Шалан дор шороо хийж нягтруулах	м3	106.63	2.0 / 2	3.37 /	359.343 /	5212 / 5212	1872896 /	1,872,896
01-550-05	Гадна довжоо ГД1-2 дор шороо хийж нягтруулах	м3	68	2.0 / 2	3.37 /	229.16 /	5212 / 5212	1194382 /	1,194,382
01-550-05	Бетон хаявчин дор шороо хийж нягтруулах	м3	56	2.0 / 2	3.37 /	188.72 /	5212 / 5212	983609 /	983,609

Нийт Хүн/цаг: 1960.27 / 0      Үндсэн цалин: 11,165,084

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,898,064

Нэмэгдэл цалин: 4,131,081

Нийт цалин: 17,194,229

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 2,493,163

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,338,415

Ажиллах хүчний зардал: 22,025,807

## СУУРИЙН АЖИЛ

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Баганан суурь-н бетон бэлтгэл хийх В10	м3	6.4	2.4 / 2	1.1 / 1.49	7.053 / 9.51	5587 / 5212	39408 / 49568	88,976
06-010-08	Баганан суурь цутгах В20	м3	25.2	2.8 / 2	9.74 / 0.51	245.362 / 12.85	5962 / 5212	1462850 / 66985	1,529,835
06-050-13	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.95	2.5 / 2	17.25 / 2.45	16.383 / 2.32	5680 / 5212	93056 / 12111	105,167
06-010-04	Суурийн дам нурууны дор бетон бэлтгэл хийх В10	м3	5	2.4 / 2	1.1 / 1.49	5.511 / 7.43	5587 / 5212	30787 / 38725	69,512
06-010-24	Төмөр бетон суурийн дам нуруу цутгах СДН-1 В20	м3	18	3.1 / 2	5.33 / 0.36	95.949 / 6.48	6227 / 5212	597474 / 33774	631,248
06-050-13	СДН-ны гаргалгааг арматурчилах	тн	2.261	2.5 / 2	17.25 / 2.45	38.992 / 5.53	5680 / 5212	221472 / 28824	250,297
06-060-09	Зоорийн төмөр бетон хана цутгах В20	м3	51	2.9 / 2	12.67 / 2.25	646.068 / $\frac{114.7}{5}$	6056 / 5212	3912588 / 598077	4,510,665
06-050-13	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.3043	2.5 / 2	17.25 / 2.45	5.248 / 0.74	5680 / 5212	29807 / 3879	33,687
08-040-10	БС -ийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	158	2.9 / 2	0.49 / 0.01	77.783 / 1.26	6056 / 5212	471056 / 6588	477,644
08-040-05	Суурийн дам нуруунд ус тусгаарлагчийг мембран нааж хийх	м2	165.6	2.8 / 2	1.08 / 0.04	178.252 / 6.11	5962 / 5212	1062737 / 31849	1,094,586
08-280-15	Зоорийн хана XPS хавтангаар дулаалах б-100мм	м2	271.8	3.0 / 2	2.31 / 0.5	627.858 / $\frac{136.9}{9}$	6150 / 5212	3861327 / 713977	4,575,304
08-040-05	Мөн хананд ус тусгаарлагчийг мембран нааж хийх	м2	240.6	2.8 / 2	1.08 / 0.04	258.982 / 8.88	5962 / 5212	1544050 / 46273	1,590,323
08-040-10	Мөн хананд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	168.9	2.9 / 2	0.49 / 0.01	83.149 / 1.35	6056 / 5212	503553 / 7042	510,596
08-050-11	Зоорийн хамгаалалтын 120 мм тоосгон хана өрөх	м2	168.9	3.0 / 2	2.2 / 0.52	371.766 / 87.29	6150 / 5212	2286360 / 454943	2,741,302
08-040-05	Зоорийн хананд ус тусгаарлагч геоплантер нааж	м2	140.9	2.8 / 2	1.08 / 0.04	151.665 / 5.2	5962 / 5212	904225 / 27098	931,324
06-010-22	Зоорийн хананд чих гаргаж бетон цутгах В15	м3	1.78	3.0 / 2	3.49 / 1.42	6.204 / 2.53	6150 / 5212	38156 / 13174	51,330
06-050-13	Мөн хийцийг арматурчилах	тн	0.098	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.69 / 0.24	5680 / 5212	9599 / 1249	10,849
06-010-04	Бохир усны сувгийн ул цутгах(БМ150) б=0.10м	м3	1.2	2.4 / 2	1.1 / 1.49	1.323 / 1.78	5587 / 5212	7389 / 9294	16,683
08-050-11	Сувгийн 120 мм тоосгон хана өрөх	м2	16.83	3.0 / 2	2.2 / 0.52	37.045 / 8.7	6150 / 5212	227824 / 45333	273,156
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан тавих ГСХ-5	ш	34	3.3 / 2	2.28 / 0.09	77.534 / 2.99	6381 / 5212	494742 / 15594	510,336
09-070-04	Гаражийн шаланд төмөр сараалж хийж угсрах	тн	0.181	3.5 / 2	92.14 / 2.93	16.677 / 0.53	6536 / 5212	109004 / 2764	111,768
09-190-05	Сараалж ган хийц будах	тн	0.181	4.0 / 2	6.1 / 0.00	1.104 / 0	6921 / 5212	7638 / 3	7,641
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон шал цутгах	м3	69	2.4 / 2	0.76 / 1.49	52.592 / $\frac{102.5}{3}$	5587 / 5212	293830 / 534407	828,238
06-050-13	Орцын нормын илүүг арматурчилах	тн	0.2586	2.5 / 2	17.25 / 2.45	4.46 / 0.63	5680 / 5212	25331 / 3297	28,627

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	3008.65 / 526.64	Үндсэн цалин:	20,979,093
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:		3,568,446
		Нэмэгдэл цалин:	7,762,264
		Нийт цалин:	32,307,803
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:			4,684,631
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		4,393,861
	Ажиллах хүчний зардал:		41,386,296

## ЦУТГАМАЛ Т/Б АРАГТ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-07	Төмөр бетон багана Б1-10 цутгах В20	м3	111.4	2.9 / 2	16.17 / 2.12	1801.72 / 236.18 / 7	6056 / 5212	10911264 / 1230908	12,142,172
06-050-13	Орцын нормын илүүг арматурчилах	тн	12.53	2.5 / 2	17.25 / 2.45	216.084 / 30.65	5680 / 5212	1227355 / 159739	1,387,094
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН1-37 цутгах В20	м3	176.6	3.1 / 2	27.08 / 1.32	4782.89 / 233.13 / 1	6227 / 5212	29783075 / 1214980	30,998,055
06-050-13	Орцын нормын илүүг арматурчилах	тн	4.37	2.5 / 2	17.25 / 2.45	75.362 / 10.69	5680 / 5212	428056 / 55711	483,767
06-100-05	Төмөр бетон туслах дам нуруу ТДН1-3 цутгах В20	м3	7.5	3.1 / 2	27.08 / 1.32	203.124 / 9.9	6227 / 5212	1264853 / 51599	1,316,452
06-050-13	Орцын нормын илүүг арматурчилах	тн	0.06	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.035 / 0.15	5680 / 5212	5877 / 765	6,642
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах В25	м3	258.6	3.0 / 2	15.16 / 1.99	3920.04 / 513.84	6150 / 5212	24108245 / 2678125	26,786,370
06-050-13	Орцын нормын илүүг арматурчилах	тн	18.993	2.5 / 2	17.25 / 2.45	327.54 / 46.46	5680 / 5212	1860427 / 242133	2,102,560
06-050-13	Нүхний ирмэг арматурчилах	тн	1.48	2.5 / 2	17.25 / 2.45	25.523 / 3.62	5680 / 5212	144971 / 18868	163,839
06-060-09	Төмөр бетон парапет хана цутгах В20	м3	13	2.9 / 2	12.67 / 2.25	164.684 / 29.25	6056 / 5212	997326 / 152451	1,149,777
06-050-13	Орцын нормоос дутууг арматурчилах /хасах/	тн	-1.03	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-17.763 / -2.52	5680 / 5212	-100892 / -13131	-114,023
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах Ш1-2 В20	м3	12.9	3.0 / 2	37.48 / 2	483.492 / 25.8	6150 / 5212	2973476 / 134470	3,107,945
06-050-13	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	1.3	2.5 / 2	17.25 / 2.45	22.419 / 3.18	5680 / 5212	127339 / 16573	143,912
06-060-09	Шатны төмөр бетон хана цутгах В20	м3	2.4	2.9 / 2	12.67 / 2.25	30.403 / 5.4	6056 / 5212	184122 / 28145	212,267
06-050-13	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.44	2.5 / 2	17.25 / 2.45	7.588 / 1.08	5680 / 5212	43099 / 5609	48,709

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	12044.15 / 1146.77	Үндсэн цалин:	79,935,539
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	13,589,642
		Нэмэгдэл цалин:	29,576,149
		Нийт цалин:	123,100,730
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:			17,849,606
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	16,741,699
		Ажиллах хүчний зардал:	157,692,035

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-160-04	Гадна 250 мм ханыг евро блокоор өрөх	м3	119.6	3.5 / 2	2.16 / 1.44	258.575 / 172.34	6536 / 5212	1690048 / 898255	2,588,302
08-160-04	Дотор 200 мм ханыг евро блокоор өрөх	м3	30.9	3.5 / 2	2.16 / 1.44	66.806 / 44.53	6536 / 5212	436643 / 232074	668,717
08-050-11	120 мм тоосгон хана арматургүй өрөх	м2	984	3.0 / 2	2.2 / 0.52	2165.88 / 508.52 / 3	6150 / 5212	13320177 / 2650465	15,970,641
06-050-10	Хамар ханын бэхэлгээний төмөр суулгах	тн	0.104	3.5 / 2	277.24 / 2.85	28.833 / 0.3	6536 / 5212	188453 / 1546	189,999
08-100-05	Өргийн тор байрлуулах	тн	1.7	2.3 / 2	71.07 / 4.24	120.819 / 7.21	5493 / 5212	663659 / 37568	701,227
07-500-15	Даацын бус ялуу суулгах Я12	ш	10	3.0 / 2	0.59 / 0.06	5.871 / 0.6	6150 / 5212	36107 / 3127	39,234
07-500-15	Даацын бус ялуу суулгах Я15	ш	50	3.0 / 2	0.59 / 0.06	29.355 / 3	6150 / 5212	180533 / 15636	196,169
07-500-15	Даацын бус ялуу суулгах Я18	ш	17	3.0 / 2	0.59 / 0.06	9.981 / 1.02	6150 / 5212	61381 / 5316	66,698
07-500-14	Даацын ялуу суулгах ДЯ18.25.22	ш	1	3.0 / 2	0.59 / 0.11	0.587 / 0.11	6150 / 5212	3611 / 573	4,184
08-050-11	120 мм тоосгон агааржуулалтын хана өрөх	м2	119.98	3.0 / 2	2.2 / 0.52	264.088 / 62.01	6150 / 5212	1624141 / 323174	1,947,315

Нийт Хүн/цаг:	2950.8 / 799.64	Үндсэн цалин:	22,372,486
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	3,803,323
		Нэмэгдэл цалин:	8,277,820
		Нийт цалин:	34,453,628
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:			4,995,776
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,685,693

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **44,135,097**

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	117.92	3.4 / 2	1.24 / 0.37	145.749 / 43.63	6459 / 5212	941394 / 227402	1,168,795
10-180-05	Гадна металл хаалга угсрах ГХ2	м2	2.03	3.7 / 2	1.08 / 0.36	2.195 / 0.73	6690 / 5212	14688 / 3809	18,496
10-590-04	Төмөр хаалга суулгах Х2, 1.01x2.1м	ш	3	3.0 / 2	7.77 / 0.15	23.311 / 0.46	6150 / 5212	143362 / 2394	145,756
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	123.71	3.0 / 2	0.43 / 0.01	53.69 / 0.87	6150 / 5212	330194 / 4513	334,708
10-510-04	Хаалганд цоож нугас суулгах	ш	63	5.0 / 2	0.35 / 0.07	22.063 / 4.54	7604 / 5212	167764 / 23642	191,406
10-120-04	3 давхар шилтэй вакуум пластмасан цонх угсрах	м2	126.63	3.3 / 2	1.99 / 0.38	251.728 / 48.12	6381 / 5212	1606275 / 250798	1,857,073
10-120-04	Хуванцар рамтай шилэн хана угсрах ДШХ	м2	52.9	3.3 / 2	1.99 / 0.38	105.16 / 20.1	6381 / 5212	671025 / 104772	775,797
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	126.63	3.0 / 2	0.15 / 0.01	19.248 / 1.52	6150 / 5212	118374 / 7920	126,294
08-190-04	Цонхны чулуун тавиур хавтан суулгах	м2	45.8	3.4 / 2	1.59 / 0.48	73.001 / 22.16	6459 / 5212	471511 / 115512	587,023
10-780-07	Гаражийн автомат төмөр хаалга угсрах	ш	1	3.6 / 2	9.47 / 0.97	9.473 / 0.97	6613 / 5212	62642 / 5056	67,698

Нийт Хүн/цаг: 705.62 / 143.1 Үндсэн цалин: 5,273,045

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 896,418

Нэмэгдэл цалин: 1,951,027

Нийт цалин: 8,120,490

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 1,177,471

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,104,387

Ажиллах хүчний зардал: **10,402,348**

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-060-06	35мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	76.51	2.5 / 2	0.13 / 0.13	9.571 / 9.64	5680 / 5212	54366 / 50245	104,611
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	229.53	/ 2	/ 0.01	/ 1.38	/ 5212	/ 7178	7,178
12-060-08	А/ц, душны шаланд халааж наах 1 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	76.51	2.2 / 2	0.21 / 0.01	16.373 / 0.96	5399 / 5212	88399 / 4985	93,383
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	76.51	2.5 / 2	0.13 / 0.13	9.571 / 9.64	5680 / 5212	54366 / 50245	104,611
11-350-04	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	76.51	3.8 / 2	1.19 / 0.28	91.123 / 21.58	6767 / 5212	616632 / 112453	729,085
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	876.28	2.5 / 2	0.13 / 0.13	109.623 / $\frac{110.4}{1}$	5680 / 5212	622657 / 575464	1,198,120
11-030-08	Ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	876.28	3.2 / 2	0.24 / 0.01	213.9 / 11.39	6304 / 5212	1348425 / 59373	1,407,798
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	876.28	2.5 / 2	0.13 / 0.13	109.623 / $\frac{110.4}{1}$	5680 / 5212	622657 / 575464	1,198,120
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	4381.4	/ 2	/ 0.01	/ 26.29	/ 5212	/ 137015	137,015
11-220-09	Паркетан шал шахаж хийх	м2	876.28	2.8 / 2	1.47 / 0.08	$\frac{1290.67}{3}$ / 67.47	5962 / 5212	7694991 / 351672	8,046,663
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	578.66	2.6 / 2	0.21 / 0.12	122.792 / 69.44	5774 / 5212	708999 / 361917	1,070,916
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	3471.96	2.0 / 2	/ 0.02	/ 76.38	5212 / 5212	/ 398109	398,109
11-060-06	Багсармал бетон 20мм	м2	578.66	2.5 / 2	0.13 / 0.13	72.39 / 72.91	5680 / 5212	411177 / 380013	791,190
11-350-04	Шалны чулуун хавтанг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	578.66	3.8 / 2	1.19 / 0.28	689.184 / $\frac{163.1}{8}$	6767 / 5212	4663709 / 850505	5,514,214
15-870-05	Гараж болон техникийн өрөөний шал бетонын будгаар будах	м2	209.66	2.8 / 2	0.17 / 0.00	36.691 / 0.42	5962 / 5212	218749 / 2185	220,934

Нийт Хүн/цаг: 2771.51 / 751.5      Үндсэн цалин: 21,021,948

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,573,731

Нэмэгдэл цалин: 7,778,121

Нийт цалин: 32,373,800

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 4,694,201

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4,402,837

Ажиллах хүчний зардал: **41,470,838**

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээ 50-150мм-ийн зузаантай хийх	м2	463	2.5 / 2	0.1 / 0.07	47.689 / 31.02	5680 / 5212	270874 / 161681	432,555
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт наах	м2	463	2.1 / 2	0.06 / 0	29.169 / 0.05	5306 / 5212	154771 / 241	155,012
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх "Унифлекс" ЭПП	м2	463	2.2 / 2	0.21 / 0.01	99.082 / 5.79	5399 / 5212	534944 / 30164	565,108
12-060-13	XPS хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 250 мм	м2	463	3.0 / 2	0.28 / 0.25	129.733 / 117.6	6150 / 5212	797855 / 612942	1,410,797
12-070-04	Дээврийн 15 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	463	2.7 / 2	0.16 / 0.02	74.96 / 7.5	5868 / 5212	439864 / 39093	478,957
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	2315	2.0 / 2	0.01 / 0.00	21.298 / 2.31	5212 / 5212	111005 / 12066	123,071
12-060-08	Дээврийн мембран дэвсэх	м2	480	2.2 / 2	0.21 / 0.01	102.72 / 6	5399 / 5212	554585 / 31272	585,857
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	980	3.9 / 2	0.05 / 0	49.784 / 0.88	6844 / 5212	340722 / 4597	345,319
08-060-04	Дээвэрт салхивчийн суваг өрөх	м3	18	2.9 / 2	6.2 / 2.22	111.611 / 39.96	6056 / 5212	675915 / 208272	884,187
15-020-04	Сувгийн хана гараар шавардах	м2	77.5	3.9 / 2	1.33 / 0.07	103.455 / 5.19	6844 / 5212	708044 / 27063	735,108
15-140-10	Мөн хана эмульсэн будгаар будах	м2	77.5	3.4 / 2	0.77 / 0.01	59.628 / 0.39	6459 / 5212	385140 / 2020	387,160
06-230-07	Агааржуулалтын бетон малгай цутгах	м3	1.98	3.0 / 2	11.54 / 1.66	22.847 / 3.29	6150 / 5212	140510 / 17131	157,641
15-010-04	Параледны дотор хана шавардах	м2	88.9	3.5 / 2	1.61 / 0.07	142.845 / 6.31	6536 / 5212	933632 / 32898	966,529
09-070-05	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.2387	3.8 / 2	16.43 / 2.9	3.921 / 0.69	6767 / 5212	26532 / 3608	30,140
09-160-04	Дээврийн шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.2387	4.0 / 2	10.11 / 0.02	2.414 / 0.00	6921 / 5212	16710 / 20	16,730

Нийт Хүн/цаг: 1001.16 / 226.99      Үндсэн цалин: 7,274,170

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,236,609

Нэмэгдэл цалин: 2,691,443

Нийт цалин: 11,202,222

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 1,624,322

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,523,502

Ажиллах хүчний зардал: **14,350,046**

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-04	Гол хаалганы саравч чулуун хөвөн 150 мм дулаалгатай төмөр рамтай хөнгөн цагаан хавтанцараар өнгөлөх Alucobond	м2	22.8	3.4 / 2	1.7 / 0.19	38.842 / 4.4	6459 / 5212	250881 / 22935	273,816
10-750-06	Фасадны шилэн хана, хаалга угсрах ГШХ1	м2	419.15	3.8 / 2	1.41 / 0.01	588.906 / 4.19	6767 / 5212	3985125 / 21846	4,006,971
15-790-04	Гадна хана чулуун хөвөн 150 мм дулаалгатай төмөр рамтай хөнгөн цагаан хавтанцараар өнгөлөх Alucobond.	м2	715	3.4 / 2	1.7 / 0.19	1218.07 / 138 4	6459 / 5212	7867540 / 719230	8,586,770
15-010-04	Цоколын ханыг цементэн зуурмагаар шавардах	м2	90.3	3.5 / 2	1.61 / 0.07	145.094 / 6.41	6536 / 5212	948335 / 33416	981,750
15-340-07	Цоколийн хана өнгөлсөн чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	90.3	3.7 / 2	11.41 / 0.3	1030.54 / 26.88	6690 / 5212	6894311 / 140111	7,034,421
15-020-08	Цонх, хаалганы гадна амалгаа цементэн зуурмагаар шавардах	у/м	298.5	3.5 / 2	0.37 / 0.02	110.057 / 4.98	6536 / 5212	719332 / 25982	745,314
08-230-04	Гадна заслалын шат угсрах буулгах	м2	1100	3.1 / 2	0.71 / 0.15	779.02 / 167.8 6	6227 / 5212	4850958 / 874886	5,725,844

Нийт Хүн/цаг: 3910.53 / 352.73      Үндсэн цалин: 27,354,886

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4,650,331

Нэмэгдэл цалин: 10,121,308

Нийт цалин: 42,126,525

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 6,108,346

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 5,729,207

Ажиллах хүчний зардал: **53,964,079**

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор хана гараар сайн чанартай шавардах	м2	2380.3	3.4 / 2	0.35 / 0.07	836.437 / 160.6 7	6459 / 5212	5402549 / 837413	6,239,963



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-050-04	Цонх, хаалганы амалгаа шавардах	м2	204.2	3.5 / 2	1.11 / 0.11	226.968 / 21.65	6536 / 5212	1483465 / 112815	1,596,280
15-040-29	Гаражийн таазанд шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх 50 мм	м2	123.97	3.0 / 2	0.61 / 0.03	75.721 / 3.47	6150 / 5212	465683 / 18092	483,775
15-240-07	Цутгамал төмөр бетон хийцийн гадаргууд тэгшилгээ хийх	м2	1243.8	3.6 / 2	0.33 / 0	413.812 / 0.37	6613 / 5212	2736540 / 1945	2,738,485
10-050-06	Ариун цэврийн өрөөний таславч хана өнгөт ДСП бүрэх	м2	38	3.0 / 2	0.52 / 0.03	19.57 / 1.14	6150 / 5212	120356 / 5942	126,297
10-180-06	Ариун цэврийн өрөөний хаалга суулгах	м2	11.2	3.4 / 2	1.21 / 0.37	13.497 / 4.14	6459 / 5212	87178 / 21599	108,776
10-510-04	Мөн хаалганд хэрэглэл суулгах	ш	10	5.0 / 2	0.35 / 0.07	3.502 / 0.72	7604 / 5212	26629 / 3753	30,382
10-660-07	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	485.3	3.7 / 2	3.21 / 0.1	1557.81 / 48.04	6690 / 5212	10421769 / 250409	10,672,178
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	88.4	3.5 / 2	1.86 / 0.02	164.424 / 2	6536 / 5212	1074675 / 10413	1,085,088
15-040-29	Эмульсээр будах таазанд өнгө шавардлага хийх	м2	1185.12	3.0 / 2	0.61 / 0.03	723.871 / 33.18	6150 / 5212	4451808 / 172952	4,624,760
15-310-19	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	1758.6	2.5 / 2	0.57 / 0.00	997.126 / 4.75	5680 / 5212	5663677 / 24748	5,688,425
15-200-10	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар будах	м2	276.3	3.3 / 2	0.79 / 0.00	219.382 / 0.52	6381 / 5212	1399878 / 2736	1,402,614
57-130-12	Гаражын ханыг шалнаас 1,0 м өндөртэйгөөр хар, шар өнгийн тосон будгаар алаглуулан чанартай будах	м2	73.5	3.0 / 2	0.83 / 0.00	61.299 / 0.07	6150 / 5212	376989 / 383	377,372
11-260-14	Баганын резинэн хамгаалалт хийх	м	12	4.2 / 2	1.19 / 0.03	14.338 / 0.34	7058 / 5212	101195 / 1776	102,971
15-410-04	Керамик хавтангаар хананд өнгөлгөө хийх	м2	231.7	3.5 / 2	1.47 / 0.11	339.904 / 25.26	6536 / 5212	2221612 / 131631	2,353,243
15-310-18	Шавардсан хана эмульсэн будгаар будах	м2	2220.35	3.2 / 2	0.51 / 0.00	1133.48 / 7.55	6304 / 5212	7145513 / 39346	7,184,859
15-040-29	Таазанд шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх	м2	211.4	3.0 / 2	0.61 / 0.03	129.123 / 5.92	6150 / 5212	794107 / 30851	824,958
15-060-06	Шатны тавцан налууд замаска хийх	м2	84.32	4.0 / 2	2.19 / 0.06	184.56 / 4.89	6921 / 5212	1277337 / 25490	1,302,827
15-160-16	Шатны тавцан налууг эмульсэн будгаар будах	м2	88	3.5 / 2	0.12 / 0	10.507 / 0.06	6536 / 5212	68675 / 321	68,996
15-400-04	Шатны гишгүүрийг чулуугаар өнгөлөх 25мм	м2	65	3.8 / 2	8.62 / 0.28	560.371 / 18.14	6767 / 5212	3792034 / 94520	3,886,554
11-240-06	Шатны эргэх талбайд чулуун хавтан наах	м2	58.9	3.2 / 2	3.06 / 0.26	180.181 / 15.55	6304 / 5212	1135861 / 81045	1,216,905
09-070-10	Өнгөт металлаар шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.5	3.5 / 2	59.48 / 3	29.741 / 1.5	6536 / 5212	194388 / 7818	202,206

Нийт Хүн/цаг: 7895.64 / 359.94      Үндсэн цалин: 52,317,913  
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 8,894,045  
Нэмэгдэл цалин: 19,357,628

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн бүтэц: **Нийт цалин: 80,569,586**  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: **11,682,590**  
 Ажиллах хүчний зардал: **10,957,464**  
**103,209,640**

## БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-060-09	Пандусны төмөр бетон түшиц хана цутгах В15	м3	24	2.9 / 2	12.67 / 2.25	304.032 / 54	6056 / 5212	1841218 / 281448	2,122,666
06-010-04	Пандусны шал цутгах В15	м3	11	2.4 / 2	1.1 / 1.49	12.123 / 16.35	5587 / 5212	67732 / 85195	152,927
06-050-13	Мөн шал арматурчилах	тн	0.64	2.5 / 2	17.25 / 2.45	11.037 / 1.57	5680 / 5212	62690 / 8159	70,849
06-010-04	Цонхны худгийн ул цутгах В15	м3	1.98	2.4 / 2	1.1 / 1.49	2.182 / 2.94	5587 / 5212	12192 / 15335	27,527
06-230-09	Худгийн бетон хана цутгах В15	м3	5.2	3.0 / 2	8.92 / 1.68	46.384 / 8.74	6150 / 5212	285262 / 45532	330,794
15-020-04	Пандус, цонхны худгийн хана гараар шавардах	м2	211.3	3.9 / 2	1.33 / 0.07	282.064 / 14.16	6844 / 5212	1930449 / 73787	2,004,235
15-140-10	Мөн хана эмульсэн будгаар будах	м2	211.3	3.4 / 2	0.77 / 0.01	162.574 / 1.06	6459 / 5212	1050067 / 5506	1,055,573
09-120-04	Пандусны төмөр каркастай хагас дугуй целлойдон саравч угсрах	м2	60	4.0 / 2	1.3 / 0.13	77.808 / 7.8	6921 / 5212	538509 / 40654	579,163
12-070-04	Саравчны дээр 20 мм цементэн тэгшилгээ хийх	м2	4.8	2.7 / 2	0.16 / 0.02	0.777 / 0.08	5868 / 5212	4560 / 405	4,965
12-060-08	Саравчны дээр хайлуулж найдаг ус тусгаарлагч 1 үе хийх "Унифлекс" ЭПП	м2	5.28	2.2 / 2	0.21 / 0.01	1.13 / 0.07	5399 / 5212	6100 / 344	6,444
15-140-10	Саравчны доороос эмульсэн будгаар будах	м2	4.8	3.4 / 2	0.77 / 0.01	3.693 / 0.02	6459 / 5212	23854 / 125	23,979
06-230-05	Довжоо төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В10	м3	10	3.0 / 2	37.48 / 2	374.8 / 20	6150 / 5212	2305020 / 104240	2,409,260
06-050-13	Орцын нормын зөрүүг арматурчилах /хасах/	тн	-1.47	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-25.351 / -3.6	5680 / 5212	-143991 / -18740	-162,732
15-400-04	Гадна довжоо, гишгүүр барзгар чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	68.8	3.8 / 2	8.62 / 0.28	593.132 / 19.2	6767 / 5212	4013722 / 100045	4,113,767
08-270-13	ГД1-2 гадна довжооны төмөр хайс хийх	улм	45.2	3.5 / 2	1.66 / 0.11	75.19 / 4.84	6536 / 5212	491443 / 25207	516,650
09-180-07	Хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.461	4.0 / 2	13.06 / 0.03	6.021 / 0.01	6921 / 5212	41670 / 60	41,730
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах В10	м3	7.92	2.4 / 2	0.76 / 1.49	6.037 / 11.77	5587 / 5212	33727 / 61341	95,067
11-320-06	Өрөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх.	м3	132.34	2.4 / 2	1.18 / 1.08	156.757 / 143.46	5587 / 5212	875800 / 747696	1,623,495

Нийт Хүн/цаг: 2090.39 / 302.44      Үндсэн цалин: 15,016,362

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,552,782
	Нэмэгдэл цалин:	5,556,054
	Нийт цалин:	23,125,198
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:		3,353,154
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,145,027
	Ажиллах хүчний зардал:	29,623,378
<b>Бүгд хүн/цаг:</b>	<b>38338.71 / 4609.74</b>	<b>Бүгд цалин: 262,710,526</b>
Инженер техникийн ажилчдын цалин:		44,660,789
Нэмэгдэл цалин:		97,202,895
Нийт цалин:		404,574,210
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:		58,663,260
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		55,022,093
Ажиллах хүчний зардал:		518,259,563

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	365	3.6 / 2	0.52 / 0.01	188.157 / 4.31	6613 / 5212	1244286 / 22448	1,266,734
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	116	3.6 / 2	0.52 / 0.01	59.798 / 1.37	6613 / 5212	395444 / 7134	402,578
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	58	3.6 / 2	0.52 / 0.01	29.899 / 0.68	6613 / 5212	197722 / 3567	201,289
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	539	3.2 / 2	1.09 / 0.2	589.774 / $\frac{105.6}{4}$	6304 / 5212	3717934 / 550617	4,268,551
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	68	3.6 / 2	0.53 / 0.02	36.326 / 1.46	6613 / 5212	240221 / 7585	247,806
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	42	3.6 / 2	0.53 / 0.02	22.436 / 0.9	6613 / 5212	148372 / 4685	153,056
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	45	3.7 / 2	0.58 / 0.03	26.262 / 1.39	6690 / 5212	175693 / 7247	182,940
16-080-05	Ган яндан хоолойн голч d=65мм угсрах	м	14	3.6 / 2	1.16 / 0.04	16.233 / 0.58	6613 / 5212	107349 / 3021	110,370
16-080-06	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	2	4.1 / 2	1.23 / 0.05	2.458 / 0.1	6989 / 5212	17182 / 500	17,682
18-180-04	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15 мм	м	292	3.3 / 2	0.8 / 0.62	232.14 / $\frac{181.9}{2}$	6381 / 5212	1481285 / 948146	2,429,432
15-270-13	Ил яваа хоолойнууд будах	м2	7.652	3.3 / 2	0.55 / 0	4.177 / 0.01	6381 / 5212	26655 / 36	26,691
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	30.147	3.5 / 2	3.42 / 0.02	103.073 / 0.51	6536 / 5212	673682 / 2671	676,354
16-250-04	Ган чиг өөрчлөгч Ф-65мм угсрах	ш	8	4.0 / 2	1.35 / 0.01	10.794 / 0.08	6921 / 5212	74708 / 434	75,142
16-250-04	Ган чиг өөрчлөгч Ф-50мм угсрах	ш	18	4.0 / 2	1.35 / 0.01	24.287 / 0.19	6921 / 5212	168093 / 976	169,069
16-250-04	Ган чиг өөрчлөгч Ф-40мм угсрах	ш	14	4.0 / 2	1.35 / 0.01	18.89 / 0.15	6921 / 5212	130739 / 759	131,498
16-250-04	Ган шилжвэр Ф-40*50мм угсрах	ш	2	4.0 / 2	1.35 / 0.01	2.699 / 0.02	6921 / 5212	18677 / 108	18,785
16-250-04	Ган шилжвэр Ф-50*65мм угсрах	ш	2	4.0 / 2	1.35 / 0.01	2.699 / 0.02	6921 / 5212	18677 / 108	18,785
16-110-04	Термостат хаалт d=15мм байрлуулах	ш	86	3.6 / 2	1.49 / 0.02	128.174 / 1.81	6613 / 5212	847617 / 9413	857,030
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	68	3.6 / 2	1.49 / 0.02	101.347 / 1.43	6613 / 5212	670209 / 7443	677,652
16-110-04	Н вентиль d=15мм байрлуулах	ш	18	3.6 / 2	1.49 / 0.02	26.827 / 0.38	6613 / 5212	177408 / 1970	179,378
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт d=40мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.56 / 0.04	6.238 / 0.16	6613 / 5212	41249 / 855	42,104
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.52 / 0.03	3.036 / 0.07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.7 / 0.07	3.407 / 0.14	6613 / 5212	22532 / 751	23,282
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт d=65мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.66 / 0.11	5.323 / 0.22	6613 / 5212	35201 / 1126	36,327
16-110-05	Балансын хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.52 / 0.03	3.036 / 0.07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-110-06	Балансын хаалт d=40мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.56 / 0.04	6.238 / 0.16	6613 / 5212	41249 / 855	42,104
16-110-07	Балансын хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.7 / 0.07	3.407 / 0.14	6613 / 5212	22532 / 751	23,282

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	16	3.6 / 2	1.49 / 0.02	23.846 / 0.34	6613 / 5212	157696 / 1751	159,447
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш	8	3.6 / 2	1.49 / 0.02	11.923 / 0.17	6613 / 5212	78848 / 876	79,724
16-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	8	3.6 / 2	1.49 / 0.02	11.923 / 0.17	6613 / 5212	78848 / 876	79,724
16-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	8	3.6 / 2	1.49 / 0.02	11.923 / 0.17	6613 / 5212	78848 / 876	79,724
16-110-04	Балансын хаалт d=15 байрлуулах	ш	20	3.6 / 2	1.49 / 0.02	29.808 / 0.42	6613 / 5212	197120 / 2189	199,309
16-110-04	Балансын хаалт d=20мм байрлуулах	ш	16	3.6 / 2	1.49 / 0.02	23.846 / 0.34	6613 / 5212	157696 / 1751	159,447
18-090-05	Хог шүүгчтавих ф25мм	ш	6	3.6 / 2	6.3 / 0.55	37.797 / 3.29	6613 / 5212	249952 / 17137	267,089
18-140-05	Манометр	ш	2	4.0 / 2	0.45 / 0.02	0.906 / 0.04	6921 / 5212	6273 / 198	6,471
18-140-06	Термометр	ш	2	4.0 / 2	0.45 / 0.01	0.906 / 0.01	6921 / 5212	6273 / 72	6,345
16-110-04	Ус буулгах бөмбөлгөн хаалт d=15мм	ш	46	3.6 / 2	1.49 / 0.02	68.558 / 0.97	6613 / 5212	453377 / 5035	458,411
16-110-04	Ус буулгах бөмбөлгөн хаалт d=20мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-210-05	Шугам хоолойг усаар шахаж шалгах	м	710	3.9 / 2	0.16 /	112.89 /	6844 / 5212	772619 /	772,619
18-080-04	Хуваарилах коллектор угсрах Ф-20мм /2 гаргалгаатай/	ш	1	3.6 / 2	16.19 / 0.75	16.189 / 0.75	6613 / 5212	107061 / 3909	110,970
18-080-04	Хуваарилах коллектор угсрах Ф-20мм /3 гаргалгаатай/	ш	2	3.6 / 2	16.19 / 0.75	32.379 / 1.5	6613 / 5212	214122 / 7818	221,940
18-080-04	Хуваарилах коллектор угсрах Ф-25мм /2 гаргалгаатай/	ш	1	3.6 / 2	16.19 / 0.75	16.189 / 0.75	6613 / 5212	107061 / 3909	110,970
18-080-04	Хуваарилах коллектор угсрах Ф-25мм /4 гаргалгаатай/	ш	2	3.6 / 2	16.19 / 0.75	32.379 / 1.5	6613 / 5212	214122 / 7818	221,940
38-310-04	Коллекторын хайрцаг угсрах	ш	6	3.0 / 2	1.48 / 0.08	8.88 / 0.49	6150 / 5212	54612 / 2533	57,145
18-170-11	ҮК-20 панелан радиатор 425-850вт угсрах	ш	54	3.9 / 2	2.19 / 1.16	118.206 / 62.86	6844 / 5212	809002 / 327605	1,136,607
18-170-11	ҮК-20 панелан радиатор 1062-1747вт угсрах	ш	18	3.9 / 2	2.19 / 1.16	39.402 / 20.95	6844 / 5212	269667 / 109202	378,869
18-170-11	ҮК-22 панелан радиатор 2097-2795вт угсрах	ш	13	3.9 / 2	2.19 / 1.16	28.457 / 15.13	6844 / 5212	194760 / 78868	273,628
18-170-11	ҮК-22 панелан радиатор 3145вт угсрах	ш	2	3.9 / 2	2.19 / 1.16	4.378 / 2.33	6844 / 5212	29963 / 12134	42,097

Нийт Хүн/цаг: 2290.91 / 416.09 Үндсэн цалин: 17,161,177

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,917,400

Нэмэгдэл цалин: 6,349,635

Нийт цалин: 26,428,213

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 3,832,091

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,594,237

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: 33,854,540

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /АВТО ЗОГСООЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	102	3.6 / 2	0.52 / 0.01	52.581 / 1.2	6613 / 5212	347718 / 6273	353,991
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	58	3.6 / 2	0.52 / 0.01	29.899 / 0.68	6613 / 5212	197722 / 3567	201,289
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-20мм	м	160	3.2 / 2	1.79 / 0.2	287.072 / 31.36	6304 / 5212	1809702 / 163448	1,973,150
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	12	3.5 / 2	3.42 / 0.02	41.028 / 0.2	6536 / 5212	268159 / 1063	269,222
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	12	3.6 / 2	1.49 / 0.02	17.885 / 0.25	6613 / 5212	118272 / 1313	119,586
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф-20мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Балансын хаалт d=15мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Балансын хаалт угсрах Ф-20мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Ус буулгагч Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	11	3.6 / 2	1.49 / 0.02	16.394 / 0.23	6613 / 5212	108416 / 1204	109,620
18-090-09	Хий авагч тавих	ш	9	3.6 / 2	2.7 / 0.05	24.287 / 0.46	6613 / 5212	160613 / 2392	163,005
18-140-05	Манометр	ш	1	4.0 / 2	0.45 / 0.02	0.453 / 0.02	6921 / 5212	3137 / 99	3,236
18-140-06	Термометр	ш	1	4.0 / 2	0.45 / 0.01	0.453 / 0.01	6921 / 5212	3137 / 36	3,173
16-210-05	Шугам хоолойг усаар шахаж шалгах	м	160	3.9 / 2	0.16 /	25.44 /	6844 / 5212	174111 /	174,111
18-030-07	100мм ган яндангаар хийсэн регистр угсрах	ш	5	2.8 / 2	1.35 / 0.15	6.742 / 0.75	5962 / 5212	40193 / 3901	44,094

Нийт Хүн/цаг: 514.16 / 35.34 Үндсэн цалин: 3,494,201

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 594,014

Нэмэгдэл цалин: 1,292,854

Нийт цалин: 5,381,069

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 780,255

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 731,825

Ажиллах хүчний зардал: 6,893,150

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	2805.06 / 451.43	Бүгд цалин:	20,655,378
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			3,511,414
Нэмэгдэл цалин:			7,642,490
Нийт цалин:			31,809,282
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:			4,612,346
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			4,326,062
Ажиллах хүчний зардал:			40,747,690

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ЕРДИЙН САЛХИВЧИЙН СИСТЕМ /ЕС1-44/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-100-04	Сараалж угсрах p150x150	ш	36	3.3 / 2	0.54 / 0.07	19.292 / 2.59	6381 / 5212	123105 / 13510	136,614
19-100-04	Сараалж угсрах p200x200	ш	2	3.3 / 2	0.54 / 0.07	1.072 / 0.14	6381 / 5212	6839 / 751	7,590
19-100-04	Сараалж угсрах p200x150	ш	5	3.3 / 2	0.54 / 0.07	2.679 / 0.36	6381 / 5212	17098 / 1876	18,974
19-100-04	Сараалж угсрах p250x150	ш	1	3.3 / 2	0.54 / 0.07	0.536 / 0.07	6381 / 5212	3420 / 375	3,795
19-100-04	Сараалж угсрах p250x200	ш	2	3.3 / 2	0.54 / 0.07	1.072 / 0.14	6381 / 5212	6839 / 751	7,590
19-100-04	Сараалж угсрах p300x250	ш	2	3.3 / 2	0.54 / 0.07	1.072 / 0.14	6381 / 5212	6839 / 751	7,590
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	238.4	4.5 / 2	0.6 / 0.01	142.42 / 3.1	7262 / 5212	1034255 / 16153	1,050,408
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 150x150	м2	150.6	3.5 / 2	1.19 / 0.08	179.109 / 12.2	6536 / 5212	1170654 / 63579	1,234,233
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200x200	м2	12.8	3.5 / 2	1.19 / 0.08	15.223 / 1.04	6536 / 5212	99498 / 5404	104,902
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250x200	м2	23.4	3.5 / 2	1.19 / 0.08	27.83 / 1.9	6536 / 5212	181894 / 9879	191,773
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250x150	м2	4.8	3.5 / 2	1.19 / 0.08	5.709 / 0.39	6536 / 5212	37312 / 2026	39,338
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200x150	м2	16.8	3.5 / 2	1.19 / 0.08	19.98 / 1.36	6536 / 5212	130591 / 7092	137,683
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300x250	м2	22	3.5 / 2	1.19 / 0.08	26.165 / 1.78	6536 / 5212	171012 / 9288	180,300
19-520-14	Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 150x150	ш	36	4.5 / 2	5.67 / 0.03	203.94 / 0.94	7262 / 5212	1481012 / 4878	1,485,891
19-520-14	Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 250x200	ш	2	4.5 / 2	5.67 / 0.03	11.33 / 0.05	7262 / 5212	82278 / 271	82,549
19-520-14	Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 200x200	ш	2	4.5 / 2	5.67 / 0.03	11.33 / 0.05	7262 / 5212	82278 / 271	82,549
19-520-14	Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 250x150	ш	1	4.5 / 2	5.67 / 0.03	5.665 / 0.03	7262 / 5212	41139 / 136	41,275
19-520-14	Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 200x150	ш	5	4.5 / 2	5.67 / 0.03	28.325 / 0.13	7262 / 5212	205696 / 678	206,374



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 150*150 мм	ш	2	4.5 / 2	1.96 / 0.03	3.914 / 0.05	7262 / 5212	28423 / 271	28,694
24-090-10	Хавтгай гадаргууг дулаалах	м2	58.2	3.9 / 2	2.11 / 0.05	122.592 / 2.91	6844 / 5212	839023 / 15167	854,190

Нийт Хүн/цаг: 829.25 / 29.38 Үндсэн цалин: 5,902,312

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,003,393

Нэмэгдэл цалин: 2,183,855

Нийт цалин: 9,089,560

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 1,317,986

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,236,180

Ажиллах хүчний зардал: 11,643,727

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ АСС 1-9

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	185.8	4.5 / 2	0.6 / 0.01	110.997 / 2.42	7262 / 5212	806060 / 12589	818,649
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 150x150	м2	68.4	3.5 / 2	1.19 / 0.08	81.348 / 5.54	6536 / 5212	531691 / 28877	560,568
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200x200	м2	8.8	3.5 / 2	1.19 / 0.08	10.466 / 0.71	6536 / 5212	68405 / 3715	72,120
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250x150	м2	8.8	3.5 / 2	1.19 / 0.08	10.466 / 0.71	6536 / 5212	68405 / 3715	72,120
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250x200	м2	11.7	3.5 / 2	1.19 / 0.08	13.915 / 0.95	6536 / 5212	90947 / 4939	95,887
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300x200	м2	24	3.5 / 2	1.19 / 0.08	28.543 / 1.94	6536 / 5212	186558 / 10132	196,690
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 400x200	м2	21.6	3.5 / 2	1.19 / 0.08	25.689 / 1.75	6536 / 5212	167903 / 9119	177,021
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300x300	м2	2.4	3.5 / 2	1.19 / 0.08	2.854 / 0.19	6536 / 5212	18656 / 1013	19,669
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой	м2	2.8	3.5 / 2	1.19 / 0.08	3.33 / 0.23	6536 / 5212	21765 / 1182	22,947

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	угсрах 500х200								
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 600х200	м2	24	3.5 / 2	1.19 / 0.08	28.543 / 1.94	6536 / 5212	186558 / 10132	196,690
19-520-14	Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 200х200	ш	4	4.5 / 2	5.67 / 0.03	22.66 / 0.1	7262 / 5212	164557 / 542	165,099
19-520-43	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150	ш	21	4.5 / 2	0.35 / 0.00	7.354 / 0.08	7262 / 5212	53406 / 405	53,811
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 150*150 мм	ш	25	4.5 / 2	1.96 / 0.03	48.925 / 0.65	7262 / 5212	355293 / 3388	358,681
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 250*200 мм	ш	4	4.5 / 2	1.96 / 0.03	7.828 / 0.1	7262 / 5212	56847 / 542	57,389
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 300*200 мм	ш	6	4.5 / 2	1.96 / 0.03	11.742 / 0.16	7262 / 5212	85270 / 813	86,083
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 400*200 мм	ш	2	4.5 / 2	1.96 / 0.03	3.914 / 0.05	7262 / 5212	28423 / 271	28,694
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 500*200 мм	ш		4.5 / 2	1.96 / 0.03	/	7262 / 5212	/	
19-100-04	Сараалж угсрах р150	ш	19	3.3 / 2	0.54 / 0.07	10.182 / 1.37	6381 / 5212	64972 / 7130	72,102
19-100-04	Сараалж угсрах р200	ш	6	3.3 / 2	0.54 / 0.07	3.215 / 0.43	6381 / 5212	20517 / 2252	22,769
19-100-04	Сараалж угсрах р250	ш	6	3.3 / 2	0.54 / 0.07	3.215 / 0.43	6381 / 5212	20517 / 2252	22,769
19-090-04	Ариун цэврийн өрөөний сэнстэй сараалж угсрах	ш	2	3.9 / 2	3 / 0.06	6.001 / 0.12	6844 / 5212	41069 / 636	41,705
19-260-05	РЕМАК сэнс угсрах. RP50-25/22-4D	ш	1	3.2 / 2	14.43 / 1.08	14.43 / 1.08	6304 / 5212	90969 / 5634	96,603
19-260-05	РЕМАК сэнс угсрах. RP60-30/28-4D	ш	1	3.2 / 2	14.43 / 1.08	14.43 / 1.08	6304 / 5212	90969 / 5634	96,603
19-260-05	Дээврийн сэнс угсрах. RS56-35/4D	ш	1	3.2 / 2	14.43 / 1.08	14.43 / 1.08	6304 / 5212	90969 / 5634	96,603
19-260-05	VENT TT сэнс угсрах. L=150 м3/цаг n=1950 эр/мин, N=0.03квт	ш	5	3.2 / 2	14.43 / 1.08	72.151 / 5.4	6304 / 5212	454843 / 28171	483,014
19-260-05	VENTS L=250 м3/ц сэнс угсрах. L=250 м3/цаг n=1950 эр/мин, N=0.03квт	ш	2	3.2 / 2	14.43 / 1.08	28.861 / 2.16	6304 / 5212	181937 / 11268	193,206
24-090-10	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	15.6	3.9 / 2	2.11 / 0.05	32.86 / 0.78	6844 / 5212	224893 / 4065	228,958

Нийт Хүн/цаг:

618.35 / 31.48

Үндсэн цалин:

4,336,451

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

737,197

Нэмэгдэл цалин:

1,604,487

Нийт цалин:

6,678,135

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:  
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:

968,330  
908,226

Ажиллах хүчний зардал:

8,554,691

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ АОС 1-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	47.6	4.5 / 2	0.6 / 0.01	28.436 / 0.62	7262 / 5212	206504 / 3225	209,729
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200х200	м2	3.2	3.5 / 2	1.19 / 0.08	3.806 / 0.26	6536 / 5212	24874 / 1351	26,225
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250х200	м2	9	3.5 / 2	1.19 / 0.08	10.704 / 0.73	6536 / 5212	69959 / 3800	73,759
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300х200	м2	6	3.5 / 2	1.19 / 0.08	7.136 / 0.49	6536 / 5212	46640 / 2533	49,173
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 400х200	м2	8.4	3.5 / 2	1.19 / 0.08	9.99 / 0.68	6536 / 5212	65295 / 3546	68,842
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 500х200	м2	21	3.5 / 2	1.19 / 0.08	24.975 / 1.7	6536 / 5212	163239 / 8866	172,104
19-520-14	Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 500х200	ш	2	4.5 / 2	5.67 / 0.03	11.33 / 0.05	7262 / 5212	82278 / 271	82,549
19-520-43	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 400*200	ш	7	4.5 / 2	0.35 / 0.00	2.451 / 0.03	7262 / 5212	17802 / 135	17,937
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 200*200 мм	ш	2	4.5 / 2	1.96 / 0.03	3.914 / 0.05	7262 / 5212	28423 / 271	28,694
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 300*200 мм	ш	2	4.5 / 2	1.96 / 0.03	3.914 / 0.05	7262 / 5212	28423 / 271	28,694
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 400*200 мм	ш	2	4.5 / 2	1.96 / 0.03	3.914 / 0.05	7262 / 5212	28423 / 271	28,694
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 500*200 мм	ш	2	4.5 / 2	1.96 / 0.03	3.914 / 0.05	7262 / 5212	28423 / 271	28,694
19-100-04	Сараалж угсрах р200*200	ш	4	3.3 / 2	0.54 / 0.07	2.144 / 0.29	6381 / 5212	13678 / 1501	15,179
19-100-04	Сараалж угсрах р250*200	ш	6	3.3 / 2	0.54 / 0.07	3.215 / 0.43	6381 / 5212	20517 / 2252	22,769
19-100-04	Гадна сараалж угсрах р250*200	ш	1	3.3 / 2	0.54 / 0.07	0.536 / 0.07	6381 / 5212	3420 / 375	3,795

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-100-04	Гадна сараалж угсрах p500*200	ш	1	3.3 / 2	0.54 / 0.07	0.536 / 0.07	6381 / 5212	3420 / 375	3,795
19-260-05	РЕМАК сэнс угсрах. RP50-30/25-4D	ш	1	3.2 / 2	14.43 / 1.08	14.43 / 1.08	6304 / 5212	90969 / 5634	96,603
19-260-05	РЕМАК сэнс угсрах. RP40-20/20-4D	ш	1	3.2 / 2	14.43 / 1.08	14.43 / 1.08	6304 / 5212	90969 / 5634	96,603
24-090-10	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	6.4	3.9 / 2	2.11 / 0.05	13.481 / 0.32	6844 / 5212	92264 / 1668	93,932

Нийт Хүн/цаг: 163.26 / 8.11 Үндсэн цалин: 1,147,772

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 195,121

Нэмэгдэл цалин: 424,676

Нийт цалин: 1,767,568

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 256,297

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 240,389

Ажиллах хүчний зардал: 2,264,255

Бүгд хүн/цаг: 1610.86 / 68.96 Бүгд цалин: 11,386,535

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,935,711

Нэмэгдэл цалин: 4,213,018

Нийт цалин: 17,535,263

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 2,542,613

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,384,796

Ажиллах хүчний зардал: 22,462,672

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## УСАН ХАНГАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 20 мм	м	200	3.2 / 2	0.8 / 0.62	160.72 / 124.6	6304 / 5212	1013179 / 649415	1,662,594
16-072-04	D=15мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	55	3.6 / 2	0.53 / 0.08	29.056 / 4.57	6613 / 5212	192151 / 23793	215,943
16-072-04	D=20мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	34	3.6 / 2	0.53 / 0.08	17.962 / 2.82	6613 / 5212	118784 / 14708	133,492
16-072-04	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	23	3.6 / 2	0.53 / 0.08	12.151 / 1.91	6613 / 5212	80354 / 9950	90,304
16-072-05	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах,	м	0.5	3.6 / 2	0.56 / 0.02	0.281 / 0.01	6613 / 5212	1859 / 63	1,921
16-072-06	D=40мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	5.5	3.6 / 2	0.65 / 0.03	3.575 / 0.17	6613 / 5212	23641 / 889	24,530
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-40мм	м	118	3.5 / 2	0.9 / 0.19	105.61 / 22.54	6536 / 5212	690267 / 117468	807,735
38-330-12	Dn20мм хуванцар хоолойун хамгаалалтын бүрхэвч	м	200	3.0 / 2	0.12 / 0.00	23.8 / 0.2	6150 / 5212	146370 / 1042	147,412
16-072-06	D=50мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	42	3.6 / 2	0.65 / 0.03	27.3 / 1.3	6613 / 5212	180535 / 6786	187,321
16-072-07	D=65мм голчтой ган хоолой угсрах	м	58	3.6 / 2	0.77 / 0.04	44.921 / 2.55	6613 / 5212	297063 / 13301	310,364
16-250-04	Ган чиг өөрчлөгч Ф-50мм угсрах	ш	13	4.0 / 2	1.35 / 0.01	17.541 / 0.14	6921 / 5212	121401 / 705	122,105
16-250-04	Ган шилжвэр Ф-65*40/50мм угсрах	ш	7	4.0 / 2	1.35 / 0.01	9.445 / 0.07	6921 / 5212	65370 / 379	65,749
16-110-04	Булангийн хаалт d=10мм тавих	ш	10	3.6 / 2	1.49 / 0.02	14.904 / 0.21	6613 / 5212	98560 / 1095	99,655
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм	ш	8	3.6 / 2	1.49 / 0.02	11.923 / 0.17	6613 / 5212	78848 / 876	79,724
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	6613 / 5212	9856 / 109	9,965
16-110-04	Хаалт d=15мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	6613 / 5212	9856 / 109	9,965
16-110-04	Хаалт d=25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-07	Хаалт d=4мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.7 / 0.07	1.704 / 0.07	6613 / 5212	11266 / 375	11,641
16-110-07	Хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	10	3.6 / 2	1.7 / 0.07	17.036 / 0.72	6613 / 5212	112659 / 3753	116,412
24-120-04	Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалах	м2	45.84	3.8 / 2	0.51 / 0.01	23.333 / 0.44	6767 / 5212	157891 / 2318	160,209
16-150-05	Суултуурын уян холбогч тавих	ком	20	4.0 / 2	0.44 / 0.01	8.858 / 0.1	6921 / 5212	61306 / 521	61,827
17-030-06	Угаагуурын ус холигч	ш	18	2.8 / 2	0.19 / 0.02	3.469 / 0.36	5962 / 5212	20680 / 1876	22,556
17-030-06	Шүршүүрийн ус холигч байрлуулах	ш	6	3.8 / 2	0.93 / 0.02	5.562 / 0.12	6767 / 5212	37638 / 625	38,263
16-150-04	Галын кран d=50мм тавих	ком	8	3.6 / 2	3.45 / 0.15	27.621 / 1.2	6613 / 5212	182656 / 6254	188,911
16-150-05	Услах кран d=25мм тавих L=70м	ком	1	4.0 / 2	0.44 / 0.01	0.443 / 0.01	6921 / 5212	3065 / 26	3,091
16-140-04	Үл буцаах клапан d=15мм тавих	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.03	1.487 / 0.03	6613 / 5212	9836 / 156	9,992
16-120-04	Үл буцах клапан d=25мм тавих	ш	1	3.6 / 2	2.7 / 0.06	2.703 / 0.06	6613 / 5212	17873 / 308	18,180

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-120-04	Үл буцах клапан d=65мм тавих	ш	4	3.6 / 2	2.7 / 0.06	10.811 / 0.24	6613 / 5212	71492 / 1230	72,722
18-090-04	Хог шүүгч ф25мм тавих	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
18-090-04	Хог шүүгч ф40мм тавих	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
18-090-05	Хог шүүгч ф65мм тавих	ш	2	3.6 / 2	6.3 / 0.55	12.599 / 1.1	6613 / 5212	83317 / 5712	89,030
16-140-05	Ус хэмжигч d=40мм тавих	ш	1	3.6 / 2	1.69 / 0.07	1.693 / 0.07	6613 / 5212	11198 / 386	11,583
16-140-05	Ус зөөлрүүлэгч Ф-40мм	ш	1	3.6 / 2	1.69 / 0.07	1.693 / 0.07	6613 / 5212	11198 / 386	11,583
18-140-05	Манометр	ш	5	4.0 / 2	0.45 / 0.02	2.266 / 0.1	6921 / 5212	15683 / 495	16,178
18-140-06	Термометр	ш	2	4.0 / 2	0.45 / 0.01	0.906 / 0.01	6921 / 5212	6273 / 72	6,345
18-090-09	Автомат хий авагч тавих	ш	1	3.6 / 2	2.7 / 0.05	2.699 / 0.05	6613 / 5212	17846 / 266	18,112
16-110-04	Юүлэх кран d=15мм байрлуулах	ш	5	3.6 / 2	1.49 / 0.02	7.452 / 0.11	6613 / 5212	49280 / 547	49,827
16-110-04	Юүлэх кран d=25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
18-060-04	Цэвэр усны өргөлтийн насос суурилуулах CRE-10-4 L=9.09м3/цаг, N=1.1квт H=16.3m	ш	2	3.5 / 2	18.4 / 0.59	36.792 / 1.18	6536 / 5212	240470 / 6171	246,641
16-260-04	Гарант-5 МПП	ш	19	4.1 / 2	7.2 / 0.57	136.794 / 10.83	6989 / 5212	956055 / 56446	1,012,501

Нийт Хүн/цаг: 807.04 / 178.77 Үндсэн цалин: 6,262,860

Инженер төхнийн ажилчдын цалин: 1,064,686

Нэмэгдэл цалин: 2,317,258

Нийт цалин: 9,644,804

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 1,398,497

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,311,693

Ажиллах хүчний зардал: 12,354,994

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:

807.04 / 178.77

Бүгд цалин:

6,262,860

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1,064,686

Нэмэгдэл цалин:

2,317,258

Нийт цалин:

9,644,804

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:

1,398,497

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

1,311,693

Ажиллах хүчний зардал:

12,354,994

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	39	4.0 / 2	0.94 / 0.00	36.504 / 0.06	6921 / 5212	252644 / 289	252,933
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-110.	м	102	4.0 / 2	0.87 / 0.01	88.567 / 0.53	6921 / 5212	612969 / 2764	615,734
17-010-11	Шалгах таг ф100мм тавих.	1ш	4	4.0 / 2	2.88 / 0.11	11.536 / 0.44	6921 / 5212	79841 / 2272	82,113
17-010-11	Цэвэрлэгээ ф50мм тавих	1ш	7	4.0 / 2	2.88 / 0.11	20.188 / 0.76	6921 / 5212	139721 / 3977	143,698
17-010-11	Цэвэрлэгээ ф100мм тавих	1ш	8	4.0 / 2	2.88 / 0.11	23.072 / 0.87	6921 / 5212	159681 / 4545	164,226
17-010-11	Трап / Ф-50мм/	1ш	6	4.0 / 2	2.88 / 0.11	17.304 / 0.65	6921 / 5212	119761 / 3409	123,170
17-010-10	Трап ф100мм	ш	2	4.0 / 2	0.78 / 0.01	1.566 / 0.03	6921 / 5212	10836 / 156	10,992
17-040-06	Суултуур байрлуулах	1ком	16	4.0 / 2	4.15 / 0.2	66.414 / 3.17	6921 / 5212	459654 / 16512	476,166
17-010-06	Шаазан угаагуур тавих	1ш	18	4.0 / 2	2.38 / 0.14	42.827 / 2.5	6921 / 5212	296408 / 13040	309,449
17-010-07	Мойка 2 эргэлттэй сифоны хамт	1ш	1	4.0 / 2	3 / 0.14	2.997 / 0.14	6921 / 5212	20744 / 724	21,469
17-050-04	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	4	4.0 / 2	2.11 / 0.07	8.446 / 0.29	6921 / 5212	58455 / 1530	59,985
24-120-04	Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалга хийх ф100 б-50мм	м2	7.94	3.8 / 2	0.51 / 0.01	4.041 / 0.08	6767 / 5212	27349 / 401	27,750

Нийт Хүн/цаг:	323.46 / 9.52	Үндсэн цалин:	2,287,684
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	388,906
		Нэмэгдэл цалин:	846,443
		Нийт цалин:	3,523,033
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:			
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	510,840
		Ажиллах хүчний зардал:	479,132
			<b>4,513,005</b>

## БОРООНЫ УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	33	4.0 / 2	0.87 / 0.01	28.654 / 0.17	6921 / 5212	198314 / 894	199,208
21-150-04	Юүлүүр d = 100мм	ш	3	3.3 / 2	0.71 / 0.38	2.132 / 1.15	6381 / 5212	13605 / 6004	19,609



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	30.79 / 1.32	Үндсэн цалин:	218,817
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	37,199
		Нэмэгдэл цалин:	80,962
		Нийт цалин:	336,978
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:			48,862
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	45,829
		Ажиллах хүчний зардал:	431,669

## ЗООРИЙН ДАВХАРЫН БОХИР ЗАЙЛУУЛАХ ЦАЙРДСАН ГАН ХООЛОЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-06	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	3	3.6 / 2	0.65 / 0.03	1.95 / 0.09	6613 / 5212	12895 / 485	13,380
16-072-08	D=100мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	11	3.6 / 2	0.85 / 0.05	9.363 / 0.56	6613 / 5212	61919 / 2924	64,843
18-060-04	Бохир усны өргөлтийн насос суурилуулах unllift AP 12.40.04.1	ш	1	3.5 / 2	18.4 / 0.59	18.396 / 0.59	6536 / 5212	120235 / 3086	123,320
17-080-04	Бохир усны нөөцийн сав 0,4м3	1ком	1	3.4 / 2	17.57 / 2.98	17.572 / 2.98	6459 / 5212	113496 / 15516	129,012
16-110-07	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.7 / 0.07	1.704 / 0.07	6613 / 5212	11266 / 375	11,641
16-110-06	Ул буцаах клапан d=50мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.56 / 0.04	1.559 / 0.04	6613 / 5212	10312 / 214	10,526
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3.5	3.8 / 2	0.51 / 0.01	1.782 / 0.03	6767 / 5212	12055 / 177	12,232

Нийт Хүн/цаг:	52.33 / 4.37	Үндсэн цалин:	364,955
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	62,042
		Нэмэгдэл цалин:	135,033
		Нийт цалин:	562,031
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:			81,494
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	76,436
		Ажиллах хүчний зардал:	719,962

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	406.57 / 15.21	Бүгд цалин:	2,871,456
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			488,148
Нэмэгдэл цалин:			1,062,439
Нийт цалин:			4,422,042
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:			641,196
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			601,398
Ажиллах хүчний зардал:			5,664,636

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-13	Ерөнхий оролтын самбар угсрах ЕОС-1 1200*750*300	ш	1	3.7 / 2	7.03 / 0.83	7.03 / 0.83	6690 / 5212	47031 / 4326	51,357
38-530-04	Узелийн удирдлагын самбар угсрах УС	ш	1	3.6 / 2	2.64 / 0.18	2.64 / 0.18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396
38-530-04	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1.1	ш	1	3.6 / 2	2.64 / 0.18	2.64 / 0.18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396
38-530-04	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-3.2.	ш	1	3.6 / 2	2.64 / 0.18	2.64 / 0.18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396
38-530-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС01-06	ш	5	3.6 / 2	2.64 / 0.18	13.2 / 0.9	6613 / 5212	87292 / 4691	91,982
38-530-04	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ОГС	ш	1	3.6 / 2	2.64 / 0.18	2.64 / 0.18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396
38-530-04	Салхивчийн удирдлагын самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.64 / 0.18	2.64 / 0.18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396

Нийт Хүн/цаг: 33.43 / 2.63 Үндсэн цалин: 235,321

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 40,005

Нэмэгдэл цалин: 87,069

Нийт цалин: 362,395

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 52,547

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 49,286

Ажиллах хүчний зардал: 464,228

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-280-08	Таазанд тоноглох LED чийдэнтэй шигтгээ гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	96	2.9 / 2	1.28 / 0.08	122.41 / 7.3	6056 / 5212	741313 / 38027	779,339
20-260-11	Таазанд тоноглох ус.чийгний хам. лед шигтгээ гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	40	3.0 / 2	1.22 / 0.02	48.8 / 0.8	6150 / 5212	300120 / 4170	304,290
20-250-05	Таазанд ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 36 Вт IP65	ширхэг	40	3.6 / 2	1.04 / 0.00	41.6 / 0.12	6613 / 5212	275101 / 625	275,726
20-280-04	Таазанд тоноглох LED чийдэнтэй 60x60 панель гэрлийг суурилуулах	ш	150	3.2 / 2	3.02 / 0.08	453.3 / 12.3	6304 / 5212	2857603 / 64108	2,921,711

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-250-05	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бүрхүүлтэй LED гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	9	3.6 / 2	1.04 / 0.00	9.36 / 0.03	6613 / 5212	61898 / 141	62,038
20-250-05	Пластмассан бүрхүүлтэй ЛЕД хавтгай гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ширхэг	34	3.6 / 2	1.04 / 0.00	35.36 / 0.1	6613 / 5212	233836 / 532	234,367
20-250-05	Ус чийгний хам. платмассан бүрхүүлтэй ЭХХ чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч хананд угсрах	ширхэг	10	3.6 / 2	1.04 / 0.00	10.4 / 0.03	6613 / 5212	68775 / 156	68,932
20-250-05	Хананд тоноглох тог баригчтай ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	6	3.6 / 2	1.04 / 0.00	6.24 / 0.02	6613 / 5212	41265 / 94	41,359
38-520-37	1*3вт цэнэг хуримтлуулагчтай Гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	7	3.0 / 2	1.31 / 0.02	9.17 / 0.14	6150 / 5212	56396 / 730	57,125
20-230-04	Далд тоноглох 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	41	3.0 / 2	0.21 / 0.00	8.61 / 0.12	6150 / 5212	52952 / 641	53,593
20-230-04	Далд тоноглох 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	28	3.0 / 2	0.21 / 0.00	5.88 / 0.08	6150 / 5212	36162 / 438	36,600
20-230-04	Далд тоноглох 3 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	13	3.0 / 2	0.21 / 0.00	2.73 / 0.04	6150 / 5212	16790 / 203	16,993
20-230-04	Ус чийгний хам. далд тоноглох 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	3	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.63 / 0.01	6150 / 5212	3875 / 47	3,921
20-230-04	Ус чийгний хам. далд тоноглох 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	1	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.21 / 0.00	6150 / 5212	1292 / 16	1,307
20-230-14	Газардуулгын контакттай далд тоноглох 2 туйлт розетка.	ш	2	4.0 / 2	0.59 / 0.04	1.18 / 0.08	6921 / 5212	8167 / 438	8,605
20-230-14	Газардуулгын контакттай далд тоноглох 2 туйлт. хоёрлосон розетка.	ш	130	4.0 / 2	0.59 / 0.04	76.7 / 5.46	6921 / 5212	530841 / 28458	559,298
20-230-14	Газардуулгын контакттай шаланд тоноглох тагтай розетка.	ш	6	4.0 / 2	0.59 / 0.04	3.54 / 0.25	6921 / 5212	24500 / 1313	25,814
20-230-14	Шаланд газардуулгын контакттай далд тоноглох 2 туйлт розетка ./сүлжээтэй/	ш	15	4.0 / 2	0.59 / 0.04	8.85 / 0.63	6921 / 5212	61251 / 3284	64,534
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг тавих Ip20	ш	91	3.3 / 2	0.47 / 0.14	42.497 / 12.74	6381 / 5212	271173 / 66401	337,574
20-210-04	Унтраалга розетканы хайрцаг тавих	ш	244	3.3 / 2	0.47 / 0.14	113.948 / 34.16	6381 / 5212	727102 / 178042	905,144
20-170-04	1*2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	9150	2.8 / 2	0.07 / 0.03	613.05 / 274.5	5962 / 5212	3655004 / 1430694	5,085,698
20-170-05	1*4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	4300	2.8 / 2	0.08 / 0.04	344 / 154.8	5962 / 5212	2050928 / 806818	2,857,746
20-170-05	1*10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	160	2.8 / 2	0.08 / 0.04	12.8 / 5.76	5962 / 5212	76314 / 30021	106,335
38-200-28	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй кабель 1х35мм2	м	40	2.8 / 2	0.35 / 0.02	14 / 0.75	5962 / 5212	83468 / 3899	87,367

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-200-04	1*4 мм <sup>2</sup> огтлолтой кабелийг түдүүлдэж тавих	м	1700	3.0 / 2	0.56 / 0.00	952 / 1.7	6150 / 5212	5854800 / 8860	5,863,660
20-160-04	Хуванцар хоолойг угсрах. д-20 мм	метр	3000	3.1 / 2	0.00 / 0.00	14.19 / 5.19	6227 / 5212	88361 / 27050	115,411
20-160-04	Хуванцар хоолойг угсрах. д-25 мм	метр	2500	3.1 / 2	0.00 / 0.00	11.825 / 4.33	6227 / 5212	73634 / 22542	96,176
20-160-05	Хуванцар хоолойг угсрах. д-32 мм	метр	2542	3.1 / 2	0.05 / 0.02	120.491 / 41.43	6227 / 5212	750296 / 215957	966,253
38-350-09	Кабелийн цайрдсан ган тавиур l=3м 50*100	ш	11	2.0 / 2	0.72 / 0.07	7.92 / 0.82	5212 / 5212	41279 / 4300	45,579
38-350-09	Кабелийн цайрдсан ган тавиурын эргэлт 50*100	ш	2	2.0 / 2	0.72 / 0.07	1.44 / 0.15	5212 / 5212	7505 / 782	8,287
38-350-09	Кабелийн цайрдсан ган тавиурын салаалагч 50*100	ш	4	2.0 / 2	0.72 / 0.07	2.88 / 0.3	5212 / 5212	15011 / 1564	16,574

Нийт Хүн/цаг: 3096.01 / 564.15 Үндсэн цалин: 22,007,357

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,741,251

Нэмэгдэл цалин: 8,142,722

Нийт цалин: 33,891,330

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 4,914,243

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4,609,221

Ажиллах хүчний зардал: 43,414,793

## АЯНГА ХАМГААЛАЛТ, ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-350-26	Цайрдсан бөөрөнхий төмөр ф12мм	м	202	3.0 / 2	0.49 / 0.01	98.98 / 2.22	6150 / 5212	608727 / 11581	620,308
38-350-13	Газардуулгын туузан ган 40х4мм	м	164	3.4 / 2	0.26 / 0.01	42.64 / 1	6459 / 5212	275412 / 5214	280,626
38-350-10	Цайрдсан туузан ган 25х4мм	м	45	3.4 / 2	0.23 / 0.01	10.35 / 0.25	6459 / 5212	66851 / 1313	68,164
38-350-06	Босоо электрод 50х50х5мм L=4 м	ш	9	2.0 / 2	0.72 / 0.03	6.48 / 0.28	5212 / 5212	33774 / 1468	35,242
38-350-09	Аянга хүлээн авагчийн хөндийрүүлэгч суурь	ш	59	2.0 / 2	0.72 / 0.07	42.48 / 4.42	5212 / 5212	221406 / 23063	244,469
38-350-09	Аянга хүлээн авагчийн буултын хөндийрүүлэгч	ш	55	2.0 / 2	0.72 / 0.07	39.6 / 4.13	5212 / 5212	206395 / 21500	227,895
01-060-02	Газардуулгын газар ухах	м3	49	2.8 / 2	3.15 /	154.12 /	5962 / 5212	918862 /	918,862
01-070-01	Буцааж булах	м3	47.9	1.3 / 2	1.84 /	87.92 /	4554 / 5212	400390 /	400,390

Нийт Хүн/цаг: 482.57 / 12.31 Үндсэн цалин: 2,795,955

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 475,312

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

		<b>Нэмэгдэл цалин:</b>	<b>4,984,593</b>
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:</i>			624,337
		<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	585,585
		<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>	<b>5,515,692</b>
	<b>Бүгд хүн/цаг:</b>	<b>3612.01 / 579.09</b>	<b>Бүгд цалин: 25,038,633</b>
	<b>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</b>		<b>4,256,568</b>
	<b>Нэмэгдэл цалин:</b>		<b>9,264,294</b>
	<b>Нийт цалин:</b>		<b>38,559,495</b>
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:</i>			<b>5,591,127</b>
	<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>		<b>5,244,091</b>
	<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>		<b>49,394,713</b>

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СУУРИН СҮЛЖЭЭ /ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ IPTV/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-370-04	Гурвалсан үйлчилгээний төхөөрөмж /MDU-32/	ш	5	5.0 / 2	3.13 /	15.635 /	7604 / 5212	118889 /	118,889
40-480-04	Телефоны розетка суурилуулах хананы	ш	14	3.1 / 2	0.54 /	7.49 /	6227 / 5212	46640 /	46,640
40-250-05	Ханын бокс байрлуулах 80*80мм	ш	28	3.0 / 2	0.47 /	13.272 /	6150 / 5212	81623 /	81,623
40-480-05	Хэрэглэгчийн розетка хананд суурилуулах	ш	17	3.1 / 2	0.33 /	5.644 /	6227 / 5212	35145 /	35,145
40-480-06	Хэрэглэгчийн розетка суурилуулах	ш	28	3.1 / 2	0.31 /	8.708 /	6227 / 5212	54225 /	54,225
40-460-08	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч /Switch 8 port/	ш	3	4.0 / 2	0.92 /	2.748 /	6921 / 5212	19019 /	19,019
40-460-07	Home gateway /8 гаралтай/	ш	3	4.0 / 2	0.98 /	2.934 /	6921 / 5212	20306 /	20,306
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судаст утас UTP4x2x0.5	100м	10	2.1 / 2	12.57 /	125.69 /	5306 / 5212	666911 /	666,911

Нийт Хүн/цаг: 182.12 / 0 Үндсэн цалин: 1,042,758

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 177,269

Нэмэгдэл цалин: 385,820

Нийт цалин: 1,605,847

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 232,848

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 218,395

Ажиллах хүчний зардал: 2,057,090

## ДҮРС АЖИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-500-08	Хяналтын камер	ш	28	4.0 / 2	0.56 /	15.568 /	6921 / 5212	107746 /	107,746
40-260-04	Хяналтын дэлгэцтэй хүлээн авах станц угсрах	ш	1	5.0 / 2	20.1 /	20.101 /	7604 / 5212	152848 /	152,848
40-460-08	Хяналтын камерийн дэлгэц 42" LCD Monitor	ш	1	4.0 / 2	0.92 /	0.916 /	6921 / 5212	6340 /	6,340
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судаст утас UTP4x2x0.5	100м	15	2.1 / 2	12.57 /	188.535 /	5306 / 5212	1000367 /	1,000,367
40-460-08	Компьютерийн сүлжээний салаалагч угсрах	ш	32	4.0 / 2	0.92 /	29.312 /	6921 / 5212	202868 /	202,868

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	254.43 / 0	Үндсэн цалин:	1,470,169
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	249,929
		Нэмэгдэл цалин:	543,962
		Нийт цалин:	2,264,060
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:			328,289
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	307,912
		Ажиллах хүчний зардал:	<b>2,900,261</b>

## ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-370-06	Галын дохиоллын хүлээн авах станц суурилуулах 20 ЗОНА	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.042 /	7604 / 5212	7923 /	7,923
40-320-05	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	47	5.0 / 2	1.04 /	48.974 /	7604 / 5212	372398 /	372,398
40-320-05	Дулаан мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	14	5.0 / 2	1.04 /	14.588 /	7604 / 5212	110927 /	110,927
40-330-04	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	5	4.9 / 2	13.57 /	67.85 /	7535 / 5212	511250 /	511,250
40-510-07	Зэс дамжуулагчтай галын дохиололын утас	100	8	2.1 / 2	0.86 /	6.848 /	5306 / 5212	36335 /	36,335
40-340-04	80дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч	ш	5	5.0 / 2	7.3 /	36.485 /	7604 / 5212	277432 /	277,432

Нийт Хүн/цаг:	175.79 / 0	Үндсэн цалин:	1,316,266
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	223,765
		Нэмэгдэл цалин:	487,018
		Нийт цалин:	2,027,050
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:			293,922
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	275,679
		Ажиллах хүчний зардал:	<b>2,596,651</b>



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-500-06	Чанга яригч	ш	23	4.0 / 2	0.52 /	11.845 /	6921 / 5212	81979 /	81,979
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй утас CRVV 2*1.5мм	100м	3	2.1 / 2	12.57 /	37.707 /	5306 / 5212	200073 /	200,073
38-410-04	Нам даралтын өсгөгч буюу удирдлагын пулт	ширхэг	1	3.5 / 2	1.51 / 0.03	1.51 / 0.03	6536 / 5212	9869 / 156	10,026
40-370-05	Зона сонгох товчлууртай пэйжинг микрофон	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.042 /	7604 / 5212	7923 /	7,923

Нийт Хүн/цаг: 52.1 / 0.03      Үндсэн цалин: 300,002

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 51,000

Нэмэгдэл цалин: 111,001

Нийт цалин: 462,003

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 66,990

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 62,832

Ажиллах хүчний зардал: 591,825

## БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-330-04	22мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	2600	3.0 / 2	0.11 / 0.00	286 / 2.86	6150 / 5212	1758900 / 14906	1,773,806
38-330-04	25мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	1000	3.0 / 2	0.11 / 0.00	110 / 1.1	6150 / 5212	676500 / 5733	682,233
38-330-04	Даацын хуванцар хоолойг угсрах ф50	м	100	3.0 / 2	0.11 / 0.00	11 / 0.11	6150 / 5212	67650 / 573	68,223
39-110-20	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч	шир	1	6.0 / 2	1.43 / 0.41	1.43 / 0.41	8202 / 5212	11729 / 2137	13,866
38-530-11	Давхрын самбар угсрах 500*600*130	ш	3	3.4 / 2	2.31 / 0.3	6.93 / 0.9	6459 / 5212	44761 / 4691	49,452
39-120-08	Холбоо дохиоллын төхөөрөмжүүдийн цуглуулгын төмөр шкаф буюу Rack	шир	1	3.5 / 2	4.44 / 0.14	4.44 / 0.14	6536 / 5212	29020 / 730	29,750

Нийт Хүн/цаг: 419.8 / 5.52      Үндсэн цалин: 2,617,330

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Инженер техникийн ажилчдын цалин:	444,946
	Нэмэгдэл цалин:	968,412
	Нийт цалин:	4,030,688
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:		584,450
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	548,174
	Ажиллах хүчний зардал:	5,163,311
Бүгд хүн/цаг:	1084.24 / 5.55	Бүгд цалин: 6,746,524
Инженер техникийн ажилчдын цалин:		1,146,909
Нэмэгдэл цалин:		2,496,214
Нийт цалин:		10,389,647
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:		1,506,499
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		1,412,992
Ажиллах хүчний зардал:		13,309,138

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## АВТО ЗОГСООЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1885.87	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-190-07	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах /25тн -н индуу/	м3	188.6	3.0 / 2	0.54 /	102.108 /	6150 / 5212	627964 /	627,964
06-010-04	Талбайн бетон цутгалт хийх /авто зогсоол /	м3	282.9	2.4 / 2	0.76 / 1.49	215.626 / 420.39	5587 / 5212	1204705 / 2191070	3,395,774
25-12-02	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	371.6	3.1 / 2	0.32 /	117.697 /	6227 / 5212	732898 /	732,898

Нийт Хүн/цаг: 435.43 / 420.39 Үндсэн цалин: 4,756,637

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 808,628

Нэмэгдэл цалин: 1,759,956

Нийт цалин: 7,325,221

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 1,062,157

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 996,230

Ажиллах хүчний зардал: 9,383,608

## ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙ ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх.	м2	1168.54	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-190-07	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах /25тн -н индуу/	м3	186.97	3.0 / 2	0.54 /	101.226 /	6150 / 5212	622537 /	622,537
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх.	1м3	93.48	3.4 / 2	0.26 /	24.383 /	6459 / 5212	157492 /	157,492
25-06-08	Цементбетон хольцоор талбайг гараар хийх М200	1м3	23.4	3.4 / 2	1.64 /	38.368 /	6459 / 5212	247818 /	247,818
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1168.54	3.7 / 2	0.26 /	305.924 /	6690 / 5212	2046630 /	2,046,630
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	311	3.1 / 2	0.19 /	59.724 /	6227 / 5212	371904 /	371,904

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	529.62 / 0	Үндсэн цалин:	3,446,381
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	585,885
		Нэмэгдэл цалин:	1,275,161
		Нийт цалин:	5,307,427
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:			769,577
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			721,810
Ажиллах хүчний зардал:			<b>6,798,813</b>

## НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-010-05	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	1764.11	2.0 / 2	0.12 /	219.314 /	5212 / 5212	1143065 /	1,143,065
37-100-07	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1764.11	2.1 / 2	0.95 / 0.69	1675.90 / 1217.4	5306 / 5212	8892349 / 6344234	15,236,583
37-100-09	Зүлэгний үр гараар тарих	м2	1764.11	1.2 / 2	0.06 / 0	107.081 / 0.35	4460 / 5212	477583 / 1839	479,422
37-020-13	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 100% ургамлын хөрс нэмэх	м3	8.98	2.1 / 2	1.96 / 0.32	17.616 / 2.9	5306 / 5212	93468 / 15118	108,586
37-030-06	Үндэс, шороотой мод бут сөөгийг 0.4x0.4x0.5 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах	ш	32	3.3 / 2	2.22 / 0.28	71.04 / 8.93	6381 / 5212	453306 / 46533	499,839
37-030-04	Үндэс, шороотой Буйлсыг 0.4x0.4x0.5 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах.	ш	21	3.3 / 2	1.83 / 0.29	38.519 / 6.01	6381 / 5212	245787 / 31303	277,091
37-030-08	Үндэс, шороотой Агч модыг 0.4x0.4x0.5 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах	ш	18	3.3 / 2	7.4 / 0.28	133.191 / 5.06	6381 / 5212	849894 / 26362	876,256

Нийт Хүн/цаг:	2262.67 / 1240.48	Үндсэн цалин:	18,620,842
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	3,165,543
		Нэмэгдэл цалин:	6,889,712
		Нийт цалин:	28,676,097
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:			4,158,034
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			3,899,949

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **36,734,081**

## САРАВЧНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	Модон баганын нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	8	2.8 / 2	3.15 /	25.162 /	5962 / 5212	150018 /	150,018
06-010-16	Модон баганыг бетоноор чигжиж цутгах	м3	2.4	2.9 / 2	6.5 / 0.13	15.603 / 0.31	6056 / 5212	94494 / 1626	96,120
10-100-04	Модон сүүдрэвч хийх	м3	12.48	2.6 / 2	32.23 / 2.09	402.214 / 26.08	5774 / 5212	2322385 / 135946	2,458,330

Нийт Хүн/цаг: 442.98 / 26.4 Үндсэн цалин: 2,704,469

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 459,760

Нэмэгдэл цалин: 1,000,653

Нийт цалин: 4,164,882

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 603,908

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 566,424

Ажиллах хүчний зардал: **5,335,213**

## АРХИТЕКТУРЫН БАГА ХЭЛБЭРИЙН ЭЛЕМЕНТ БАЙРЛУУЛАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-690-04	Хогийн сав.	ш	20	3.4 / 2	1.16 / 0.02	23.24 / 0.42	6459 / 5212	150107 / 2189	152,296
37-230-04	Гадна талбайд сандал суурилуулах	ш	15	3.4 / 2	2.6 / 0.14	39.021 / 2.06	6459 / 5212	252037 / 10711	262,747

Нийт Хүн/цаг: 62.26 / 2.48 Үндсэн цалин: 415,043

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 70,557

Нэмэгдэл цалин: 153,566

Нийт цалин: 639,167

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 92,679

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

		Ажлын багаж, хувцас, хэрэгдэл:	86,927
		Ажиллах хүчний зардал:	818,773
	Бүгд хүн/цаг:	3732.96 / 1689.74	Бүгд цалин: 29,943,372
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:		5,090,373
	Нэмэгдэл цалин:		11,079,048
	Нийт цалин:		46,112,794
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:		6,686,355
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэгдэл:		6,271,340
	Ажиллах хүчний зардал:		59,070,489

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ БАРИЛГЫН ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /ТРАСС-53.1М/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	217.87	2.0 / 2	0.01 /	1.46 /	5212 / 5212	7608 /	7,608
01-060-03	Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах	м3	6.74	2.9 / 2	4.86 /	32.777 /	6056 / 5212	198495 /	198,495
01-400-02	2-р зэргийн хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	165.98	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Гараар булж чигжих.	м3	29.29	1.3 / 2	1.84 /	53.762 /	4554 / 5212	244831 /	244,831
01-270-12	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих.	м3	29.34	2.0 / 2	0.01 /	0.202 /	5212 / 5212	1055 /	1,055
07-420-04	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л-7 1200x580h	м3	10.86	3.2 / 2	4.7 / 4.22	51.007 / 45.81	6304 / 5212	321550 / 238749	560,298
07-420-04	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л-4 900x450h	м3	6.39	3.2 / 2	4.7 / 4.22	30.013 / 26.95	6304 / 5212	189199 / 140479	329,678
23-060-06	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 89*3.5мм	км	0.054	3.9 / 2	601.07 / 38.3 2	32.458 / 2.07	6844 / 5212	222140 / 10785	232,925
23-060-07	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 108*4 мм	км	0.063	3.9 / 2	631.66 / 45.8 7	39.794 / 2.89	6844 / 5212	272353 / 15062	287,415
23-250-05	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.314	2.3 / 2	83.3 / 5.25	26.155 / 1.65	5493 / 5212	143669 / 8595	152,264
23-250-07	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.224	2.3 / 2	23.51 / 5.8	5.267 / 1.3	5493 / 5212	28933 / 6768	35,701
21-130-08	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.063	2.7 / 2	61.8 / 0.01	3.893 / 0	5868 / 5212	22846 / 2	22,849
23-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	4	4.1 / 2	3.49 / 0.27	13.975 / 1.1	6989 / 5212	97673 / 5712	103,385
21-130-07	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 80мм	км	0.054	2.7 / 2	61.8 / 0.00	3.337 / 0	5868 / 5212	19583 / 1	19,584
23-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=40мм	ш	4	4.1 / 2	3.44 / 0.23	13.74 / 0.92	6989 / 5212	96032 / 4795	100,827
07-590-14	0,5тн жинтэй жижиг хийцүүд /тулгуурын бетон дэр гэх мэт/ ОП-1	ш	32	3.2 / 2	1.87 / 0.08	59.987 / 2.56	6304 / 5212	378159 / 13343	391,502
24-120-04	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	52.59	3.8 / 2	0.51 / 0.01	26.768 / 0.51	6767 / 5212	181141 / 2659	183,800
24-110-07	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	33.34	2.7 / 2	0.44 / 0	14.63 / 0.01	5868 / 5212	85846 / 52	85,899

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	52.59	3.0 / 2	0.16 / 0.00	8.178 / 0.07	6150 / 5212	50293 / 356	50,649
24-100-08	Хөнгөн цагаан тусгаарлагчаар ороох	м2	1	3.0 / 2	0.66 / 0.05	0.656 / 0.05	6150 / 5212	4037 / 240	4,278
11-320-06	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	7.06	2.4 / 2	1.18 / 1.08	8.363 / 7.65	5587 / 5212	46722 / 39888	86,609
07-430-08	Эргэлтийн өнцгийн төмөр бетон хучилтын хавтан ГСХ-9	ш	9	3.3 / 2	2.28 / 0.09	20.524 / 0.79	6381 / 5212	130961 / 4128	135,089
06-010-04	Ниш, эргэлтийн өнцгийн ул бетон цутгах БМ200	м3	1.48	2.4 / 2	0.76 / 1.49	1.128 / 2.2	5587 / 5212	6302 / 11463	17,765
06-230-10	Ниш, эргэлтийн өнцгийн бетон хана, ёроол цутгах БМ200	м3	2.51	3.0 / 2	10.24 / 1.68	25.702 / 4.22	6150 / 5212	158070 / 21978	180,048
08-040-10	Эргэлтийн өнцөг, нишний хана, хучилтанд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	56.12	2.9 / 2	0.49 / 0.01	27.628 / 0.45	6056 / 5212	167314 / 2340	169,654

Нийт Хүн/цаг: 501.4 / 101.19 Үндсэн цалин: 3,602,210

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 612,376

Нэмэгдэл цалин: 1,332,818

Нийт цалин: 5,547,403

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 804,373

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 754,447

Ажиллах хүчний зардал: 7,106,223

## ХУДГИЙН АЖИЛ 2000Х2500Х2000Н

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-02	Механизмаар 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	47.6	2.0 / 2	0.01 /	0.258 /	5212 / 5212	1342 /	1,342
01-060-02	Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах	м3	1.42	2.8 / 2	3.15 /	4.466 /	5962 / 5212	26628 /	26,628
01-400-01	1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	32.9	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.27	1.3 / 2	1.84 /	24.357 /	4554 / 5212	110922 /	110,922
01-270-12	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	32.29	2.0 / 2	0.01 /	0.223 /	5212 / 5212	1161 /	1,161
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	0.1	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.076 / 0.15	5587 / 5212	426 / 775	1,200
06-010-19	2000*2000*2000мм-ийн цутгамал төмөр бетон	м3	1.3	2.7 / 2	2.74 / 0.71	3.562 / 0.92	5868 / 5212	20902 / 4811	25,712



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	худгийн ул бетон цутгах М350								
06-080-05	Худгийн 350мм зузаан бетон хана цутгах	м3	7.3	2.9 / 2	21.34 / 1.97	155.767 / 14.38	6056 / 5212	943323 / 74954	1,018,277
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М300	м3	0.3	3.1 / 2	27.08 / 1.32	8.125 / 0.4	6227 / 5212	50594 / 2064	52,658
07-430-08	Төмөр бетон хучилтын хавтан	ш	2	3.3 / 2	2.28 / 0.09	4.561 / 0.18	6381 / 5212	29102 / 917	30,020
64-100-03	Ширмэн таг тавих.	ш	2	3.0 / 2	0.37 /	0.742 /	6150 / 5212	4563 /	4,563
10-080-15	Модон таг хийх	м2	0.8	2.9 / 2	1.32 / 0.13	1.055 / 0.1	6056 / 5212	6387 / 529	6,916
10-090-09	Модон таг будаж ,цайрдсан төмрөөр бүрэх	м2	1.6	2.5 / 2	2.82 / 0.01	4.516 / 0.02	5680 / 5212	25648 / 103	25,751
08-040-10	Худгийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	12.5	2.9 / 2	0.49 / 0.01	6.154 / 0.1	6056 / 5212	37267 / 521	37,788

Нийт Хүн/цаг: 213.86 / 16.25 Үндсэн цалин: 1,342,940

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 228,300

Нэмэгдэл цалин: 496,888

Нийт цалин: 2,068,127

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 299,878

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 281,265

Ажиллах хүчний зардал: 2,649,271

## ХУДГИЙН АЖИЛ 2000Х3000Х2000Н

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-02	Механизмаар 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	47.6	2.0 / 2	0.01 /	0.258 /	5212 / 5212	1342 /	1,342
01-060-02	Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах	м3	1.42	2.8 / 2	3.15 /	4.466 /	5962 / 5212	26628 /	26,628
01-400-01	1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	32.9	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.27	1.3 / 2	1.84 /	24.357 /	4554 / 5212	110922 /	110,922
01-270-12	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	32.29	2.0 / 2	0.01 /	0.223 /	5212 / 5212	1161 /	1,161
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	0.2	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.152 / 0.3	5587 / 5212	852 / 1549	2,401
06-010-19	2000*2000*2000мм-ийн цутгамал төмөр бетон худгийн ул бетон цутгах М350	м3	2.1	2.7 / 2	2.74 / 0.71	5.754 / 1.49	5868 / 5212	33764 / 7771	41,536

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-080-05	Худгийн 350мм зузаан бетон хана цутгах	м3	8.7	2.9 / 2	21.34 / 1.97	185.64 / 17.14	6056 / 5212	1124234 / 89328	1,213,563
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М300	м3	0.6	3.1 / 2	27.08 / 1.32	16.25 / 0.79	6227 / 5212	101188 / 4128	105,316
07-430-08	Төмөр бетон хучилтын хавтан	ш	2	3.3 / 2	2.28 / 0.09	4.561 / 0.18	6381 / 5212	29102 / 917	30,020
64-100-03	Ширмэн таг тавих.	ш	2	3.0 / 2	0.37 /	0.742 /	6150 / 5212	4563 /	4,563
10-080-15	Модон таг хийх	м2	0.8	2.9 / 2	1.32 / 0.13	1.055 / 0.1	6056 / 5212	6387 / 529	6,916
10-090-09	Модон таг будаж ,цайрдсан төмрөөр бүрэх	м2	1.6	2.5 / 2	2.82 / 0.01	4.516 / 0.02	5680 / 5212	25648 / 103	25,751
08-040-10	Худгийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	12.5	2.9 / 2	0.49 / 0.01	6.154 / 0.1	6056 / 5212	37267 / 521	37,788

Нийт Хүн/цаг: 254.13 / 20.12 Үндсэн цалин: 1,607,907

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 273,344

Нэмэгдэл цалин: 594,926

Нийт цалин: 2,476,177

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 359,046

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 336,760

Ажиллах хүчний зардал: 3,171,983

## ОДОО БАЙГАА БАРИЛГЫН ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /ТРАСС-6.2М/.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	26.6	2.0 / 2	0.01 /	0.178 /	5212 / 5212	929 /	929
01-060-03	Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах	м3	0.8	2.9 / 2	4.86 /	3.89 /	6056 / 5212	23560 /	23,560
01-400-02	2-р зэргийн хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	20.37	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Гараар булж чигжих.	м3	3.6	1.3 / 2	1.84 /	6.608 /	4554 / 5212	30092 /	30,092
01-270-12	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	3.43	2.0 / 2	0.01 /	0.024 /	5212 / 5212	123 /	123
07-420-04	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л-2 600х450h	м3	1.995	3.2 / 2	4.7 / 4.22	9.37 / 8.41	6304 / 5212	59069 / 43859	102,928
23-060-06	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 89*3.5мм	км	0.014	3.9 / 2	601.07 / 38.3 2	8.415 / 0.54	6844 / 5212	57592 / 2796	60,388

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

23-250-05	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр	тн	0.084	2.3 / 2	83.3 / 5.25	6.997 / 0.44	5493 / 5212	38434 / 2299	40,733
23-250-07	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.24	2.3 / 2	23.51 / 5.8	5.644 / 1.39	5493 / 5212	31000 / 7251	38,252
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.66 / 0.11	5.323 / 0.22	6613 / 5212	35201 / 1126	36,327
23-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=40мм	ш	2	4.1 / 2	3.44 / 0.23	6.87 / 0.46	6989 / 5212	48016 / 2398	50,413
07-590-14	0,5тн жинтэй жижиг хийцүүд /тулгуурын бетон дэр гэх мэт/ ОП-1	ш	4	3.2 / 2	1.87 / 0.08	7.498 / 0.32	6304 / 5212	47270 / 1668	48,938
24-120-04	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	5.53	3.8 / 2	0.51 / 0.01	2.815 / 0.05	6767 / 5212	19048 / 280	19,327
24-110-07	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	3.52	2.7 / 2	0.44 / 0	1.545 / 0.00	5868 / 5212	9064 / 6	9,069
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	5.53	3.0 / 2	0.16 / 0.00	0.86 / 0.01	6150 / 5212	5288 / 37	5,326
24-100-08	Хөнгөн цагаан тусгаарлагчаар ороох	м2	1	3.0 / 2	0.66 / 0.05	0.656 / 0.05	6150 / 5212	4037 / 240	4,278

Нийт Хүн/цаг: 66.69 / 11.89 Үндсэн цалин: 470,683

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 80,016

Нэмэгдэл цалин: 174,153

Нийт цалин: 724,851

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 105,103

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 98,580

Ажиллах хүчний зардал: 928,534

## БАРИЛГА ДОТОР ЯВЖ БУЙ ДУЛААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-060-05	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 76*3.5мм	км	0.044	3.9 / 2	599.88 / 36.0 / 4	26.395 / 1.59	6844 / 5212	180646 / 8265	188,911
24-120-04	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	17.38	3.8 / 2	0.51 / 0.01	8.846 / 0.17	6767 / 5212	59864 / 879	60,742
24-110-07	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	10.5	2.7 / 2	0.44 / 0	4.607 / 0.00	5868 / 5212	27036 / 16	27,053
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	17.38	3.0 / 2	0.16 / 0.00	2.703 / 0.02	6150 / 5212	16621 / 118	16,739

Нийт Хүн/цаг: 42.55 / 1.78 Үндсэн цалин: 293,445

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	<i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i>		49,886
	<i>Нэмэгдэл цалин:</i>		108,575
	<i>Нийт цалин:</i>		451,905
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:</i>			65,526
	<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>		61,459
	<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>		578,890
	<b>Бүгд хүн/цаг:</b>	<b>1078.64 / 151.22</b>	<b>Бүгд цалин: 7,317,184</b>
<b>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</b>			<b>1,243,921</b>
<b>Нэмэгдэл цалин:</b>			<b>2,707,358</b>
<b>Нийт цалин:</b>			<b>11,268,463</b>
<b>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:</b>			<b>1,633,927</b>
<b>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</b>			<b>1,532,511</b>
<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>			<b>14,434,901</b>

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ДАНГААРААЯВЖ БУЙ ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	129.01	2.0 / 2	0.01 /	0.864 /	5212 / 5212	4505 /	4,505
01-060-03	Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах	м3	3.99	2.9 / 2	4.86 /	19.403 /	6056 / 5212	117507 /	117,507
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.85	2.5 / 2	1.54 / 1.41	4.403 / 4.02	5680 / 5212	25010 / 20944	45,955
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг элсэрхэг хөрсөөр б=30см эргүүлж булж нягтруулах	м3	7.98	1.3 / 2	1.84 /	14.647 /	4554 / 5212	66704 /	66,704
01-400-05	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах	м3	103.84	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булаах.	м3	18.33	1.3 / 2	1.84 /	33.645 /	4554 / 5212	153218 /	153,218
01-270-12	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих.	м3	10.83	2.0 / 2	0.01 /	0.075 /	5212 / 5212	389 /	389
21-050-03	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.023	4.0 / 2	441.02 / 4.19	10.143 / 0.1	6921 / 5212	70203 / 502	70,705
21-140-09	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.023	2.8 / 2	32.96 /	0.758 /	5962 / 5212	4520 /	4,520
16-160-05	Ус юүлэгч d=40мм тавих	ш	1	3.8 / 2	2.49 / 0.01	2.493 / 0.01	6767 / 5212	16867 / 36	16,904
23-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	1	4.1 / 2	3.49 / 0.27	3.494 / 0.27	6989 / 5212	24418 / 1428	25,846
24-120-04	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	11.41	3.8 / 2	0.51 / 0.01	5.808 / 0.11	6767 / 5212	39301 / 577	39,877
24-120-04	Тоног төхөөрөмж дулаалах	м2	1	3.8 / 2	0.51 / 0.01	0.509 / 0.01	6767 / 5212	3444 / 51	3,495
24-100-08	Хөнгөн цагаан тусгаарлагчаар ороох	м2	1	3.0 / 2	0.66 / 0.05	0.656 / 0.05	6150 / 5212	4037 / 240	4,278

Нийт Хүн/цаг:

96.9 / 4.56

Үндсэн цалин:

553,903

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

94,164

Нэмэгдэл цалин:

204,944

Нийт цалин:

853,011

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:

123,687

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

116,010

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **1,092,707**

## БАРИЛГА ДОТОР ЯВЖ БАЙГАА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
21-050-03	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. хоолойн голч d = 80мм	км	0.008	4.0 / 2	441.02 / 4.19	3.528 / 0.03	6921 / 5212	24418 / 175	24,593
24-120-04	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	4.71	3.8 / 2	0.51 / 0.01	2.397 / 0.05	6767 / 5212	16223 / 238	16,461

Нийт Хүн/цаг: 5.93 / 0.08 Үндсэн цалин: 41,054

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 6,979

Нэмэгдэл цалин: 15,190

Нийт цалин: 63,224

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 9,167

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 8,598

Ажиллах хүчний зардал: **80,990**

## ГАДНА УСАН ХАНГАМЖ/ ДУЛААНЫ СУВАГТ ЯВЖ БУЙ/.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
21-050-03	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.034	4.0 / 2	441.02 / 4.19	14.995 / 0.14	6921 / 5212	103778 / 743	104,521
21-050-02	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. хоолойн голч d = 80мм	км	0.028	4.0 / 2	432.35 / 4.09	12.106 / 0.11	6921 / 5212	83785 / 597	84,382
23-250-05	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.091	2.3 / 2	83.3 / 5.25	7.58 / 0.48	5493 / 5212	41637 / 2491	44,128
21-140-08	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.034	2.8 / 2	24.72 /	0.84 /	5962 / 5212	5011 /	5,011
16-160-05	Ус юүлэгч d=40мм тавих	ш	1	3.8 / 2	2.49 / 0.01	2.493 / 0.01	6767 / 5212	16867 / 36	16,904
23-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	1	4.1 / 2	3.49 / 0.27	3.494 / 0.27	6989 / 5212	24418 / 1428	25,846

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-120-04	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	30.76	3.8 / 2	0.51 / 0.01	15.657 / 0.3	6767 / 5212	105950 / 1555	107,505
07-590-14	0,5тн жинтэй жижиг хийцүүд /тулгуурын бетон дэр гэх мэт/ ОП-1	ш	17	3.2 / 2	1.87 / 0.08	31.868 / 1.36	6304 / 5212	200897 / 7088	207,985
24-120-04	Тоног төхөөрөмж дулаалах	м2	1	3.8 / 2	0.51 / 0.01	0.509 / 0.01	6767 / 5212	3444 / 51 *	3,495
24-100-08	Хөнгөн цагаан тусгаарлагчаар ороох	м2	1	3.0 / 2	0.66 / 0.05	0.656 / 0.05	6150 / 5212	4037 / 240	4,278

Нийт Хүн/цаг: 90.2 / 2.73 Үндсэн цалин: 604,054

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 102,689

Нэмэгдэл цалин: 223,500

Нийт цалин: 930,244

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 134,885

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 126,513

Ажиллах хүчний зардал: 1,191,642

Бүгд хүн/цаг: 193.02 / 7.37 Бүгд цалин: 1,199,012

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 203,832

Нэмэгдэл цалин: 443,635

Нийт цалин: 1,846,479

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 267,739

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 251,121

Ажиллах хүчний зардал: 2,365,340

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-03	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	120.7	2.0 / 2	0.01 /	1.05 /	5212 / 5212	5473 /	5,473
01-060-03	Шуудууг гараар ухах	м3	3.7	2.9 / 2	4.86 /	17.993 /	6056 / 5212	108966 /	108,966
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг элсэрхэг хөрсөөр б=30см эргүүлж булж нягтруулах.	м3	11.02	1.3 / 2	1.84 /	20.227 /	4554 / 5212	92115 /	92,115
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх.	м3	3.24	2.5 / 2	1.54 / 1.41	5.006 / 4.57	5680 / 5212	28433 / 23811	52,243
01-400-05	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	93.63	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	16.52	1.3 / 2	1.84 /	30.322 /	4554 / 5212	138088 /	138,088
01-270-12	Илүүдэл шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	14.6	2.0 / 2	0.02 /	0.286 /	5212 / 5212	1491 /	1,491
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-110мм	м	16	4.0 / 2	0.87 / 0.01	13.893 / 0.08	6921 / 5212	96152 / 434	96,586
16-270-07	Бохир усны давхар ханатай PE хуванцар хоолой d-160мм	м	5	4.0 / 2	0.71 / 0.02	3.543 / 0.08	6921 / 5212	24521 / 433	24,954
16-072-08	D=100мм голчтой ган хоолой угсрах	м	3.5	3.6 / 2	0.85 / 0.05	2.979 / 0.18	6613 / 5212	19701 / 930	20,632
21-050-07	Ган бүрхэвч хоолойн голч d = 250мм	км	0.003	4.0 / 2	673.64 / 7.2	2.021 / 0.02	6921 / 5212	13987 / 113	14,099
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретаар дулаалах	м2	13	3.8 / 2	0.51 / 0.01	6.617 / 0.13	6767 / 5212	44777 / 657	45,434
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1	3.0 / 2	22.87 / 9.05	22.866 / 9.05	6150 / 5212	140626 / 47169	187,795
24-120-04	Худгийг дулаалах ф1000мм	м2	10.5	3.8 / 2	0.51 / 0.01	5.345 / 0.1	6767 / 5212	36166 / 531	36,697

Нийт Хүн/цаг: 132.15 / 14.21      Үндсэн цалин: 824,574

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 140,178

Нэмэгдэл цалин: 305,092

Нийт цалин: 1,269,844

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 184,127

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 172,699



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: 1,626,670

## БОХИР УСНЫ ӨРГӨЛТИЙН НАСОСНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d=110мм.	м	2.2	4.0 / 2	0.87 / 0.01	1.91 / 0.01	6921 / 5212	13221 / 60	13,281
16-072-08	D=100мм голчтой ган хоолой угсрах	м	7	3.6 / 2	0.85 / 0.05	5.958 / 0.36	6613 / 5212	39403 / 1861	41,264
16-120-07	Үл буцаах хаалт d=100мм тавих.	ш	2	3.6 / 2	5.12 / 0.09	10.246 / 0.19	6613 / 5212	67759 / 980	68,739
16-110-11	Хаалт тавих d=100мм	ш	2	3.3 / 2	8.39 / 0.43	16.773 / 0.86	6381 / 5212	107026 / 4461	111,487
23-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	2	4.1 / 2	3.49 / 0.27	6.988 / 0.55	6989 / 5212	48836 / 2856	51,693
19-140-04	Салхивчийн таг ф110мм	ш	2	3.0 / 2	0.55 / 0.11	1.105 / 0.21	6150 / 5212	6797 / 1105	7,902
06-050-09	Сараалжний гинж 12м	тн	0.42	3.9 / 2	95.26 / 4.49	40.009 / 1.88	6844 / 5212	273820 / 9818	283,638
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретаар дулаалах	м2	3.5	3.8 / 2	0.51 / 0.01	1.782 / 0.03	6767 / 5212	12055 / 177	12,232
18-060-08	Бохир усны өргөлтийн насос суурилуулах 1.3квт	ш	2	3.6 / 2	51.36 / 2.83	102.719 / 5.66	6613 / 5212	679281 / 29521	708,802
22-110-07	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1	3.0 / 2	39 / 17.3	38.996 / 17.3	6150 / 5212	239824 / 90168	329,992

Нийт Хүн/цаг: 226.49 / 27.05

Үндсэн цалин: 1,629,029

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 276,935

Нэмэгдэл цалин: 602,741

Нийт цалин: 2,508,704

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 363,762

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 341,184

Ажиллах хүчний зардал: 3,213,650

## ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ/ШИЛЖҮҮЛЖ ШИНЭЧЛЭХ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-220-03	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	233.6	2.0 / 2	0.01 /	2.032 /	5212 / 5212	10592 /	10,592
01-060-03	Шуудууг гараар ухах	м3	7.2	2.9 / 2	4.86 /	35.014 /	6056 / 5212	212042 /	212,042
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг элсэрхэг хөрсөөр б=30см эргүүлж булж нягтруулах	м3	23.3	1.3 / 2	1.84 /	42.767 /	4554 / 5212	194762 /	194,762
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх.	м3	6.84	2.5 / 2	1.54 / 1.41	10.568 / 9.64	5680 / 5212	60025 / 50267	110,292
01-400-05	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	179.1	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	31.56	1.3 / 2	1.84 /	57.928 /	4554 / 5212	263806 /	263,806
01-270-12	Илүүдэл шороог механизмаар автосамосвалд ачих.	м3	30.14	2.0 / 2	0.02 /	0.591 /	5212 / 5212	3079 /	3,079
16-270-07	Бохир усны хуванцар хоолой d-160мм	м	47	4.0 / 2	0.71 / 0.02	33.304 / 0.78	6921 / 5212	230498 / 4066	234,565
16-270-07	Бохир усны хуванцар хоолой d-200мм	м	60	4.0 / 2	0.71 / 0.02	42.516 / 1	6921 / 5212	294253 / 5191	299,444
22-250-07	Хүчитгэсэн хуванцар хоолойн голч d = 200мм	м	65	3.7 / 2	0.42 / 0.12	27.105 / 7.67	6690 / 5212	181332 / 39976	221,308
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретаар дулаалах	м2	136.42	3.8 / 2	0.51 / 0.01	69.438 / 1.32	6767 / 5212	469885 / 6897	476,782
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	5	3.0 / 2	22.87 / 9.05	114.33 / 45.25	6150 / 5212	703130 / 235843	938,973
24-120-04	Худгийг дулаалах ф1000мм	м2	50.1	3.8 / 2	0.51 / 0.01	25.501 / 0.49	6767 / 5212	172565 / 2533	175,097

Нийт Хүн/цаг:

461.09 / 66.15

Үндсэн цалин:

3,140,743

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

533,926

Нэмэгдэл цалин:

1,162,075

Нийт цалин:

4,836,744

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:

701,328

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

657,797

Ажиллах хүчний зардал:

6,195,869

## ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ ШИЛЖҮҮЛЭНБУУЛГАХ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-270-07	Бохир усны хуванцар хоолой d-160мм к-0.6.	м	25	4.0 / 2	0.43 / 0.01	10.629 / 0.25	6921 / 5212	73563 / 1298	74,861
16-270-07	Бохир усны хуванцар хоолой d-200мм к-0.6	м	85	4.0 / 2	0.43 / 0.01	36.139 / 0.85	6921 / 5212	250115 / 4412	254,528
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах к-0.6	ш	5	3.0 / 2	13.72 / 5.43	68.598 / 27.15	6150 / 5212	421878 / 141506	563,384

Нийт Хүн/цаг: 115.37 / 28.25      Үндсэн цалин: 892,772

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 151,771

Нэмэгдэл цалин: 330,326

Нийт цалин: 1,374,869

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 199,356

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 186,982

Ажиллах хүчний зардал: 1,761,208

Бүгд хүн/цаг: 935.09 / 135.66      Бүгд цалин: 6,487,118

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,102,810

Нэмэгдэл цалин: 2,400,234

Нийт цалин: 9,990,162

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 1,448,573

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,358,662

Ажиллах хүчний зардал: 12,797,397

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	69.1	2.9 / 2	4.86 /	336.033 /	6056 / 5212	2035018 /	2,035,018
01-070-02	Шороогоор эргүүлж булах	м3	58.74	1.3 / 2	1.84 /	107.817 /	4554 / 5212	491000 /	491,000
38-200-04	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах 3x185+1x95мм <sup>2</sup>	м	446	3.2 / 2	0.13 / 0.00	57.98 / 1.16	6304 / 5212	365506 / 6044	371,550
38-230-08	1кв-ын 3-4 судастай 185мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих ЕРТК-0047	1 ш	4	4.0 / 2	10.24 / 0.22	40.96 / 0.88	6921 / 5212	283484 / 4587	288,071
21-010-06	Ф200 голчтой ган хоолойг угсрах	км	0.012	3.5 / 2	425.31 / 97.8	5.104 / 1.17	6536 / 5212	33358 / 6117	39,474
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	223	2.2 / 2	0.05 / 0.08	11.15 / 18.29	5399 / 5212	60199 / 95307	155,505
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	223	2.2 / 2	0.07 / 0.03	15.61 / 7.65	5399 / 5212	84278 / 39866	124,144
38-600-04	Шуудуунд хяналтын тууз дэвсэх.	км	0.223	4.0 / 2	8.88 / 0.03	1.981 / 0.01	6921 / 5212	13711 / 33	13,745
38-210-04	Кабелийн тавиур угсрах 100x200x3000мм	ш	1	3.5 / 2	0.38 / 0.01	0.38 / 0.01	6536 / 5212	2484 / 26	2,510

Нийт Хүн/цаг: 577.02 / 29.16      Үндсэн цалин: 3,521,017

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 598,573

Нэмэгдэл цалин: 1,302,776

Нийт цалин: 5,422,365

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 786,243

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 737,442

Ажиллах хүчний зардал: 6,946,050

## ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-470-05	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарыг бэхлэх.	ширхэг	1	3.4 / 2	3.52 / 0.00	3.52 / 0.00	6459 / 5212	22736 / 16	22,751
01-060-03	Шонгийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.59	2.9 / 2	4.86 /	12.595 /	6056 / 5212	76276 /	76,276
38-560-10	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн тулгуур шон угсрах 3.5м	ш	10	3.3 / 2	5.93 / 0.39	59.27 / 3.9	6381 / 5212	378202 / 20327	398,529

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

30-180-13	Гэрэлтүүлэгчийн суурь	ширхэг	10	4.7 / 2	1.33 / 3.01	13.32 / 30.06	7399 / 5212	98555 / 156673	255,227
38-290-16	Хөнгөнцагаан дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон ББШВ хамгаалалттай, галд тэсвэртэй хүчний кабель 4x10мм <sup>2</sup>	м	136	2.6 / 2	0.03 / 0.00	4.216 / 0.26	5774 / 5212	24343 / 1347	25,690
21-041-05	63мм голчтой ган хоолой угсрах	км	0.007	3.8 / 2	356.19 / 7 <sup>17.6</sup>	2.493 / 0.12	6767 / 5212	16872 / 645	17,517
38-330-05	32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	136	3.0 / 2	0.18 / 0.00	24.48 / 0.19	6150 / 5212	150552 / 992	151,544
38-230-04	Кабелийн төгсгөлийн муфть	ш	24	4.0 / 2	6.66 / 0.22	159.84 / 5.28	6921 / 5212	1106253 / 27519	1,133,772
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	36	2.9 / 2	4.86 /	175.068 /	6056 / 5212	1060212 /	1,060,212
01-070-02	Шороогоор эргүүлж булах	м3	30.6	1.3 / 2	1.84 /	56.166 /	4554 / 5212	255781 /	255,781
38-600-04	Шуудуунд хяналтын тууз дэвсэх.	км	0.12	4.0 / 2	8.88 / 0.03	1.066 / 0.00	6921 / 5212	7378 / 18	7,396
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	120	2.2 / 2	0.05 / 0.08	6 / 9.84	5399 / 5212	32394 / 51286	83,680

Нийт Хүн/цаг: 518.03 / 49.66 Үндсэн цалин: 3,488,376

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 593,024

Нэмэгдэл цалин: 1,290,699

Нийт цалин: 5,372,100

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 778,954

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 730,606

Ажиллах хүчний зардал: 6,881,660

Бүгд хүн/цаг: 1095.05 / 78.82 Бүгд цалин: 7,009,393

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,191,597

Нэмэгдэл цалин: 2,593,475

Нийт цалин: 10,794,465

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 1,565,197

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,468,047

Ажиллах хүчний зардал: 13,827,710

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГАДНА ХОЛБООНЫ СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Сувгийн нүх гараар ухах,	м3	100	2.9 / 2	4.86 /	486.3 /	6056 / 5212	2945033 /	2,945,033
01-070-02	Нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	88.6	1.3 / 2	1.84 /	162.625 /	4554 / 5212	740596 /	740,596
31-110-04	PVc 110*99*5.5мм 1 эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	0.8	2.9 / 2	147.63 / 1.91	118.104 / 1.53	6056 / 5212	715238 / 7964	723,202
40-010-04	Сувагчлалаар 20 хосын физик кабель сүвлэх	1км	1.1	2.4 / 2	181.35 /	199.488 /	5587 / 5212	1114541 /	1,114,541
40-370-04	Физик кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж 20 хос,	ш	1	5.0 / 2	3.13 /	3.127 /	7604 / 5212	23778 /	23,778
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.08	4.0 / 2	8.88 / 0.03	0.711 / 0.00	6921 / 5212	4919 / 12	4,931
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе, хучлага хийх	м3	20	2.5 / 2	1.54 / 1.41	30.9 / 28.2	5680 / 5212	175512 / 146978	322,490
31-120-05	Холбооны дунд худаг	1худаг	1	3.6 / 2	13.77 / 12.68	13.77 / 12.68	6613 / 5212	91061 / 66088	157,149

Нийт Хүн/цаг: 1015.03 / 42.41      Үндсэн цалин: 6,031,719  
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,025,392  
 Нэмэгдэл цалин: 2,231,736  
 Нийт цалин: 9,288,848  
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 1,346,883  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,263,283  
 Ажиллах хүчний зардал: 11,899,014

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	1015.03 / 42.41	Бүгд цалин:	<b>6,031,719</b>
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			1,025,392
Нэмэгдэл цалин:			2,231,736
Нийт цалин:			9,288,848
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:			1,346,883
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			1,263,283
Ажиллах хүчний зардал:			11,899,014