

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	740	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-210-03	Ургамалын үе хуулах	м3	222	2.0 / 2	.01 /	1.49 /	5212 / 5212	7752 /	7,752
01-220-03	Хөрсийг механизмаар ухаж овоолох	м3	3293.3 3	2.0 / 2	.01 /	28.65 /	5212 / 5212	149334 /	149,334
01-050-03	Суурийн нүхийг гараар засаж ухах	м3	247.9	2.5 / 2	3.73 /	925.91 /	5680 / 5212	5259149 /	5,259,149
01-400-02	Хөрсийг механизмаар эргүүлж булах	м3	1183.7 3	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Хөрсийг гараар эргүүлж булах	м3	208.89 3	1.3 / 2	1.84 /	383.42 /	4554 / 5212	1746109 /	1,746,109
01-190-08	Чигжих хөрсийг 20см дутамд нягтруулах	м3	1392.6 2	2.0 / 2	.16 /	228.53 /	5212 / 5212	1191093 /	1,191,093
01-280-09	Хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	2148.6 1	2.0 / 2	.01 /	24.28 /	5212 / 5212	126544 /	126,544

Нийт Хүн/цаг: 1592.2772075 / 0

Үндсэн цалин: 8,479,981

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,441,597

Нэмэгдэл цалин 37% : 3,137,593

Нийт цалин: 13,059,170

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,762,988

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,776,047

Ажиллах хүчний зардал: 16,598,205

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	6.48	2.4 / 2	.76 / 1.49	4.94 / 9.63	5587 / 5212	27595 / 50188	77,782
06-010-08	Төмөр бетон баганан суурь цутгах В20	м3	78.28	2.8 / 2	9.74 / .51	762.18 / 39.92	5962 / 5212	4544123 / 208078	4,752,201
06-050-13	Төмөр бетон баганан суурь арматурчилах /дутуу/	тн	0.0118	2.5 / 2	17.25 / 2.45	.2 / .03	5680 / 5212	1156 / 150	1,306
06-100-04	Суурийн төмөр бетон дамнуруу цутгах В20	м3	10.33	2.8 / 2	16.1 / .64	166.35 / 6.61	5962 / 5212	991768 / 34458	1,026,225
06-050-13	Суурийн төмөр бетон дамнуруу арматурчлах	тн	1.004	2.5 / 2	17.25 / 2.45	17.31 / 2.46	5680 / 5212	98345 / 12800	111,145

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	/дутуу/								
08-040-10	Суурийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	707.54	2.9 / 2	.29 / .01	206.81 / 5.66	6056 / 5212	1252465 / 29502	1,281,967

Нийт Хүн/цаг: 1157.79994374 / Үндсэн цалин: 7,250,626

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,232,606

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,682,732

Нийт цалин: 11,165,964

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,507,405

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,518,571

Ажиллах хүчний зардал: 14,191,941

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	214.59	3.1 / 2	27.08 / 1.32	5811.78 / 283.26	6227 / 5212	36189978 / 1476345	37,666,323
06-050-13	Төмөр бетон дамнуруу арматурчилах /дутуу/	тн	3.4052	2.5 / 2	17.25 / 2.45	58.72 / 8.33	5680 / 5212	333551 / 43411	376,962
06-070-09	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	68.63	2.8 / 2	6.47 / 1.69	444.19 / 115.98	5962 / 5212	2648284 / 604512	3,252,797
06-050-13	Төмөр бетон багана арматурчилах /дутуу/	тн	4.263	2.5 / 2	17.25 / 2.45	73.52 / 10.43	5680 / 5212	417575 / 54347	471,922
06-060-06	Зоорийн төмөр бетон хана цутгах В12.5	м3	147.3	3.0 / 2	12.3 / 2.06	1811.22 / 303.44	6150 / 5212	11138976 / 1581519	12,720,494
06-060-06	Төмөр бетон парпет цутгах В15	м3	17.36	3.0 / 2	12.3 / 2.06	213.46 / 35.76	6150 / 5212	1312781 / 186389	1,499,170
06-050-13	Төмөр бетон парпет арматурчилах /дутуу/	тн	0.356	2.5 / 2	17.25 / 2.45	6.14 / .87	5680 / 5212	34871 / 4538	39,410
08-050-11	120мм-ийн тоосгон хана өрөх	м2	938.5	3.0 / 2	2.2 / .52	2065.73 / 485.02	6150 / 5212	12704254 / 2527908	15,232,162
08-160-04	240 мм-ийн хамар хана блокоор өрөх	м3	63.47	3.5 / 2	2.16 / 1.44	137.22 / 91.46	6536 / 5212	896884 / 476691	1,373,575
08-160-04	360 мм-ийн хамар хана блокоор өрөх	м3	271	3.5 / 2	2.16 / 1.44	585.9 / 390.51	6536 / 5212	3829455 / 2035343	5,864,799
07-500-15	Ялуу Я15.12.14 угсрах	ш	69	3.0 / 2	.59 / .06	40.51 / 4.14	6150 / 5212	249136 / 21578	270,714
07-500-15	Ялуу Я22.12.14 угсрах	ш	12	3.0 / 2	.59 / .06	7.05 / .72	6150 / 5212	43328 / 3753	47,081

Нийт Хүн/цаг: 11255.44498926 /

Үндсэн цалин: 78,815,408

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	13,398,619
Нэмэгдэл цалин 37% :	29,161,701
Нийт цалин:	121,375,728
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	16,385,723
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	16,507,099
Ажиллах хүчний зардал:	154,268,550

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-110-06	Төмөр бетон хучилт цутгах В20	м3	266.43	3.0 / 2	6.7 / 1.21	1785 / 323.18	6150 / 5212	10977757 / 1684412	12,662,169
06-050-13	Төмөр бетон хучилт арматурчилах /дутуу/	тн	31.305 4	2.5 / 2	17.25 / 2.45	539.87 / 76.57	5680 / 5212	3066467 / 399099	3,465,566

Нийт Хүн/цаг: 2324.87208562 /	Үндсэн цалин:	16,127,734
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		2,741,715
Нэмэгдэл цалин 37% :		5,967,262
Нийт цалин:		24,836,711
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		3,352,956
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		3,377,793
Ажиллах хүчний зардал:		31,567,460

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-030-04	1 үе хуягт хар цаас, 3 үе хар цаасан дээвэр хийх	м2	541.44	3.2 / 2	.78 / .16	424.87 / 88.25	6304 / 5212	2678368 / 459984	3,138,351
12-060-04	Хөөсөнцөр дулаалга хийх 150мм	м2	541.44	3.0 / 2	.51 / .06	275.48 / 34.65	6150 / 5212	1694231 / 180607	1,874,838
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	541.44	2.6 / 2	.21 / .12	114.89 / 64.97	5774 / 5212	663395 / 338638	1,002,034
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	1083.1	2.0 / 2	/ .02	/ 23.83	5212 / 5212	/ 124193	124,193
12-070-09	Керамзит бетон налуулга	м2	541.44	2.5 / 2	.1 / .07	55.77 / 36.28	5680 / 5212	316764 / 189073	505,837
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх п-350	м2	541.44	2.2 / 2	.67 / .01	363.04 / 6.77	5399 / 5212	1960029 / 35275	1,995,304

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	541.44	2.6 / 2	.21 / .12	114.89 / 64.97	5774 / 5212	663395 / 338638	1,002,034
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	2165.76	2.0 / 2	/ .02	/ 47.65	5212 / 5212	/ 248335	248,335
12-090-08	Дээврийг парпет цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	141.6	2.5 / 2	.84 / .02	118.94 / 2.83	5680 / 5212	675602 / 14760	690,362
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1273.9	3.9 / 2	.05 /	64.71 / 1.15	6844 / 5212	442903 / 5976	448,879
08-140-04	Салхивчийн тоосгон яндан өрөх	м3	9.605	3.5 / 2	6.9 / 1.99	66.24 / 19.11	6536 / 5212	432976 / 99622	532,597
15-010-04	Салхивчийн өргийг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	106.72	3.5 / 2	1.61 / .07	171.48 / 7.58	6536 / 5212	1120778 / 39492	1,160,270
15-140-10	Мөн эмульсээр будах	м2	53.36	3.4 / 2	.77 / .01	41.06 / .27	6459 / 5212	265175 / 1391	266,566
19-140-08	Бетон таг салхивчийн дээр янданд дээр угсрах	ш	8	2.7 / 2	15.4 / .36	123.19 / 2.86	5868 / 5212	722867 / 14885	737,753

Нийт Хүн/цаг: 1934.5673405 / 401.16426 Үндсэн цалин: 13,727,352

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,333,650

Нэмэгдэл цалин 37% : 5,079,120

Нийт цалин: 21,140,122

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,853,916

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,875,057

Ажиллах хүчний зардал: 26,869,095

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-07	Вакуум цонх угсрах	м2	264.785	3.6 / 2	2.49 / .39	660 / 103.27	6613 / 5212	4364600 / 538223	4,902,824
10-180-06	Дотор хаалга угсрах /гэгээвчтэй/	м2	141.02	3.4 / 2	1.21 / .37	169.94 / 52.18	6459 / 5212	1097663 / 271949	1,369,612
09-122-04	Гаражийн дулаалгатай эвхэгддэг хаалга угсрах	1 блок	1	4.5 / 2	29.01 / .31	29.01 / .31	7262 / 5212	210671 / 1616	212,286
10-120-04	Метал вакум хана угсрах	м2	26.202	3.3 / 2	1.99 / .38	52.09 / 9.96	6381 / 5212	332367 / 51895	384,261
10-120-04	Метал вакум хаалга угсрах	м2	8.25	3.3 / 2	1.99 / .38	16.4 / 3.14	6381 / 5212	104650 / 16340	120,989
10-710-05	Дотор шилэн хана угсрах	м2	108.2	3.4 / 2	4.7 / .17	508.54 / 18.72	6459 / 5212	3284660 / 97561	3,382,221
10-720-04	Шилэн хаалга угсрах	ш	5	3.4 / 2	5.12 / .19	25.6 / .96	6459 / 5212	165321 / 5004	170,325
10-590-04	Гадна төмөр хаалга суулгах	ш	1	3.0 / 2	7.77 / .15	7.77 / .15	6150 / 5212	47787 / 798	48,585
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	73	5.0 / 2	.35 / .07	25.56 / 5.26	7604 / 5212	194393 / 27394	221,787
15-050-04	Хаалганы амалгаа шавардах	м2	54.13	3.5 / 2	2.11 / .11	114.3 / 5.74	6536 / 5212	747035 / 29905	776,941

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-050-04	Цонхны амалгаа шавардах	м2	364.85	3.5 / 2	2.11 / .11	770.38 / 38.67	6536 / 5212	5035209 / 201569	5,236,778
-----------	-------------------------	----	--------	---------	------------	----------------	-------------	------------------	-----------

Нийт Хүн/цаг: 2379.5900938 / 238.34489 Үндсэн цалин: 16,826,610

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,860,524

Нэмэгдэл цалин 37% : 6,225,846

Нийт цалин: 25,912,979

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,498,252

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,524,165

Ажиллах хүчний зардал: 32,935,397

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-04	Хөрсийг нягтруулах	м2	452.9	2.3 / 2	.11 / .1	50.36 / 45.29	5493 / 5212	276641 / 236051	512,693
06-010-19	Төмөр бетон шал цутгах	м3	67.94	2.7 / 2	2.74 / .71	186.16 / 48.24	5868 / 5212	1092361 / 251413	1,343,774
11-020-04	Шалны дор ус тусгаарлагч 1 Ve хийх	м2	452.9	3.0 / 2	.14 / .04	65.31 / 18.8	6150 / 5212	401645 / 97961	499,607
06-010-04	Бетон тэгшилгээ хийх М100	м3	22.645	2.4 / 2	.76 / 1.49	17.26 / 33.65	5587 / 5212	96432 / 175386	271,818
11-060-04	Цементэн тэгшилгээ хийх 20мм	м2	1570.7 1	2.6 / 2	.21 / .12	333.3 / 188.49	5774 / 5212	1924501 / 982385	2,906,886
15-200-09	Бетон шал зориулалтын будгаар будах	м2	273.59	3.6 / 2	.78 / .00	213.32 / .82	6613 / 5212	1410673 / 4278	1,414,951
11-160-08	Керамик хавтанцар наах	м2	188.46	3.1 / 2	.94 / .15	176.64 / 29.21	6227 / 5212	1099959 / 152249	1,252,209
11-240-06	Чулуун шал хийх 20мм	м2	402.74	3.2 / 2	3.06 / .26	1232.02 / 106.32	6304 / 5212	7766666 / 554157	8,320,824
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	955.48	3.1 / 2	.96 / .09	916.4 / 85.36	6227 / 5212	5706428 / 444910	6,151,338

Нийт Хүн/цаг: 3190.775424 / 556.1764332 Үндсэн цалин: 22,674,099

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 3,854,597

Нэмэгдэл цалин 37% : 8,389,416

Нийт цалин: 34,918,112

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 4,713,945

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4,748,863

Ажиллах хүчний зардал: 44,380,920

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-06	Гадна пандус довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	7.81	2.8 / 2	13.71 / 1.53	107.07 / 11.95	5962 / 5212	638349 / 62280	700,629
06-050-13	Гадна пандус довжоог төмөр бетон гишгүүр зургаас дутуу арматур	тн	0.567	2.5 / 2	17.25 / 2.45	9.78 / 1.39	5680 / 5212	55540 / 7228	62,768
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах В20	м3	11.71	3.0 / 2	37.48 / 2	438.89 / 23.42	6150 / 5212	2699178 / 122065	2,821,243
06-050-13	Шатны төмөр бетон гишгүүр зургаас дутуу арматур	тн	0.71	2.5 / 2	17.25 / 2.45	12.24 / 1.74	5680 / 5212	69547 / 9051	78,598
11-240-07	Шатны гишгүүрийг хиймэл чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	61.5	3.3 / 2	3.88 / .3	238.81 / 18.45	6381 / 5212	1523851 / 96161	1,620,012
11-060-06	Довжоонд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	137.78	2.5 / 2	.33 / .13	44.79 / 17.36	5680 / 5212	254420 / 90482	344,902
11-350-04	Довжоон дээр чулуу наах	м2	67	3.8 / 2	1.19 / .28	79.8 / 18.89	6767 / 5212	539986 / 98476	638,462
09-070-04	Галын төмөр шат угсрах	тн	1.45	3.5 / 2	92.14 / 2.93	133.6 / 4.25	6536 / 5212	873236 / 22143	895,379
09-180-07	Галын төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.45	4.0 / 2	13.06 / .03	18.94 / .04	6921 / 5212	131067 / 189	131,256
09-070-04	Дээвэрт гарах шат угсрах	тн	0.1678	3.5 / 2	92.14 / 2.93	15.46 / .49	6536 / 5212	101054 / 2563	103,617
09-180-07	Дээвэрт гарах шат будах	тн	0.1678	4.0 / 2	13.06 / .03	2.19 / .00	6921 / 5212	15168 / 22	15,189
10-450-06	Шат шатны талбайн хашлага хийх	м	53	3.5 / 2	.29 / .08	15.29 / 4.24	6536 / 5212	99904 / 22099	122,003

Нийт Хүн/цаг: 1116.86214868 / Үндсэн цалин: 7,534,059

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,280,790

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,787,602

Нийт цалин: 11,602,451

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,566,331

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,577,933

Ажиллах хүчний зардал: 14,746,715

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-750-06	Шилэн фасад угсрах	м2	83.84	3.8 / 2	1.41 / .01	117.8 / .84	6767 / 5212	797120 / 4370	801,490
08-280-15	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах 150мм	м2	1110.5 2	3.0 / 2	2.31 / .5	2565.3 / 559.7	6150 / 5212	15776602 / 2917167	18,693,770

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-760-04	Дулаалгын хрс шахмал хавтанг зоорийн хананд угсрах	м2	347.45	4.0 / 2	1.3 / .00	450.99 / .69	6921 / 5212	3121302 / 3622	3,124,924
15-240-05	Гадна хананд хар замаск хийх	м2	1110.5 2	3.6 / 2	.19 /	209.33 / .78	6613 / 5212	1384319 / 4052	1,388,371
15-140-11	Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	1110.5 2	3.3 / 2	.71 / .00	792.69 / 2.78	6381 / 5212	5058150 / 14470	5,072,620
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1273.9	3.1 / 2	.31 / .08	392.62 / 105.73	6227 / 5212	2444820 / 551084	2,995,904

Нийт Хүн/цаг: 4528.724676 / 670.522744 Үндсэн цалин: 32,077,078

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 5,453,103

Нэмэгдэл цалин 37% : 11,868,519

Нийт цалин: 49,398,700

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 6,668,825

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 6,718,223

Ажиллах хүчний зардал: 62,785,748

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	6525.4 7	3.4 / 2	1.35 / .07	8818.52 / 440.47	6459 / 5212	56958822 / 2295726	59,254,547
15-240-09	Хана таазанд затырка хийх	м2	6066.5 1	3.6 / 2	.19 /	1162.34 / 4.25	6613 / 5212	7686576 / 22133	7,708,709
15-310-18	Эмульсээр хана будах	м2	6066.5 1	3.2 / 2	.71 / .00	4310.26 / 20.63	6304 / 5212	27171850 / 107503	27,279,353
15-410-04	Хананд плита наах	м2	458.96	3.5 / 2	1.95 / .11	893.46 / 50.03	6536 / 5212	5839638 / 260739	6,100,377
15-240-09	Таазанд хар замаск тэгшилгээ 1Ve хийх	м2	1910.9 7	3.6 / 2	.19 /	366.14 / 1.34	6613 / 5212	2421296 / 6972	2,428,268
15-240-09	Таазанд цагаан замаск 2Ve хийх	м2	1910.9 7	3.6 / 2	.38 / .00	732.28 / 2.68	6613 / 5212	4842592 / 13944	4,856,536
15-310-07	Тааз эмульсээр будах	м2	1910.9 7	3.2 / 2	.28 / .00	529.53 / 3.06	6304 / 5212	3338156 / 15936	3,354,092

Нийт Хүн/цаг: 16812.531604 / 522.439145 Үндсэн цалин: 110,981,882

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	18,866,920
Нэмэгдэл цалин 37% :	41,063,296
Нийт цалин:	170,912,099
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	23,073,133
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	23,244,045
Ажиллах хүчний зардал:	217,229,278

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Хаяавч цутгах	м3	10.8	2.4 / 2	.76 / 1.49	8.23 / 16.05	5587 / 5212	45991 / 83646	129,637
11-060-04	Хаяавчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	108	2.6 / 2	.21 / .12	22.92 / 12.96	5774 / 5212	132326 / 67548	199,874
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	10.8	2.3 / 2	1.51 / 2.9	16.35 / 31.32	5493 / 5212	89823 / 163240	253,063

Нийт Хүн/цаг: 47.50164 / 60.3288	Үндсэн цалин:	582,574
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		99,038
Нэмэгдэл цалин 37% :		215,552
Нийт цалин:		897,164
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		121,117
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		122,014
Ажиллах хүчний зардал:		1,140,295
Бүгд хүн/цаг: 46340.9471531 /	Бүгд цалин:	315,077,403
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		53,563,158
Нэмэгдэл цалин 37%:		116,578,639
Нийт цалин:		485,219,200
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		65,504,592
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		65,989,811
Ажиллах хүчний зардал:		616,713,603

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-070-04	Оролтын хувиарлах байгууламж угсрах /EC-1/	ширхэг	1	3.8 / 2	8.15 / 0.14	8.148 / 0.14	6767 / 5212	55138 / 756	55,893
20-070-04	Оролтын хувиарлах байгууламж угсрах /EC-2/	ширхэг	1	3.8 / 2	8.15 / 0.14	8.148 / 0.14	6767 / 5212	55138 / 756	55,893
20-070-04	ABP-тай самбар угсрах	ком	1	3.8 / 2	8.15 / 0.14	8.148 / 0.14	6767 / 5212	55138 / 756	55,893
20-070-04	Төхөөрөмжийн самбар угсрах TC-B1	ширхэг	1	3.8 / 2	8.15 / 0.14	8.148 / 0.14	6767 / 5212	55138 / 756	55,893
20-070-04	Төхөөрөмжийн самбар угсрах TC-1	ширхэг	1	3.8 / 2	8.15 / 0.14	8.148 / 0.14	6767 / 5212	55138 / 756	55,893
20-070-04	Төхөөрөмжийн самбар угсрах TC-2	ширхэг	1	3.8 / 2	8.15 / 0.14	8.148 / 0.14	6767 / 5212	55138 / 756	55,893
38-530-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	7	3.6 / 2	2.64 / 0.18	18.48 / 1.26	6613 / 5212	122208 / 6567	128,775
20-250-04	LED гэрэл NLED-4003	ширхэг	246	2.9 / 2	0.71 / 0.00	175.644 / 0.49	6056 / 5212	1063700 / 2564	1,066,264
20-250-05	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	22	3.6 / 2	1.04 / 0.00	22.88 / 0.07	6613 / 5212	151305 / 344	151,649
20-250-05	Өдрийн гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	3	3.6 / 2	1.04 / 0.00	3.12 / 0.01	6613 / 5212	20633 / 47	20,679
20-250-08	Хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэл суулгах	ширхэг	8	3.0 / 2	0.66 / 0.01	5.28 / 0.06	6150 / 5212	32472 / 334	32,806
20-250-04	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох LED гэрэл	ширхэг	2	2.9 / 2	0.71 / 0.00	1.428 / 0.00	6056 / 5212	8648 / 21	8,669
20-250-04	Таазанд тоноглох LED гэрэл	ширхэг	10	2.9 / 2	0.71 / 0.00	7.14 / 0.02	6056 / 5212	43240 / 104	43,344
20-250-13	Аваарын гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	14	3.0 / 2	1.23 / 0.00	17.22 / 0.04	6150 / 5212	105903 / 219	106,122
38-520-37	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	5	3.0 / 2	1.31 / 0.02	6.55 / 0.1	6150 / 5212	40283 / 521	40,804
20-250-04	Ердийн нөхцөлийн байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	23	2.9 / 2	0.71 / 0.00	16.422 / 0.05	6056 / 5212	99452 / 240	99,691
38-520-39	Далд угсралтын унтраалга угсрах	ш	75	3.0 / 2	0.25 / 0.03	18.75 / 2.25	6150 / 5212	115313 / 11727	127,039
38-520-40	Хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ш	5	3.0 / 2	0.32 / 0.01	1.6 / 0.05	6150 / 5212	9840 / 261	10,101
38-520-06	Розетка ил угсрах	ш	2	3.0 / 2	0.2 / 0.01	0.4 / 0.02	6150 / 5212	2460 / 104	2,564
38-520-05	Шаланд тоноглогдох ус чийгнээс хамгаалагдсан розетка	ш	26	3.0 / 2	0.33 / 0.01	8.58 / 0.26	6150 / 5212	52767 / 1355	54,122
38-520-08	Хамгаалагдсан розетка угсрах 10А	ш	8	3.0 / 2	0.56 / 0.02	4.48 / 0.16	6150 / 5212	27552 / 834	28,386
38-520-07	Розетка далд угсрах	ш	165	3.0 / 2	0.35 / 0.03	57.75 / 4.95	6150 / 5212	355162 / 25799	380,962
38-310-07	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	225	3.0 / 2	0.65 / 0.05	146.25 / 11.25	6150 / 5212	899438 / 58635	958,073
38-310-07	Розетка унтраалганы хайрцаг угсрах	ш	281	3.0 / 2	0.65 / 0.05	182.65 / 14.05	6150 / 5212	1123298 / 73229	1,196,526
20-170-09	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	8424	3.0 / 2	0.03 / 0.09	252.72 / 758.16	6150 / 5212	1554228 / 3951530	5,505,758

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-140-05	Цахилгаан техникийн плинтуст утас сүвлэх. 1x4 мм2 огтлолтой 1 утас	м	6876	3.6 / 2	0.62 / 0	4263.12 / 1.38	6613 / 5212	28192013 / 7168	28,199,180
20-140-05	Цахилгаан техникийн плинтуст утас сүвлэх. 1x6 мм2 огтлолтой 1 утас	м	216	3.6 / 2	0.62 / 0	133.92 / 0.04	6613 / 5212	885613 / 225	885,838
20-140-04	Цахилгаан техникийн плинтуст утас сүвлэх. 1x16 мм2 огтлолтой 1 утас	м	703	3.6 / 2	0.62 / 0	435.86 / 0.14	6613 / 5212	2882342 / 733	2,883,075
20-170-04	Цахилгаан техникийн плинтуст утас сүвлэх. 1x25 мм2 огтлолтой 1 утас	м	127	2.8 / 2	0.07 / 0.03	8.509 / 3.81	5962 / 5212	50731 / 19858	70,588
20-140-04	Цахилгаан техникийн плинтуст утас сүвлэх. 1x35 мм2 огтлолтой 1 утас	м	216	3.6 / 2	0.62 / 0	133.92 / 0.04	6613 / 5212	885613 / 225	885,838
38-270-66	ВВГ 4x50+1x25мм2 огтлолтой кабель татах	м	10	3.3 / 2	0.34 / 0.03	3.43 / 0.3	6381 / 5212	21887 / 1564	23,450
38-330-04	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	5100	3.0 / 2	0.11 / 0.00	561 / 5.61	6150 / 5212	3450150 / 29239	3,479,389
38-330-04	28мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	150	3.0 / 2	0.11 / 0.00	16.5 / 0.17	6150 / 5212	101475 / 860	102,335
38-330-05	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	146	3.0 / 2	0.18 / 0.00	26.28 / 0.2	6150 / 5212	161622 / 1065	162,687
38-330-05	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	105	3.0 / 2	0.18 / 0.00	18.9 / 0.15	6150 / 5212	116235 / 766	117,001
38-330-05	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	127	3.0 / 2	0.18 / 0.00	22.86 / 0.18	6150 / 5212	140589 / 927	141,516
38-330-07	63мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	66	3.0 / 2	0.24 / 0.01	15.84 / 0.44	6150 / 5212	97416 / 2305	99,721
16-071-04	D=20мм голчтой ган яндан угсрах	м	20	3.6 / 2	0.52 / 0.01	10.31 / 0.24	6613 / 5212	68180 / 1230	69,410
38-350-06	20мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	26	2.0 / 2	0.72 / 0.03	18.72 / 0.81	5212 / 5212	97569 / 4242	101,810
38-350-10	Газардуулгыг холбох цайрдсан туузан төмөр угсрах ф40x4	м	48	3.4 / 2	0.23 / 0.01	11.04 / 0.27	6459 / 5212	71307 / 1401	72,708
38-350-10	Газардуулгыг холбох цайрдсан туузан төмөр	м	125	3.4 / 2	0.23 / 0.01	28.75 / 0.7	6459 / 5212	185696 / 3648	189,345

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	угсрах ф25х4								
38-280-17	Ф12мм дугуй огтлолтой цайрдсан ган утас	м	150	2.6 / 2	0.24 / 0.08	36 / 11.32	5774 / 5212	207864 / 59026	266,890
38-180-04	Кабелийн тавиур угсрах 50х30х2000	м	22	4.0 / 2	0.43 / 0.01	9.394 / 0.11	6921 / 5212	65016 / 573	65,589
38-180-04	Кабелийн босоо тавиур угсрах 50х30х2000	м	12	4.0 / 2	0.43 / 0.01	5.124 / 0.06	6921 / 5212	35463 / 313	35,776
40-460-06	Кабелийн тавиурын булан 2000х300мм угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.15 /	1.145 /	6921 / 5212	7925 /	7,925
40-460-06	Кабелийн тавиурын шилжVVлэг 300х50мм угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.15 /	1.145 /	6921 / 5212	7925 /	7,925
38-170-04	Аянган гүйдэл хүлээн авагчийн хөндийрүүлэгч	ш	30	3.0 / 2	0.61 / 0.09	18.27 / 2.7	6150 / 5212	112361 / 14072	126,433

Нийт Хүн/цаг: 6776.27 / 822.8 Үндсэн цалин: 48,292,124

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 8,209,661

Нэмэгдэл цалин: 17,868,086

Нийт цалин: 74,369,871

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 10,039,933

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 10,114,302

Ажиллах хүчний зардал: **94,524,106**

ХОТЫН ТЕЛЕФОНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-600-04	Олон хосын кабелийн хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг DP-10	1шир-хэг	1	5.5 / 2	2.08 / 0.09	2.08 / 0.09	703 / 5212	1462 / 443	1,905
40-600-05	Олон хосын кабелийн хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг DP-20	1шир-хэг	3	5.5 / 2	2.67 / 0.09	8.01 / 0.26	703 / 5212	5631 / 1329	6,960
40-220-05	Бокс цэнгэглэн тавих 100х2	ш	1	4.0 / 2	11.55 /	11.553 /	6921 / 5212	79958 /	79,958
40-630-04	Дотоод холбооны станц	1 станц	1	4.2 / 2	6.44 /	6.44 /	7058 / 5212	45454 /	45,454
40-480-05	Хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	63	3.1 / 2	0.33 /	20.916 /	6227 / 5212	130244 /	130,244
40-440-13	УТР2х2х0.5мм диаметртай кабелийг тоосгон ханаар тараах	100м	16.5	4.0 / 2	29.5 /	486.783 /	6921 / 5212	3369025 /	3,369,025
39-150-91	Тосон шахалттай кабель JF10х2х0.4 мм	м	10	4.5 / 2	1.48 /	14.8 /	7262 / 5212	107478 /	107,478
39-150-91	Тосон шахалттай кабель JF20х2х0.4 мм	м	10	4.5 / 2	1.48 /	14.8 /	7262 / 5212	107478 /	107,478

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

<i>Нийт Хүн/цаг:</i>	565.38 / 0.34	<i>Үндсэн цалин:</i>	3,848,501
	<i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i>		654,245
		<i>Нэмэгдэл цалин:</i>	1,423,946
		<i>Нийт цалин:</i>	5,926,692
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:</i>			800,103
	<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>		806,030
	<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>		7,532,826

ИНТЕРНЕТИЙН СҮЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-420-05	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	ш	1	5.0 / 2	8.34 /	8.339 /	7604 / 5212	63410 /	63,410
40-480-05	Шилэн кабелийн хувиргагч	ш	1	3.1 / 2	0.33 /	0.332 /	6227 / 5212	2067 /	2,067
40-480-05	Компьютер сүлжээний хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	77	3.1 / 2	0.33 /	25.564 /	6227 / 5212	159187 /	159,187
20-230-04	Компьютер сүлжээний салаалагч 24 port /swtch/	ширхэг	1	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.21 / 0.00	6150 / 5212	1292 / 16	1,307
20-230-04	Компьютер сүлжээний салаалагч 36 port /swtch/	ширхэг	2	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.42 / 0.01	6150 / 5212	2583 / 31	2,614
20-230-04	Компьютер сүлжээний салаалагч glablt /swtch/	ширхэг	1	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.21 / 0.00	6150 / 5212	1292 / 16	1,307
40-340-06	SerVer угсрах	ш	1	5.0 / 2	3.13 /	3.127 /	7604 / 5212	23778 /	23,778
40-280-04	Firewall угсрах	ш	1	5.0 / 2	6.25 /	6.254 /	7604 / 5212	47555 /	47,555
40-440-13	UTP4x2x0.5мм диаметртэй кабелийг ханаар тараах /cat5e/	100м	21	4.0 / 2	29.5 /	619.542 /	6921 / 5212	4287850 /	4,287,850

<i>Нийт Хүн/цаг:</i>	664 / 0.01	<i>Үндсэн цалин:</i>	4,589,076
		<i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i>	780,143
		<i>Нэмэгдэл цалин:</i>	1,697,958
		<i>Нийт цалин:</i>	7,067,177
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:</i>			954,069
	<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>		961,136
	<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>		8,982,382

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-410-04	Оптик кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж /оптик аналогий/	ш	1	5.0 / 2	25.02 /	25.017 /	7604 / 5212	190229 /	190,229
40-470-05	Өсгүүрийг байшингийн дээвэрт суурилуулах	ш	1	4.0 / 2	8.91 /	8.906 /	6921 / 5212	61638 /	61,638
20-230-04	Кабелийн телевизийн салаалагч /1:12/	ширхэг	3	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.63 / 0.01	6150 / 5212	3875 / 47	3,921
20-230-04	Кабелийн телевизийн салаалагч /1:6/	ширхэг	3	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.63 / 0.01	6150 / 5212	3875 / 47	3,921
40-440-09	1*0,5мм диаметртэй кабелийн телевизийн кабелийг тараах	100м	13	4.0 / 2	14.72 /	191.36 /	6921 / 5212	1324403 /	1,324,403
40-440-09	1*0,7мм диаметртэй кабелийн телевизийн кабелийг тараах	100м	0.2	4.0 / 2	14.72 /	2.944 /	6921 / 5212	20375 /	20,375
40-480-05	Хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах /телевиз/	ш	54	3.1 / 2	0.33 /	17.928 /	6227 / 5212	111638 /	111,638

Нийт Хүн/цаг: 247.41 / 0.02 Үндсэн цалин: 1,716,126

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 291,741

Нэмэгдэл цалин: 634,967

Нийт цалин: 2,642,834

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 356,783

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 359,425

Ажиллах хүчний зардал: **3,359,042**

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-04	14 цацрагтай/нийт станцын блок/ хүлээн авах пультаг угсрах	ком	1	5.0 / 2	27.1 /	27.101 /	7604 / 5212	206076 /	206,076
40-320-05	Утаа мэдрэх мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	94	5.0 / 2	1.04 /	97.948 /	7604 / 5212	744797 /	744,797
40-320-05	Дулаан мэдрэгч хэрэгслийг угсрах	ш	2	5.0 / 2	1.04 /	2.084 /	7604 / 5212	15847 /	15,847

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-320-05	Гараар удирдах галын дохиололын гар мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	5	5.0 / 2	1.04 /	5.21 /	7604 / 5212	39617 /	39,617
40-360-05	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень угсрах	ш	7	4.0 / 2	3.12 /	21.854 /	6921 / 5212	151252 /	151,252
40-540-04	Тэжээлийн блокыг угсрах	ш	2	4.8 / 2	5.2 /	10.406 /	7467 / 5212	77702 /	77,702
40-440-13	4x1.0мм диаметртай кабелийг тоосгон ханаар тараах	100м	8.4	4.0 / 2	29.5 /	247.817 /	6921 / 5212	1715140 /	1,715,140

Нийт Хүн/цаг: 412.42 / 0 Үндсэн цалин: 2,950,429

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 501,573

Нэмэгдэл цалин: 1,091,659

Нийт цалин: 4,543,661

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 613,394

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 617,938

Ажиллах хүчний зардал: **5,774,993**

ХЯНАЛТЫН КАМЕР ДОХИОЛОЛ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-500-08	Дотор суурилуулах хяналтын IP ажиглалтын дуран угсрах / өдөр шөнийн зориулалттай /	ш	13	4.0 / 2	0.56 /	7.228 /	6921 / 5212	50025 /	50,025
40-410-04	Хяналтын дэлгэц угсрах	ш	1	5.0 / 2	25.02 /	25.017 /	7604 / 5212	190229 /	190,229
40-500-09	Хяналтын компьютер	ш	1	4.0 / 2	0.6 /	0.597 /	6921 / 5212	4132 /	4,132
40-460-07	Сүлжээний сэлгэгч угсрах /SFP Poe-той свич 16 порттой/	ш	1	4.0 / 2	0.98 /	0.978 /	6921 / 5212	6769 /	6,769
40-310-04	16 сувагтай ажиглалтын дохиололын хүлээн авах станц угсрах /NVR 16 channel /	ш	1	5.0 / 2	32.13 /	32.127 /	7604 / 5212	244294 /	244,294
40-440-13	UTP4x2x0.5мм диаметртай кабелийг ханаар тараах /cat6/	100м	4.8	4.0 / 2	29.5 /	141.61 /	6921 / 5212	980080 /	980,080

Нийт Хүн/цаг: 207.56 / 0 Үндсэн цалин: 1,475,529

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	859,940
Нийт цалин:	2,272,314
Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	306,762
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	309,035
Ажиллах хүчний зардал:	2,888,111

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-04	Зарлан мэдээлэх систем угсрах	ком	1	5.0 / 2	27.1 /	27.101 /	7604 / 5212	206076 /	206,076
40-370-06	Таазны чанга яригч угсрах	ш	5	5.0 / 2	1.04 /	5.21 /	7604 / 5212	39617 /	39,617
40-470-04	Зарлан мэдээлэх системийн өсгөгч суурилуулах Pc=120Вт	ш	2	5.0 / 2	8.34 /	16.678 /	7604 / 5212	126820 /	126,820
40-500-04	Микрофон	ш	1	4.0 / 2	0.38 /	0.381 /	6921 / 5212	2637 /	2,637
40-500-04	Бүсчлэл бүхий пэйжинг микрофон угсрах	ш	1	4.0 / 2	0.38 /	0.381 /	6921 / 5212	2637 /	2,637
40-540-04	Тэжээлийн блокыг угсрах	ш	2	4.8 / 2	5.2 /	10.406 /	7467 / 5212	77702 /	77,702
40-510-07	2 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	2.8	2.1 / 2	11.86 /	33.197 /	5306 / 5212	176142 /	176,142
38-520-07	Таазанд угсарлаг чанга яригчийн розетка угсрах	ш	15	3.0 / 2	0.35 / 0.03	5.25 / 0.45	6150 / 5212	32288 / 2345	34,633
40-440-13	УТР4x2x0.5мм диаметртэй кабелийг тоосгон ханаар тараах /cat6/	100м	0.25	4.0 / 2	29.5 /	7.375 /	6921 / 5212	51046 /	51,046

Нийт Хүн/цаг:	105.98 / 0.45	Үндсэн цалин:	717,309
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			121,942
Нэмэгдэл цалин:			265,404
Нийт цалин:			1,104,655
Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			149,128
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			150,233
Ажиллах хүчний зардал:			1,404,017

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУСАД МАТЕРИАЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-370-04	Давхрын холбооны самбар угсрах 400x500x150мм	ш	5	5.0 / 2	3.13 /	15.635 /	7604 / 5212	118889 /	118,889
40-370-05	Холбооны шүүгээ угсрах /rack-19/	ш	3	5.0 / 2	1.04 /	3.126 /	7604 / 5212	23770 /	23,770
39-110-17	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч /220В /24В 6А t=15min P=2kW/	ш	1	6.0 / 2	1.43 / 0.09	1.43 / 0.09	8202 / 5212	11729 / 469	12,198
38-330-04	Хуванцар хоолой угсрах д-20мм /нимгэн ханатай, уян L=100м/	м	1500	3.0 / 2	0.11 / 0.00	165 / 1.65	6150 / 5212	1014750 / 8600	1,023,350
38-330-04	Хуванцар хоолой угсрах д-25мм /нимгэн ханатай, уян L=100м/	м	1500	3.0 / 2	0.11 / 0.00	165 / 1.65	6150 / 5212	1014750 / 8600	1,023,350
38-330-06	Хуванцар хоолой ф50мм	м	120	3.0 / 2	0.18 / 0.00	21.6 / 0.36	6150 / 5212	132840 / 1876	134,716
38-180-04	Кабелийн тавиур угсрах 50x400x2000	м	32	4.0 / 2	0.43 / 0.01	13.664 / 0.16	6921 / 5212	94569 / 834	95,402
38-180-04	Кабелийн тавиур угсрах 50x300x2000 / хөлтэй /	м	8	4.0 / 2	0.43 / 0.01	3.416 / 0.04	6921 / 5212	23642 / 208	23,851
40-460-06	Кабелийн тавиурын булан 400x50мм	ш	1	4.0 / 2	1.15 /	1.145 /	6921 / 5212	7925 /	7,925

Нийт Хүн/цаг: 390.02 / 3.95 Үндсэн цалин: 2,463,450

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 418,787

Нэмэгдэл цалин: 911,477

Нийт цалин: 3,793,713

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 512,151

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 515,945

Ажиллах хүчний зардал: **4,821,809**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	9369.04 / 827.57	Бүгд цалин:	66,052,544
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			11,228,933
Нэмэгдэл цалин:			24,439,441
Нийт цалин:			101,720,918
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			13,732,324
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			13,834,045
Ажиллах хүчний зардал:			129,287,287

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20	3.6 / 2	0.52 / 0.01	10.31 / 0.24	6613 / 5212	68180 / 1230	69,410
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	95	3.6 / 2	0.52 / 0.01	48.972 / 1.12	6613 / 5212	323855 / 5843	329,698
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	54	3.6 / 2	0.52 / 0.01	27.837 / 0.64	6613 / 5212	184086 / 3321	187,407
16-071-04	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	89	3.6 / 2	0.52 / 0.01	45.879 / 1.05	6613 / 5212	303401 / 5474	308,875
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	42	3.6 / 2	0.53 / 0.02	22.436 / 0.9	6613 / 5212	148372 / 4685	153,056
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	72	3.7 / 2	0.58 / 0.03	42.019 / 2.22	6690 / 5212	281108 / 11596	292,704
16-071-06	D=65мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	9	3.7 / 2	0.58 / 0.03	5.252 / 0.28	6690 / 5212	35139 / 1449	36,588
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	20	3.2 / 2	1.79 / 0.2	35.884 / 3.92	6304 / 5212	226213 / 20431	246,644
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	95	3.2 / 2	1.79 / 0.2	170.449 / 18.62	6304 / 5212	1074510 / 97047	1,171,558
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	54	3.2 / 2	1.79 / 0.2	96.887 / 10.58	6304 / 5212	610774 / 55164	665,938
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	89	3.2 / 2	2.97 / 0.24	264.544 / 21.63	6304 / 5212	1667683 / 112720	1,780,403
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	42	3.2 / 2	2.97 / 0.24	124.841 / 10.21	6304 / 5212	786996 / 53194	840,190
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	72	3.2 / 2	2.97 / 0.24	214.013 / 17.5	6304 / 5212	1349137 / 91189	1,440,326
18-180-04	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф25 мм хүртэл	м	1500	3.3 / 2	0.25 / 0.62	375 / 934.5	6381 / 5212	2392875 / 4870614	7,263,489
18-170-05	Ган радиатор Q=970Вт /хажуугаас холболттой/ угсрах	ш	2	4.2 / 2	1.98 / 1.04	3.966 / 2.07	7058 / 5212	27992 / 10810	38,802
18-170-07	Ган радиатор Q=1460Вт /хажуугаас холболттой/ угсрах	ш	2	4.0 / 2	2.03 / 1.08	4.068 / 2.16	6921 / 5212	28155 / 11237	39,392
18-170-08	Винтельтэй ган радиатор Q=500Вт /доороос холболттой/ угсрах	ш	8	4.0 / 2	1.98 / 1.06	15.864 / 8.46	6921 / 5212	109795 / 44114	153,909
18-170-09	Винтельтэй ган радиатор Q=720Вт /доороос холболттой/ угсрах	ш	69	4.0 / 2	1.98 / 1.13	136.827 / 78.11	6921 / 5212	946980 / 407099	1,354,079
18-170-10	Винтельтэй ган радиатор Q=1100Вт /доороос холболттой/ угсрах	ш	29	4.0 / 2	2.03 / 1.07	58.986 / 31.15	6921 / 5212	408242 / 162333	570,575
18-170-11	Винтельтэй ган радиатор Q=1260Вт /доороос холболттой/ угсрах	ш	2	3.9 / 2	2.19 / 1.16	4.378 / 2.33	6844 / 5212	29963 / 12134	42,097
18-170-10	Винтельтэй ган радиатор Q=1490Вт /доороос холболттой/ угсрах	ш	2	4.0 / 2	2.03 / 1.07	4.068 / 2.15	6921 / 5212	28155 / 11195	39,350
18-170-12	Винтельтэй ган радиатор Q=1500Вт /доороос	ш	4	3.9 / 2	2.28 / 1.15	9.124 / 4.61	6844 / 5212	62445 / 24017	86,462

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	холболттой/ угсрах								
18-170-12	Винтельтэй ган радиатор Q=1740Вт /доороос холболттой/ угсрах	ш	3	3.9 / 2	2.28 / 1.15	6.843 / 3.46	6844 / 5212	46833 / 18013	64,846
16-110-05	Коллектор угсрах 2 гаргалгаатай голч d=20мм	ш	2	3.6 / 2	1.52 / 0.03	3.036 / 0.07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-110-05	Коллектор угсрах 3 гаргалгаатай голч d=20мм	ш	2	3.6 / 2	1.52 / 0.03	3.036 / 0.07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-110-05	Коллектор угсрах 4 гаргалгаатай голч d=20мм	ш	14	3.6 / 2	1.52 / 0.03	21.255 / 0.46	6613 / 5212	140558 / 2408	142,966
16-110-05	Коллектор угсрах 5 гаргалгаатай голч d=20мм	ш	26	3.6 / 2	1.52 / 0.03	39.473 / 0.86	6613 / 5212	261036 / 4472	265,508
16-110-05	Коллектор угсрах 6 гаргалгаатай голч d=25мм	ш	4	3.6 / 2	1.52 / 0.03	6.073 / 0.13	6613 / 5212	40159 / 688	40,847
16-110-05	Коллектор угсрах 7 гаргалгаатай голч d=25мм	ш	2	3.6 / 2	1.52 / 0.03	3.036 / 0.07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-130-04	Коллекторын бөмбөлгөн хаалт dy20	ш	44	3.6 / 2	1.35 / 0.03	59.462 / 1.5	6613 / 5212	393220 / 7797	401,017
16-130-04	Коллекторын бөмбөлгөн хаалт dy25	ш	6	3.6 / 2	1.35 / 0.03	8.108 / 0.2	6613 / 5212	53621 / 1063	54,684
18-090-09	Хий авагч тавих	ш	25	3.6 / 2	2.7 / 0.05	67.465 / 1.27	6613 / 5212	446146 / 6645	452,791
16-190-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy15	ш	4	4.0 / 2	6.25 / 0.04	25.008 / 0.15	6921 / 5212	173083 / 792	173,875
16-190-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy20	ш	4	4.0 / 2	6.25 / 0.04	25.008 / 0.15	6921 / 5212	173083 / 792	173,875
16-190-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy25	ш	4	4.0 / 2	6.25 / 0.04	25.008 / 0.15	6921 / 5212	173083 / 792	173,875
16-190-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy32	ш	6	4.0 / 2	6.25 / 0.04	37.513 / 0.23	6921 / 5212	259625 / 1188	260,813
16-190-05	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy40	ш	2	4.0 / 2	6.35 / 0.06	12.704 / 0.12	6921 / 5212	87924 / 605	88,529
16-190-06	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy50	ш	4	3.9 / 2	7.69 / 0.09	30.756 / 0.34	6844 / 5212	210494 / 1772	212,266
16-150-05	Ус юүлэгч d=15мм тавих	ш	8	4.0 / 2	0.44 / 0.01	3.543 / 0.04	6921 / 5212	24522 / 208	24,731
16-150-05	Ус юүлэгч d=20мм тавих	ш	12	4.0 / 2	0.44 / 0.01	5.315 / 0.06	6921 / 5212	36784 / 313	37,096
16-150-05	Ус юүлэгч d=25мм тавих	ш	4	4.0 / 2	0.44 / 0.01	1.772 / 0.02	6921 / 5212	12261 / 104	12,365
39-010-04	Термометр суурьлуулах	ш	1	4.0 / 2	0.86 / 0.02	0.86 / 0.02	6921 / 5212	5952 / 104	6,056
39-010-04	Манометр суурьлуулах	ш	1	4.0 / 2	0.86 / 0.02	0.86 / 0.02	6921 / 5212	5952 / 104	6,056
24-160-04	Armstrong дулаалга хийх d 20мм яндан хоолойн	м2	94.2	3.5 / 2	3.42 / 0.02	322.07 / 1.6	6536 / 5212	2105048 / 8346	2,113,395
24-160-04	Armstrong дулаалга хийх d 15-25мм яндан хоолойн	м2	1.89	3.5 / 2	3.42 / 0.02	6.462 / 0.03	6536 / 5212	42235 / 167	42,403
24-160-04	Armstrong d 32мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3.01	3.5 / 2	3.42 / 0.02	10.291 / 0.05	6536 / 5212	67263 / 267	67,530
24-160-05	Armstrong d 40мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	5.27	3.5 / 2	2.96 / 0.02	15.573 / 0.09	6536 / 5212	101784 / 467	102,251
24-160-05	Armstrong d 50мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	11.304	3.5 / 2	2.96 / 0.02	33.403 / 0.19	6536 / 5212	218324 / 1002	219,326
24-160-05	Armstrong d65мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	1.8369	3.5 / 2	2.96 / 0.02	5.428 / 0.03	6536 / 5212	35478 / 163	35,640

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	2500.97 / 1165.81	Ундсэн цалин:	23,344,865
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:		3,798,644
		Нэмэгдэл цалин:	8,267,637
		Нийт цалин:	34,411,247
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			4,645,518
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,679,930
		Ажиллах хүчний зардал:	43,736,694

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-270-04	Цахилгаан агаарын хөшиг суулгах	ш	2	3.4 / 2	7.46 / 0.78	14.914 / 1.56	6459 / 5212	96332 / 8152	104,484
19-230-04	Тэнхлэгийн сэнс тавих L=275м3/цаг, H=180Па	ш	5	3.6 / 2	4.8 / 0.29	23.999 / 1.43	6613 / 5212	158705 / 7479	166,185
19-230-04	Тэнхлэгийн сэнс тавих L=380м3/цаг, H=180Па	ш	1	3.6 / 2	4.8 / 0.29	4.8 / 0.29	6613 / 5212	31741 / 1496	33,237
19-230-04	Тэнхлэгийн сэнс тавих L=460м3/цаг, H=180Па	ш	1	3.6 / 2	4.8 / 0.29	4.8 / 0.29	6613 / 5212	31741 / 1496	33,237
19-230-05	Тэнхлэгийн сэнс тавих L=1280м3/цаг, H=180Па	ш	1	3.4 / 2	9.86 / 0.62	9.863 / 0.62	6459 / 5212	63707 / 3216	66,923
19-230-05	Сэнс тавих L=1220м3/цаг, H=210Па	ш	1	3.4 / 2	9.86 / 0.62	9.863 / 0.62	6459 / 5212	63707 / 3216	66,923
19-230-05	Дээврийн сэнс тавих L=1200м3/цаг, H=150Па	ш	1	3.4 / 2	9.86 / 0.62	9.863 / 0.62	6459 / 5212	63707 / 3216	66,923
19-230-04	Сорох сэнс тавих L=50м3/цаг, H=80Па	ш	3	3.6 / 2	4.8 / 0.29	14.399 / 0.86	6613 / 5212	95223 / 4488	99,711
19-150-04	Дефлектор угсрах ф200	ш	5	3.0 / 2	5.55 / 0.12	27.759 / 0.62	6150 / 5212	170715 / 3231	173,946
19-150-04	Дефлектор угсрах ф250	ш	6	3.0 / 2	5.55 / 0.12	33.31 / 0.74	6150 / 5212	204858 / 3878	208,735
19-150-04	Сорох зонт угсрах 1300х600х600	ш	1	3.0 / 2	5.55 / 0.12	5.552 / 0.12	6150 / 5212	34143 / 646	34,789
19-200-04	Уян хоолой угсрах ф100	ш	3	3.0 / 2	1 / 0.03	2.997 / 0.1	6150 / 5212	18433 / 500	18,934
19-200-04	Уян хоолой угсрах ф160	ш	2	3.0 / 2	1 / 0.03	1.998 / 0.06	6150 / 5212	12289 / 334	12,622
19-200-04	Уян хоолой угсрах ф200	ш	2	3.0 / 2	1 / 0.03	1.998 / 0.06	6150 / 5212	12289 / 334	12,622
19-200-04	Уян хоолой угсрах ф315	ш	2	3.0 / 2	1 / 0.03	1.998 / 0.06	6150 / 5212	12289 / 334	12,622
19-200-04	Уян хоолой угсрах ф500	ш	2	3.0 / 2	1 / 0.03	1.998 / 0.06	6150 / 5212	12289 / 334	12,622
19-110-10	Вл буцаах клапан угсрах ф160	ш	6	3.5 / 2	0.9 / 0.08	5.377 / 0.46	6536 / 5212	35141 / 2377	37,518
19-110-10	Вл буцаах клапан угсрах ф200	ш	1	3.5 / 2	0.9 / 0.08	0.896 / 0.08	6536 / 5212	5857 / 396	6,253
19-110-10	Вл буцаах клапан угсрах ф315	ш	1	3.5 / 2	0.9 / 0.08	0.896 / 0.08	6536 / 5212	5857 / 396	6,253
19-090-04	Автомат хаалт 300х200	ш	1	3.9 / 2	3 / 0.06	3 / 0.06	6844 / 5212	20535 / 318	20,853

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-030-04	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах	м2	242.25	3.5 / 2	2.19 / 0.08	530.358 / 19.62	6536 / 5212	3466419 / 102271	3,568,691
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,	м2	242.25	4.5 / 2	0.6 / 0.01	144.72 / 3.15	7262 / 5212	1050958 / 16414	1,067,372
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	51	4.5 / 2	0.35 / 0.00	17.86 / 0.19	7262 / 5212	129701 / 984	130,684
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	74	4.5 / 2	4.63 / 0.04	342.99 / 2.96	7262 / 5212	2490793 / 15428	2,506,221
19-520-31	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн дөрвөлжлөгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2	4.5 / 2	1.96 / 0.04	3.914 / 0.08	7262 / 5212	28423 / 417	28,840
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	23	4.5 / 2	1.13 / 0.04	26.059 / 0.92	7262 / 5212	189240 / 4795	194,035
19-100-04	Төмөр сараалжин жааз угсрах P150x150	ш	100	3.3 / 2	2.54 / 0.07	253.59 / 7.2	6381 / 5212	1618158 / 37526	1,655,684
24-160-04	Агааржуулалтын хоолойг Armstrong дулаалга хийх	м2	300	3.5 / 2	3.42 / 0.02	1025.7 / 5.1	6536 / 5212	6703975 / 26581	6,730,556
15-500-11	0.5м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	60	4.0 / 2	3.3 / 0.02	197.76 / 1.15	6921 / 5212	1368697 / 5973	1,374,670

Нийт Хүн/цаг: 2723.23 / 49.16 Үндсэн цалин: 18,452,147

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,136,865

Нэмэгдэл цалин: 6,827,294

Нийт цалин: 28,416,306

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 3,836,201

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,864,618

Ажиллах хүчний зардал: 36,117,125

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	5224.2 / 1214.97	Бүгд цалин:	40,797,112
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			6,935,509
Нэмэгдэл цалин:			15,094,931
Нийт цалин:			62,827,553
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			8,481,720
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			8,544,547
Ажиллах хүчний зардал:			79,853,819

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-04	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	54	3.6 / 2	0.53 / 0.08	28.528 / 4.48	6613 / 5212	188657 / 23360	212,017
16-072-04	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	92	3.6 / 2	0.53 / 0.08	48.604 / 7.64	6613 / 5212	321416 / 39799	361,214
16-072-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	10	3.6 / 2	0.53 / 0.08	5.283 / 0.83	6613 / 5212	34936 / 4326	39,262
16-072-05	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	4	3.6 / 2	0.56 / 0.02	2.248 / 0.1	6613 / 5212	14869 / 500	15,369
16-072-05	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	30	3.6 / 2	0.56 / 0.02	16.863 / 0.72	6613 / 5212	111515 / 3753	115,268
16-072-06	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	120	3.6 / 2	0.65 / 0.03	78 / 3.72	6613 / 5212	515814 / 19389	535,203
24-160-04	Armstrong дулаалга хийх d 15-25мм яндан хоолойн	м2	9.23	3.5 / 2	3.42 / 0.02	31.557 / 0.16	6536 / 5212	206259 / 818	207,077
24-160-05	Armstrong d40мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	18.08	3.5 / 2	2.96 / 0.02	53.426 / 0.31	6536 / 5212	349195 / 1602	350,797
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	120	3.2 / 2	0.8 / 0.62	96.432 / 74.76	6304 / 5212	607907 / 389649	997,556
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	10	3.2 / 2	0.8 / 0.62	8.036 / 6.23	6304 / 5212	50659 / 32471	83,130
16-280-05	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 32 мм	м	14	3.2 / 2	0.87 / 0.62	12.216 / 8.74	6304 / 5212	77012 / 45532	122,544
24-160-04	Armstrong дулаалга хийх хоолойд	м2	6.34	3.5 / 2	3.42 / 0.02	21.676 / 0.11	6536 / 5212	141677 / 562	142,239
16-110-04	Булангийн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	43	3.6 / 2	1.49 / 0.02	64.087 / 0.9	6613 / 5212	423809 / 4706	428,515
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy15	ш	33	3.6 / 2	1.49 / 0.02	49.183 / 0.69	6613 / 5212	325249 / 3612	328,860
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy20	ш	12	3.6 / 2	1.49 / 0.02	17.885 / 0.25	6613 / 5212	118272 / 1313	119,586
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy25	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy32	ш	1	3.6 / 2	1.52 / 0.03	1.518 / 0.03	6613 / 5212	10040 / 172	10,212
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy40	ш	2	3.6 / 2	1.56 / 0.04	3.119 / 0.08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy50	ш	5	3.6 / 2	1.7 / 0.07	8.518 / 0.36	6613 / 5212	56330 / 1876	58,206
16-110-04	Үл буцах клапан голч d=20мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	6613 / 5212	9856 / 109	9,965
16-110-06	Үл буцах клапан голч d=40мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.56 / 0.04	1.559 / 0.04	6613 / 5212	10312 / 214	10,526
16-110-07	Үл буцах клапан голч d=50мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.7 / 0.07	1.704 / 0.07	6613 / 5212	11266 / 375	11,641
16-110-06	Хог шүүгч голч d=40мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.56 / 0.04	1.559 / 0.04	6613 / 5212	10312 / 214	10,526
16-110-07	Хог шүүгч голч d=50мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.7 / 0.07	1.704 / 0.07	6613 / 5212	11266 / 375	11,641
16-110-04	Хог шүүгч голч d=20мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	6613 / 5212	9856 / 109	9,965

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-150-04	Галын крант голч d=50мм тавих	ком	8	3.6 / 2	3.45 / 0.15	27.621 / 1.2	6613 / 5212	182656 / 6254	188,911
16-170-04	Халуун усны тоолуурын угсрах ф15	ш	1	3.8 / 2	10.36 / 1.01	10.359 / 1.01	6767 / 5212	70097 / 5285	75,382
16-170-04	Халуун усны тоолуурын угсрах ф25	ш	1	3.8 / 2	10.36 / 1.01	10.359 / 1.01	6767 / 5212	70097 / 5285	75,382
16-170-04	ХВйтэн усны тоолуурын угсрах ф32	ш	1	3.8 / 2	10.36 / 1.01	10.359 / 1.01	6767 / 5212	70097 / 5285	75,382

Нийт Хүн/цаг: 621.35 / 114.7 Үндсэн цалин: 4,667,292

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 793,440

Нэмэгдэл цалин: 1,726,898

Нийт цалин: 7,187,630

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 970,330

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 977,518

Ажиллах хүчний зардал: **9,135,478**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	25	4.0 / 2	0.94 / 0.00	23.4 / 0.04	6921 / 5212	161951 / 185	162,136
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	115	4.0 / 2	0.87 / 0.01	99.855 / 0.6	6921 / 5212	691093 / 3117	694,210
17-010-11	Цэвэрлэгээ ф100мм	ш	2	4.0 / 2	2.88 / 0.11	5.768 / 0.22	6921 / 5212	39920 / 1136	41,057
17-010-10	Цэвэрлэгээ ф50 тавих	1ш	9	4.0 / 2	0.78 / 0.01	7.045 / 0.14	6921 / 5212	48760 / 704	49,463
17-010-07	Шаазан угаагуур тавих	ш	11	4.0 / 2	3 / 0.14	32.97 / 1.53	6921 / 5212	228187 / 7969	236,157
17-050-04	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	6	4.0 / 2	2.11 / 0.07	12.669 / 0.44	6921 / 5212	87682 / 2295	89,978
17-040-04	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	8	4.0 / 2	5.05 / 0.36	40.376 / 2.91	6921 / 5212	279442 / 15177	294,620
17-010-09	Босоо душ тавих	1ш	9	3.9 / 2	2.13 / 0.39	19.189 / 3.53	6844 / 5212	131329 / 18388	149,717
17-060-05	Тосгуур тавих	1ш	1	4.0 / 2	5.05 / 0.15	5.047 / 0.15	6921 / 5212	34930 / 787	35,717

Нийт Хүн/цаг: 246.32 / 9.55 Үндсэн цалин: 1,753,054

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 298,019

Нэмэгдэл цалин: 648,630

Нийт цалин: 2,699,703

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	364,460
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	367,160
Ажиллах хүчний зардал:	3,431,323

Бүгд хүн/цаг: 867.67 / 124.25 **Бүгд цалин:** 6,420,346

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,091,459

Нэмэгдэл цалин: 2,375,528

Нийт цалин: 9,887,333

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,334,790

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,344,677

Ажиллах хүчний зардал: 12,566,800

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-190-06	Халаалтын ялтсан бойлер угсрах N=120квт	ш	1	4.3 / 2	32.09 / 0.94	32.095 / 0.94	7126 / 5212	228708 / 4899	233,607
18-060-08	Халаалтын с/Влжээний насос угсрах G=4.13м3/цаг, H=10м	ш	2	3.6 / 2	24.36 / 2.83	48.719 / 5.66	6613 / 5212	322179 / 29521	351,700
23-200-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 32мм	ш	4	4.0 / 2	2.36 / 0.41	9.456 / 1.65	6921 / 5212	65442 / 8610	74,052
23-200-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 57мм	ш	2	4.0 / 2	2.36 / 0.41	4.728 / 0.83	6921 / 5212	32721 / 4305	37,026
23-200-05	Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 65мм	ком	7	4.0 / 2	3.71 / 0.48	25.949 / 3.34	6921 / 5212	179593 / 17403	196,996
18-090-04	Хог шүүгч тавих ф65мм	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
16-080-05	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	6	3.6 / 2	1.16 / 0.04	6.957 / 0.25	6613 / 5212	46007 / 1295	47,301
16-080-04	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	4	3.7 / 2	1.03 / 0.03	4.123 / 0.12	6690 / 5212	27584 / 646	28,230
16-080-04	Ган яндан хоолойн голч d=32мм угсрах	м	4	3.7 / 2	1.03 / 0.03	4.123 / 0.12	6690 / 5212	27584 / 646	28,230
24-090-08	Яндан хоолойг пенополиуретан дулаалгаар бүрэх	м2	2.63	3.4 / 2	0.8 / 0.03	2.095 / 0.08	6459 / 5212	13530 / 425	13,955
24-120-10	Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын материалаар бүрэх	м2	7.02	3.4 / 2	0.73 / 0.01	5.116 / 0.08	6459 / 5212	33045 / 391	33,437
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.63	2.7 / 2	0.44 / 0	1.154 / 0	5868 / 5212	6772 / 4	6,776
18-140-05	Манометр 0-16 ата	ш	15	4.0 / 2	0.45 / 0.02	6.798 / 0.28	6921 / 5212	47049 / 1485	48,534
18-140-06	Термометр 0-150С	ш	4	4.0 / 2	0.45 / 0.01	1.813 / 0.03	6921 / 5212	12546 / 144	12,690
16-110-08	Вл буцаах клапан тавих 65 мм	ш	2	3.6 / 2	2.66 / 0.11	5.323 / 0.22	6613 / 5212	35201 / 1126	36,327
16-110-07	Вл буцаах клапан тавих 32 мм	ш	2	3.6 / 2	1.7 / 0.07	3.407 / 0.14	6613 / 5212	22532 / 751	23,282
18-060-04	ECL 210 автомат удирдлага суурилуулах	ш	1	3.5 / 2	18.4 / 0.59	18.396 / 0.59	6536 / 5212	120235 / 3086	123,320
16-110-07	Температурын автомат тохируулах хаалт ф25	ш	1	3.6 / 2	1.7 / 0.07	1.704 / 0.07	6613 / 5212	11266 / 375	11,641
18-050-05	Даралт барих сав угсрах 250л, 3бар	ш	1	3.3 / 2	11.19 / 0.98	11.186 / 0.98	6381 / 5212	71377 / 5097	76,474
39-020-37	Даралт мэдээлэгч	шир	1	4.0 / 2	4.3 / 0.05	4.3 / 0.05	6921 / 5212	29760 / 261	30,021
16-110-04	Агаар гаргагч d=25мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	6613 / 5212	9856 / 109	9,965
18-210-10	Соленойд хаалт ф32мм угсрах	ш	2	3.5 / 2	3.32 /	6.638 /	6536 / 5212	43385 /	43,385
16-110-08	Балансын хаалт d=65мм	ш	1	3.6 / 2	2.66 / 0.11	2.662 / 0.11	6613 / 5212	17600 / 563	18,163
16-250-04	Ган чиг өөрчлөгч тавих 65 мм	ш	10	4.0 / 2	1.35 / 0.01	13.493 / 0.1	6921 / 5212	93385 / 542	93,927
16-250-04	Ган чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	8	4.0 / 2	1.35 / 0.01	10.794 / 0.08	6921 / 5212	74708 / 434	75,142
16-250-04	Ган шилжвэр тавих 65 мм	ш	2	4.0 / 2	1.35 / 0.01	2.699 / 0.02	6921 / 5212	18677 / 108	18,785
16-250-04	Ган гуравлагч тавих 65 мм	ш	2	4.0 / 2	1.35 / 0.01	2.699 / 0.02	6921 / 5212	18677 / 108	18,785

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

<i>Нийт Хүн/цаг:</i>	242.92 / 16.04	<i>Үндсэн цалин:</i>	1,726,095
		<i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i>	293,436
		<i>Нэмэгдэл цалин:</i>	638,655
		<i>Нийт цалин:</i>	2,658,186
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:</i>			358,855
		<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	361,513
		<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>	3,378,555

ХХУС

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-190-05	ХХус ялтсан бойлер угсрах N=70квт	ш	1	4.4 / 2	30.82 / 0.78	30.818 / 0.78	7194 / 5212	221702 / 4065	225,767
18-060-08	ХХус эргэлтийн насос угсрах Q=1м3/цаг, H=8м	ш	2	3.6 / 2	24.36 / 2.83	48.719 / 5.66	6613 / 5212	322179 / 29521	351,700
23-200-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 32мм	ш	5	4.0 / 2	2.36 / 0.41	11.82 / 2.06	6921 / 5212	81803 / 10763	92,566
23-200-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 25мм	ш	3	4.0 / 2	2.36 / 0.41	7.092 / 1.24	6921 / 5212	49082 / 6458	55,539
18-090-04	Хог шүүгч тавих ф32мм	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
16-110-04	Температурын автомат тохируулах хаалт ф15	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	6613 / 5212	9856 / 109	9,965
23-200-04	Вл буцаах клапан тавих 32 мм	ш	2	4.0 / 2	2.36 / 0.41	4.728 / 0.83	6921 / 5212	32721 / 4305	37,026
23-200-04	Вл буцаах клапан тавих 25 мм	ш	1	4.0 / 2	2.36 / 0.41	2.364 / 0.41	6921 / 5212	16361 / 2153	18,513
16-072-05	Цайрдсан ган хоолой ф 38мм	м	8	3.6 / 2	0.56 / 0.02	4.497 / 0.19	6613 / 5212	29737 / 1001	30,738
16-072-05	Цайрдсан ган хоолой ф 25мм	м	6	3.6 / 2	0.56 / 0.02	3.373 / 0.14	6613 / 5212	22303 / 751	23,054
18-140-05	Манометр 0-16 ата	ш	6	4.0 / 2	0.45 / 0.02	2.719 / 0.11	6921 / 5212	18820 / 594	19,414
18-140-06	Термометр 0-150С	ш	4	4.0 / 2	0.45 / 0.01	1.813 / 0.03	6921 / 5212	12546 / 144	12,690

<i>Нийт Хүн/цаг:</i>	124.43 / 11.73	<i>Үндсэн цалин:</i>	911,312
		<i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i>	154,923
		<i>Нэмэгдэл цалин:</i>	337,186
		<i>Нийт цалин:</i>	1,403,421
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:</i>			189,462

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,783,748

Бүгд хүн/цаг:	367.35 / 27.76	Бүгд цалин:	2,637,407
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			448,359
Нэмэгдэл цалин:			975,841
Нийт цалин:			4,061,607
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			548,317
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			552,379
Ажиллах хүчний зардал:			5,162,303

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРОО БОЛОН СУВГИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-09	Суваг болон худгийн нVх механизмаар ухах	м3	566.84	2.0 / 2	0.00 /	2.494 /	5212 / 5212	12999 /	12,999
01-060-03	Механизмаар ухсан суваг, өнцөг, худгийн нVх гараар засч ухах	м3	17.56	2.9 / 2	4.86 /	85.394 /	6056 / 5212	517148 /	517,148
01-070-02	Нүхийг гараар эргүүлж чигжих	м3	29.88	1.3 / 2	1.84 /	54.845 /	4554 / 5212	249763 /	249,763
01-400-02	Суваг болон худгийн нVхийг механизмаар чигжих	м3	169.36	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-390-03	Илүү шороог механизмаар түрж тэгшлэх	м3	385.5	/ 2	/	/	/ 5212	/	
07-420-04	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг / 1500x450 /	м3	26.67	3.2 / 2	4.7 / 4.22	125.264 / 9 ^{112.4}	6304 / 5212	789662 / 586319	1,375,981
07-420-04	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг / 1500x600 /	м3	7.16	3.2 / 2	4.7 / 4.22	33.629 / 30.2	6304 / 5212	211998 / 157407	369,405
06-230-11	Үл нэвтрэх сувгийн бетон хана цутгах В7.5 / эргэлт /	м3	1.71	3.0 / 2	7.2 / 1.67	12.312 / 2.86	6150 / 5212	75719 / 14884	90,603
06-010-04	Үл нэвтрэх сувгийн бетон ул цутгах В7.5 / эргэлт /	м3	5.52	2.4 / 2	0.76 / 1.49	4.207 / 8.2	5587 / 5212	23506 / 42753	66,259
07-630-04	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	22	4.0 / 2	1.89 / 0.21	41.58 / 4.62	6921 / 5212	287775 / 24079	311,855
07-630-04	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	61	4.0 / 2	1.89 / 0.21	115.29 / 12.81	6921 / 5212	797922 / 66766	864,688
08-040-10	Суурийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	259.44	2.9 / 2	0.49 / 0.01	127.722 / 2.08	6056 / 5212	773486 / 10818	784,304

Нийт Хүн/цаг: 602.74 / 173.26 Үндсэн цалин: 4,643,004

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 789,311

Нэмэгдэл цалин: 1,717,911

Нийт цалин: 7,150,226

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 965,281

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 972,431

Ажиллах хүчний зардал: **9,087,937**

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-050-09	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 133x4.5 мм	км	0.0866	3.9 / 2	739.32 / 70.4 3	64.025 / 6.1	6844 / 5212	438190 / 31789	469,979
23-050-05	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76x3.5 мм	км	0.0338	3.8 / 2	535.6 / 36.2 2	18.103 / 1.22	6767 / 5212	122505 / 6381	128,886
23-050-05	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 65мм	км	0.0433	3.8 / 2	535.6 / 36.2 2	23.191 / 1.57	6767 / 5212	156937 / 8174	165,111
23-050-04	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм	км	0.0169	3.8 / 2	524.94 / 31.3 8	8.871 / 0.53	6767 / 5212	60033 / 2764	62,797
23-050-05	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч 65мм	км	0.0433	3.8 / 2	535.6 / 36.2 2	23.191 / 1.57	6767 / 5212	156937 / 8174	165,111
23-050-04	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм	км	0.0602	3.8 / 2	524.94 / 31.3 8	31.601 / 1.89	6767 / 5212	213846 / 9846	223,692
23-050-04	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч 40 мм	км	0.0169	3.8 / 2	524.94 / 31.3 8	8.871 / 0.53	6767 / 5212	60033 / 2764	62,797
24-110-07	Дулаалах яндан хоолойг лакаар будах	м2	72.8	2.7 / 2	0.44 / 0	31.945 / 0.02	5868 / 5212	187451 / 114	187,565
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиустанаар дулаалах	м2	72.8	3.8 / 2	0.51 / 0.01	37.055 / 0.71	6767 / 5212	250753 / 3681	254,433
24-100-11	Ороолтын материалаар дулаалгын гадуур бVрэх	м2	91.7	3.0 / 2	0.16 / 0.00	14.259 / 0.12	6150 / 5212	87695 / 621	88,316
09-141-06	Гулсах тулгуур, Vл хөдлөх тулгуурын бэлдэц бэлтгэх	тн	0.098	3.2 / 2	6.65 / 5.17	0.652 / 0.51	6304 / 5212	4111 / 2642	6,753
23-100-08	Чиг өөрчлөгч тавих 125 мм	ш	2	3.8 / 2	2.18 / 0.05	4.353 / 0.1	6767 / 5212	29455 / 511	29,966
23-100-07	Чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	1	4.0 / 2	1.55 / 0.04	1.554 / 0.04	6921 / 5212	10757 / 214	10,971
23-100-05	Чиг өөрчлөгч тавих 65мм	ш	4	3.9 / 2	1.37 / 0.02	5.488 / 0.1	6844 / 5212	37560 / 511	38,071
23-100-04	Чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	3	3.9 / 2	1.17 / 0.02	3.51 / 0.06	6844 / 5212	24024 / 297	24,322
23-100-04	Чиг өөрчлөгч тавих 40 мм	ш	1	3.9 / 2	1.17 / 0.02	1.17 / 0.02	6844 / 5212	8008 / 99	8,107

Нийт Хүн/цаг: 277.84 / 15.08 Үндсэн цалин: 1,926,877

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 327,569

Нэмэгдэл цалин: 712,945

Нийт цалин: 2,967,391

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 400,598

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **3,494,565**

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-2Ш/ 3000Х3000Х2000

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон шал цутгаж хийх В10	м3	2	2.4 / 2	0.76 / 1.49	1.524 / 2.97	5587 / 5212	8517 / 15490	24,007
06-230-10	Сувгийн бетон хана цутгах В15	м3	26.6	3.0 / 2	5.24 / 1.68	139.384 / 44.69	6150 / 5212	857212 / 232914	1,090,125
07-430-08	Дулааны худгийн нүхтэй хавтан 1.7х1.1х0.17	ш	8	3.3 / 2	0.81 / 0.03	6.458 / 0.25	6381 / 5212	41209 / 1299	42,508
07-430-08	Дулааны худгийн хавтан 1.6х1.1х0.17	ш	4	3.3 / 2	2.28 / 0.09	9.122 / 0.35	6381 / 5212	58205 / 1835	60,040
06-110-11	Угсармал төмөр бетон хучилтын 200мм хүртэлх зузаан цутгамал хэсгийг цутгах В15	м3	0.9	2.9 / 2	15.44 / 1.81	13.898 / 1.63	6056 / 5212	84167 / 8472	92,639
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.0582	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.004 / 0.14	5680 / 5212	5701 / 742	6,443
12-060-10	1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	93.98	2.0 / 2	0.16 / 0.01	14.905 / 1.03	5212 / 5212	77686 / 5388	83,074
07-260-05	Худгийн хананд гарах нVхний ялуу /1500х580/	ш	2	3.0 / 2	0.85 / 0.69	1.71 / 1.39	6150 / 5212	10515 / 7245	17,760
07-260-05	Худгийн хананд гарах нVхний ялуу /1500х580/	ш	4	3.0 / 2	0.85 / 0.69	3.42 / 2.78	6150 / 5212	21031 / 14489	35,520
23-200-06	Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 125мм	ш	2	4.0 / 2	3.86 / 0.54	7.729 / 1.08	6921 / 5212	53494 / 5650	59,144
23-200-05	Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 65мм	ш	4	4.0 / 2	3.71 / 0.48	14.828 / 1.91	6921 / 5212	102625 / 9944	112,569
23-200-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм	ш	3	4.0 / 2	2.36 / 0.41	7.092 / 1.24	6921 / 5212	49082 / 6458	55,539
23-200-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 40мм	ш	1	4.0 / 2	2.36 / 0.41	2.364 / 0.41	6921 / 5212	16361 / 2153	18,513
23-200-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 32мм	ш	2	4.0 / 2	2.36 / 0.41	4.728 / 0.83	6921 / 5212	32721 / 4305	37,026
23-200-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 25мм	ш	8	4.0 / 2	2.36 / 0.41	18.911 / 3.3	6921 / 5212	130884 / 17220	148,105
23-100-08	Чиг өөрчлөгч тавих 125 мм	ш	2	3.8 / 2	2.18 / 0.05	4.353 / 0.1	6767 / 5212	29455 / 511	29,966
23-100-05	Чиг өөрчлөгч тавих 65мм	ш	4	3.9 / 2	1.37 / 0.02	5.488 / 0.1	6844 / 5212	37560 / 511	38,071
23-100-04	Чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	3	3.9 / 2	1.17 / 0.02	3.51 / 0.06	6844 / 5212	24024 / 297	24,322
23-100-04	Чиг өөрчлөгч тавих 40 мм	ш	1	3.9 / 2	1.17 / 0.02	1.17 / 0.02	6844 / 5212	8008 / 99	8,107
21-210-07	Гуравлагч тавих 125х65х125	ш	2	3.2 / 2	2.79 / 0.45	5.583 / 0.9	6304 / 5212	35193 / 4712	39,904
21-210-06	Гуравлагч тавих 100х65х100	ш	1	3.2 / 2	2.15 / 0.4	2.153 / 0.4	6304 / 5212	13571 / 2069	15,640

Нийт Хүн/цаг: 269.33 / 65.58 Үндсэн цалин: 2,039,021

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 346,634

Нэмэгдэл цалин: 754,438

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	3,140,093
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	423,913
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	427,053
Ажиллах хүчний зардал:	3,991,058

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-09	Сувгийн нVx механизмаар ухах	м3	151.22	2.0 / 2	0.00 /	0.665 /	5212 / 5212	3468 /	3,468
01-060-03	Механизмаар ухсан суваг гараар засч ухах	м3	4.68	2.9 / 2	4.86 /	22.759 /	6056 / 5212	137828 /	137,828
07-420-04	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг буулгах к=0,6 / 1000х460 /	м3	14.852	3.2 / 2	2.82 / 2.53	41.854 / 37.59	6304 / 5212	263848 / 195906	459,754
61-060-01	100 голчтой гадна дулааны яндан буулгах	м	86.6	3.8 / 2	0.1 / 0.05	8.4 / 4.33	6767 / 5212	56844 / 22568	79,412
61-060-01	50голчтой гадна дулааны яндан буулгах	м	43.3	3.8 / 2	0.1 / 0.05	4.2 / 2.17	6767 / 5212	28422 / 11284	39,706

Нийт Хүн/цаг:	77.88 / 44.08	Үндсэн цалин:	720,168
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	122,429
		Нэмэгдэл цалин:	266,462
		Нийт цалин:	1,109,058
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			149,723
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			150,832
Ажиллах хүчний зардал:			1,409,613

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	1227.79 / 298	Бүгд цалин:	9,329,071
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			1,585,942
Нэмэгдэл цалин:			3,451,756
Нийт цалин:			14,366,769
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			1,939,514
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			1,953,881
Ажиллах хүчний зардал:			18,260,163

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	Суваг болон худгийн нVх механизмаар ухах	м3	975.4	2.0 / 2	0.01 /	6.535 /	5212 / 5212	34061 /	34,061
01-060-07	Нүхийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган гараар засч ухах	м3	73.42	3.0 / 2	4.8 /	352.144 /	6150 / 5212	2165688 /	2,165,688
01-070-02	Нүхийг гараар эргүүлж чигжих	м3	150.53	1.3 / 2	1.84 /	276.298 /	4554 / 5212	1258260 /	1,258,260
01-400-03	Суваг болон худгийн нVхийг механизмаар чигжих	м3	853.03	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-190-08	Чигжих хөрсийг 20см дутамд нягтруулах	м3	1003.56	2.0 / 2	0.16 /	164.684 /	5212 / 5212	858334 /	858,334
01-280-03	Эксковатороор шороог автосамосвалд ачих	м3	45.264	2.0 / 2	0.01 /	0.29 /	5212 / 5212	1510 /	1,510
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	6.62	2.0 / 2	1.66 / 1.17	11.019 / 7.75	5212 / 5212	57431 / 40369	97,800
16-270-07	Бохир усны хуванцар хоолой d-200	м	97	4.0 / 2	0.71 / 0.02	68.734 / 1.61	6921 / 5212	475709 / 8392	484,102
16-270-06	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	68.5	4.0 / 2	0.79 / 0.01	54.115 / 0.75	6921 / 5212	374530 / 3892	378,421
24-090-08	Яндан хоолойг пенополиуретан дулаалгаар бүрэх	м2	93.18	3.4 / 2	0.8 / 0.03	74.218 / 2.89	6459 / 5212	479373 / 15055	494,429
24-120-10	Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын материалаар бүрэх	м2	93.18	3.4 / 2	0.73 / 0.01	67.91 / 1	6459 / 5212	438628 / 5196	443,825
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3	3.0 / 2	22.87 / 9.05	68.598 / 27.15	6150 / 5212	421878 / 141506	563,384
22-110-07	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	4	3.0 / 2	39 / 17.3	155.983 / 69.2	6150 / 5212	959297 / 360670	1,319,967
08-040-10	Бетонон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	104.122	2.9 / 2	0.49 / 0.01	51.259 / 0.83	6056 / 5212	310426 / 4341	314,768
10-180-08	Хучилтын модон таг угсрах	м2	5.6	3.2 / 2	1.28 / 0.37	7.152 / 2.07	6304 / 5212	45088 / 10799	55,887
11-050-06	Худгийн таганд эрдэс хөвөн дулаалга хийх	м2	5.6	3.0 / 2	0.32 / 0.04	1.771 / 0.25	6150 / 5212	10890 / 1284	12,174

Нийт Хүн/цаг: 1360.71 / 113.49 Үндсэн цалин: 8,482,609

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,442,044

Нэмэгдэл цалин: 3,138,565

Нийт цалин: 13,063,218

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,763,534

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,776,598

Ажиллах хүчний зардал: 16,603,350

Бүгд хүн/цаг: 1360.71 / 113.49 Бүгд цалин: 8,482,609**Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,442,044****Нэмэгдэл цалин: 3,138,565****Нийт цалин: 13,063,218****Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,763,534****Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,776,598****Ажиллах хүчний зардал: 16,603,350**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ЦАХИЛГААН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-09	Сувгийн нVх механизмаар ухах	м3	159.42	2.0 / 2	0.00 /	0.701 /	5212 / 5212	3656 /	3,656
01-060-03	Механизмаар ухсан сувгийн нVх гараар засч ухах	м3	11.99	2.9 / 2	4.86 /	58.307 /	6056 / 5212	353109 /	353,109
01-070-02	Нүхийг гараар эргүүлж чигжих	м3	35.7	1.3 / 2	1.84 /	65.527 /	4554 / 5212	298412 /	298,412
01-400-02	Сувгийн нVхийг механизмаар чигжих	м3	142.71	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-190-08	Чигжих хөрсийг 20см дутамд нягтруулах	м3	32.7	2.0 / 2	0.16 /	5.366 /	5212 / 5212	27968 /	27,968
01-390-03	Илүү шороог механизмаар түрж тэгшлэх	м3	2.7	/ 2	/	/	/ 5212	/	
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	61	2.2 / 2	0.05 / 0.08	3.05 / 5	5399 / 5212	16467 / 26070	42,537
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	61	2.2 / 2	0.07 / 0.03	4.27 / 2.09	5399 / 5212	23054 / 10905	33,959
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.089	4.0 / 2	8.88 / 0.03	0.791 / 0.00	6921 / 5212	5472 / 13	5,486
38-200-07	Кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 4х150+1х95мм.кв	м	204	2.9 / 2	0.24 / 0.02	48.96 / 3.81	6056 / 5212	296502 / 19883	316,384
38-250-11	0,4кВ-ын төгсгөвч угсрах 150мм2	ш	16	5.0 / 2	0.27 / 0	4.368 / 0.00	7604 / 5212	33214 / 25	33,239
38-230-05	0,4кВ-ын төгсгөлийн муфт	1 ш	4	4.0 / 2	7.03 / 0.22	28.12 / 0.88	6921 / 5212	194619 / 4587	199,205
38-330-14	Хуванцар хоолойг ф150мм угсрах	м	9	3.0 / 2	0.19 / 0.00	1.683 / 0.03	6150 / 5212	10350 / 150	10,501
22-260-05	Ган хоолой d-150 мм	у.м	19	3.7 / 2	0.47 / 0.03	9.006 / 0.51	6690 / 5212	60250 / 2674	62,924

Нийт Хүн/цаг: 230.15 / 12.34 Үндсэн цалин: 1,387,380

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 235,855

Нэмэгдэл цалин: 513,331

Нийт цалин: 2,136,565

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 288,436

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 290,573

Ажиллах хүчний зардал: **2,715,574**

0.4КВ-ЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН МАТЕРИАЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-470-04	Гадна гэрэлтVЛгийн самбар IP65	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / 0.00	3.65 / 0.00	6459 / 5212	23575 / 16	23,591
20-260-05	70Вт-ын чадалтай гэрэлт диодтой гэрэлтүүлэгч угсрах /220В/	ш	11	2.6 / 2	2.34 / 0.00	25.74 / 0.01	5774 / 5212	148623 / 57	148,680
20-260-05	50Вт-ын чадалтай гэрэлт диодтой гэрэлтүүлэгч угсрах /220В/	ш	4	2.6 / 2	2.34 / 0.00	9.36 / 0.00	5774 / 5212	54045 / 21	54,065
38-560-04	Төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	11	3.3 / 2	6.62 / 0.68	72.82 / 7.48	6381 / 5212	464664 / 38986	503,650
38-560-04	Төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4	3.3 / 2	6.62 / 0.68	26.48 / 2.72	6381 / 5212	168969 / 14177	183,146
38-200-32	2*2,5кВмм гэрэлтVЛэгч цэнэглэх утас АПВ-0.66	м	150	3.4 / 2	0.26 / 0.00	39 / 0.39	6459 / 5212	251901 / 2033	253,934
38-200-32	Зэс голтой кабель /2х1кв.м/	м	15	3.4 / 2	0.26 / 0.00	3.9 / 0.04	6459 / 5212	25190 / 203	25,393
22-260-04	Ган хоолой ф50х5мм	у.м	15	3.7 / 2	0.35 / 0.01	5.325 / 0.22	6690 / 5212	35624 / 1173	36,797
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	235	2.2 / 2	0.05 / 0.08	11.75 / 19.27	5399 / 5212	63438 / 100435	163,873
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	235	2.2 / 2	0.07 / 0.03	16.45 / 8.06	5399 / 5212	88814 / 42011	130,825
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.26	4.0 / 2	8.88 / 0.03	2.31 / 0.01	6921 / 5212	15986 / 39	16,025
38-180-04	Туузан төмөр 40*4мм шин угсрах	м	90	4.0 / 2	0.43 / 0.01	38.43 / 0.45	6921 / 5212	265974 / 2345	268,319
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	18	2.0 / 2	0.72 / 0.07	12.96 / 1.35	5212 / 5212	67548 / 7036	74,584

Нийт Хүн/цаг: 268.17 / 40.01 Үндсэн цалин: 1,882,883

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 320,090

Нэмэгдэл цалин: 696,667

Нийт цалин: 2,899,640

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 391,451

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 394,351

Ажиллах хүчний зардал: **3,685,442**

10КВА КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	55	2.2 / 2	0.05 / 0.08	2.75 / 4.51	5399 / 5212	14847 / 23506	38,353
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	55	2.2 / 2	0.07 / 0.03	3.85 / 1.89	5399 / 5212	20786 / 9832	30,619
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.055	4.0 / 2	8.88 / 0.03	0.489 / 0.00	6921 / 5212	3382 / 8	3,390
38-230-15	10кв-ын холболтын муфт тавих	ш	2	4.0 / 2	17.57 / 0.4	35.14 / 0.8	6921 / 5212	243204 / 4170	247,374
38-200-07	3*240мм ² хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голтой XPLE тусгаарлагчтай хүчний кабель	м	60	2.9 / 2	0.24 / 0.02	14.4 / 1.12	6056 / 5212	87206 / 5848	93,054
38-200-07	3х50+1х70мм ² хөндлөн огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай хамгаалагдсан кабель СИП-2А-1кВ	м	65	2.9 / 2	0.24 / 0.02	15.6 / 1.22	6056 / 5212	94474 / 6335	100,809
30-020-03	1кВ-н Эргэлтийн тулгуур угсрах УПН-2Б	ширхэг	1	3.3 / 2	19.41 / 6.96	19.41 / 6.96	6381 / 5212	123855 / 36260	160,115
30-020-03	1кВ-н төгсгөлийн тулгуур угсрах АКН-2Б	ширхэг	1	3.3 / 2	19.41 / 6.96	19.41 / 6.96	6381 / 5212	123855 / 36260	160,115

Нийт Хүн/цаг: 111.05 / 23.45 Үндсэн цалин: 833,829

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 141,751

Нэмэгдэл цалин: 308,517

Нийт цалин: 1,284,096

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 173,353

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 174,637

Ажиллах хүчний зардал: **1,632,086**

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-150-06	Модон тулгуур түүний эд ангиудыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	м3	6	2.0 / 2	1.95 /	11.7 /	5212 / 5212	60980 /	60,980
30-150-01	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.245	2.0 / 2	2.06 /	0.505 /	5212 / 5212	2630 /	2,630

Нийт Хүн/цаг: 12.2 / 0 Үндсэн цалин: 63,611

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 10,814

Нэмэгдэл цалин: 23,536

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	<i>Нийт цалин:</i>	97,961
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:</i>		13,225
<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>		13,323
<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>		124,508

Бүгд хүн/цаг: 621.58 / 75.8 Бүгд цалин: 4,167,702

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 708,509

Нэмэгдэл цалин: 1,542,050

Нийт цалин: 6,418,262

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 866,465

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 872,884

Ажиллах хүчний зардал: 8,157,610

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ХОЛБОО

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-09	Сувгийн нVх механизмаар ухах	м3	121.12	2.0 / 2	0.00 /	0.533 /	5212 / 5212	2778 /	2,778
01-060-03	Механизмаар ухсан сувгийн нVх гараар засч ухах	м3	9.12	2.9 / 2	4.86 /	44.351 /	6056 / 5212	268587 /	268,587
01-070-02	Нүхийг гараар эргүүлж чигжих	м3	36.6	1.3 / 2	1.84 /	67.179 /	4554 / 5212	305935 /	305,935
01-400-02	Сувгийн нVхийг механизмаар чигжих	м3	85.4	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-190-08	Чигжих хөрсийг 20см дутамд нягтруулах	м3	122	2.0 / 2	0.16 /	20.02 /	5212 / 5212	104345 /	104,345
01-390-03	Илүү шороог механизмаар түрж тэгшлэх	м3	8.28	/ 2	/	/	/ 5212	/	
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	5.4	2.5 / 2	1.54 / 1.41	8.343 / 7.61	5680 / 5212	47388 / 39684	87,072
31-110-04	PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	1.8	2.9 / 2	147.63 / 1.91	265.734 / 3.44	6056 / 5212	1609285 / 17919	1,627,204
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.09	4.0 / 2	8.88 / 0.03	0.8 / 0.00	6921 / 5212	5534 / 14	5,547
40-010-05	Сувагчлалаар кабель сүвлэх JF100*2*0.5мм	1км	0.015	2.4 / 2	207.36 /	3.11 /	5587 / 5212	17378 /	17,378
40-010-05	Сувагчлалаар кабель сүвлэх JF50*2*0.5мм	1км	0.2	2.4 / 2	207.36 /	41.472 /	5587 / 5212	231706 /	231,706
40-410-06	100*2 хосын төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах /DP 100*2/	ш	1	5.0 / 2	25.02 /	25.017 /	7604 / 5212	190229 /	190,229
40-410-06	50*2 хосын төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах /DP 50*2/	ш	1	5.0 / 2	25.02 /	25.017 /	7604 / 5212	190229 /	190,229
38-230-81	Кабелийн муфт угсрах 100*2	ш	1	4.0 / 2	4.48 / 0.03	4.48 / 0.03	6921 / 5212	31006 / 156	31,162
38-230-81	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах FDF-12core	ш	2	4.0 / 2	4.48 / 0.03	8.96 / 0.06	6921 / 5212	62012 / 313	62,325
40-010-05	Шилэн кабель угсрах 12-core	1км	0.2	2.4 / 2	207.36 /	41.472 /	5587 / 5212	231706 /	231,706
31-120-05	Төмөр бетон худаг	худаг	1	3.6 / 2	13.77 / 12.68	13.77 / 12.68	6613 / 5212	91061 / 66088	157,149
38-360-10	Кронштейн дээр цахилгаан хөдөлгүүрийг суурилуулах хөдөлгүүрийн жин 0.05 тн хүртэл	ш	1	5.0 / 2	4.5 / 0.14	4.5 / 0.14	7604 / 5212	34218 / 735	34,953
40-600-05	Өндөр хурдны шилэн кабелийн шөрмөсний холбогч кабель / 3м урттай /	ширхэг	1	5.5 / 2	2.67 / 0.09	2.67 / 0.09	703 / 5212	1877 / 443	2,320
38-280-40	250мм хүртэл голчтой ган хоолойг сувагч угсрах	м	12	4.2 / 2	0.64 / 0.05	7.68 / 0.59	7058 / 5212	54205 / 3065	57,270

Нийт Хүн/цаг: 585.11 / 24.64 Үндсэн цалин: 3,607,897

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 613,342
 Нэмэгдэл цалин: 1,334,922

Нийт цалин: 5,556,161

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 750,082

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 755,638

Ажиллах хүчний зардал: 7,061,880

Бүгд хүн/цаг: 585.11 / 24.64 Бүгд цалин: 3,607,897

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 613,342

Нэмэгдэл цалин: 1,334,922

Нийт цалин: 5,556,161

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 750,082

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 755,638

Ажиллах хүчний зардал: 7,061,880

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ӨНДӨРЖИЛТИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-03	Дутах шороог автосамосвалд ачих	м3	140	2.0 / 2	0.05 /	7.182 /	5212 / 5212	37433 /	37,433
01-270-03	Хаях шороог автосамосвалд ачих	м3	537	2.0 / 2	0.05 /	27.548 /	5212 / 5212	143581 /	143,581
01-390-03	Шороог түрж тэгшлэх	м3	140	/ 2	/	/	/ 5212	/	
11-010-05	Шороог нягтруулах	м2	1687	2.5 / 2	0.12 / 0.1	204.97 / 168.7	5680 / 5212	1164232 / 879264	2,043,497
01-190-11	Нягтруулсан хөрс услах	м3	140	3.0 / 2	0.11 /	14.952 /	6150 / 5212	91955 /	91,955

Нийт Хүн/цаг: 254.65 / 168.7 Үндсэн цалин: 2,316,465

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 393,799

Нэмэгдэл цалин: 857,092

Нийт цалин: 3,567,356

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 481,593

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 485,160

Ажиллах хүчний зардал: **4,534,109**

ЗАМ ТАЛБАЙ, ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-06-11	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах	м3	123.34	3.1 / 2	15.09 /	1861.80 / 5	6227 / 5212	11593460 /	11,593,460
25-12-02	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	у/м	317	3.1 / 2	0.32 /	100.403 /	6227 / 5212	625212 /	625,212
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	77.3	2.5 / 2	1.04 / 1.01	80.778 / 78.07	5680 / 5212	458822 / 406916	865,738
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / улаан /	м2	773	3.7 / 2	0.26 /	202.371 /	6690 / 5212	1353865 /	1,353,865
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	440	3.1 / 2	0.19 /	84.498 /	6227 / 5212	526167 /	526,167

Нийт Хүн/цаг: 2329.86 / 78.07 Үндсэн цалин: 14,964,441

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,543,955

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	5,536,843
Нийт цалин:	23,045,239
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	3,111,107
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,134,153
Ажиллах хүчний зардал:	29,290,499

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-100-07	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	388	2.1 / 2	0.55 / 0.69	215.301 / 267.7 2	5306 / 5212	1142388 / 1395357	2,537,745
37-100-09	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	388	1.2 / 2	0.06 / 0	23.552 / 0.08	4460 / 5212	105040 / 404	105,445

Нийт Хүн/цаг:	238.85 / 267.8	Үндсэн цалин:	2,643,189
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	449,342
		Нэмэгдэл цалин:	977,980
		Нийт цалин:	4,070,512
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			549,519
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			553,590
Ажиллах хүчний зардал:			5,173,620

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	2823.36 / 514.57	Бүгд цалин:	19,924,095
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			3,387,096
Нэмэгдэл цалин:			7,371,915
Нийт цалин:			30,683,107
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			4,142,219
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			4,172,903
Ажиллах хүчний зардал:			38,998,229