



ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН  
ГАЗАР

Хэнтий аймаг, Чингис хот 3-р баг Залуучуудын гудамж-01  
Утас: 70562412 Факс: (976)70562412  
Цахим шуудан: infoazdtg@khentii.gov.mn  
Цахим хуудас: www.khentii.mn

2023.12.19 № 9/2436

танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

「 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАРТ 」

2023 оны төсвийн жилд Аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих “Чингис хотын хаалга өртөө, эко нойлын цахилгаан хангамжийн ажил (Мөрөн сум)” ажлын баримт бичгийг хүргүүлж байна.

Хавсралт 1 хуудастай.



Хэнтий аймгийн засаг даргын тамгын газар

Хэнтий аймгийн ЗДТГазрын дарга  
Жаргал Гантулга  
2023-12-19 17:01:52

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## 0.4КВ-ЫН АШ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу-ур	30
2	Тулгуурын нүх механизмаар ухах	м3	27.23
3	Тулгуурын нүх эргүүлж булах	м3	25.86
4	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	19.6
5	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	18.62
6	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.39
7	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.4
8	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	17.2
9	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ПН2Б төмөр бетон завсрын тулгуурын шон босгох	1 тулгу-ур	27
10	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын УАН-2Б төмөр бетон анкер тулгуурын шон босгох .	1 тулгу-ур	2
11	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын АKN-2Б төмөр бетон анкер тулгуурын шон босгох .	1 тулгу-ур	1
12	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 4x50 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	1.79
13	Тулгуурт татагч суулгах	ш	5
14	Тулгуурт баригч суулгах	ш	27
15	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	6
16	Сип утасны нойлийн салбарлагч угсрах	ш	32
17	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	7
18	160мм2 огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	70
19	Тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгу-ур	7
20	Круг төмрөөр хийсэн 2,5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	14
21	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1
22	0,4 кв-ын иж бүрэн угсарсан тоолуурын самбарыг бетон тулгуурт бэхлэх	ком	1


## 0,4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	34.7
2	Кабелийн шуудууг 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	110
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	110
5	0.4 кв-ын АВВБ--3*25+1*16мм.кВ огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	110
6	0.4 кв-ын АВВБ--3*25+1*16 мм.кВ огтлолтой кабелийг хийцэнд сунгах	м	20
7	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.11
8	Кабелийн шуудууг 3-р зэргийн эргүүлж булах	м3	32.9

## ЗУРАГ ТӨСӨЛ

Нийт зураг төслийн үнэ	1,400,000.00 төгрөг
------------------------	---------------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:



Б.Оюундарь