



АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН ЗАСАГ  
ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА *By* М.БААСАНЖАВ

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН ЗХЗ САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙ, ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН  
ТОХИЖИЛЖИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Дугаар: ДШААШСЗДТГ/20240201008

Алтанширээ сум

1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа материал нь шинэ ашиглагдаагүй байна. Материалд лабораторын туршилт шинжилгээ хийгдсэн байна.
2	Барилга байгууламжийн байршил:	Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын төв
3	Зориулалтын хүчин чадал:	ЗхЗ сагсан бөмбөгийн талбай, тоглоомын талбай 406м2
4	Төсөл гүйцэтгэх хугацаа:	Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
5	Захиалагч байгууллага:	Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын Засаг даргын Тамгын газар
6	Төсөл боловсруулах байгууллага:	Барилга хот байгуулалтын сайдын тушаалаар батлагдсан "Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам"-ын засварын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл эрх бүхий компани оролцох боломжтой.
7	Архитектур төлөвлөлтийн объектын бүрэлдэхүүн	<b>Шинээр хийх</b> -Шинээр төлөвлөж буй сагсан бөмбөгийн талбай тоглоомын талбайг цементээр бүрж торуулан ус зайлуулах хаяавч болон явган замын бордюр суулгах. -ЗхЗ сагсан бөмбөгийн талбайг стандартын дагуу угсардаг резинэн шалыг суурилуулна. Талбайг тойруулан 3м өндөр металл рамм бүхий төмөр тортой хашаа байрлуулна.

	шаардлага, хүчин чадал:	-Тоглоомын талбайг зориулалтын резинэн зөөлөвчөөр өнгөлж бүрнэ. -Хүүхдийн тоглоомыг стандартын шаардлага хангасан сайн чанарын 1 том гулсуур болон 2 жижиг тоглоом байхаар төлөвлөх. -Модон рам бүхий 2ш саравч, шаардлагатай тоогоор сандал, хогийн савуудыг байрлуулах /сандлыг шаланд сайтар бэхэлж суурьлуулах/
8	Барилгын үндсэн хийц материал	<b>Тохижилт:</b> цементэн талбай, металл рамм бүхий төмөр торон хашаа
9	Инженерийн хангамжийн эх үүсвэр	Шаардлагагүй
10	Барилгын ажлын үе шат	Барилгын ажлын 1 үе шаттай
11	Хөрөнгийн эх үүсвэр	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт
12	Төсөв	Барилгын ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээний дагуу тооцно
13	Онцгой нөхцөл	-Газар хөдлөлтийн 6 балл. Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх БНБД 22-01-1-ийн 2.5-ын 4-р хүснэгтийн 5-д заасан үндэслэлээр газар хөдлөлтийг тооцохгүй. -Засварын ажил гүйцэтгэх явцад захиалагчийн зүгээс нэмэлт өөрчлөлтийг харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр оруулж болно. -Барилга угсралт, Барилга засварын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын норм боловсруулах дүрэм БНБД 83-90-05 дагаж мөрдөнө.

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг нийтэд нь 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	401.45
2	Хашааны шонгын нүх, сагсны шитны суурийн нүх гараар ухах	м3	10.2
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	5.5

## САГСНЫ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сагсны шитны суурь цутгах	м3	0.6
2	Хашааны шонгын 32 ш суурь хийх /0.4*0.4*0.8h/	м3	4.096
3	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	25.06
4	Резинин хавтангаар сагсны талбайн шалыг бүрэх	м2	250.6
5	Төмөр сараалжин хашаа угсрах	м2	193.32
6	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны щит/ суурилуулах	ш	1
7	Нарны зайн гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	4

## ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	15.08
2	Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м2	150.8
3	Хүүхдийн тоглоом угсрах 0,5тн хүртэл жинтэй	ш	1

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	2
2	Сүүдрэвч хар цаасан дээвэртэй хийх	м2	10.32
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	10