

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	44.2
2	Ургамлын үе механизмаар хуулах б-30см	м3	13.26
3	Суурийн нүхийг 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.24
4	Суурийн хажуугаар хайрган хөрс гараар эргүүлж булах	м3	1.8
5	Суурийн хажуугаар хийсэн хайрган хөрсийг нягтруулах	м3	1.8

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн ул бетон цутгах В 10	м3	1.2
2	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.21
3	Баганын 3м3 хүртэл бетон суурь цутгах В20	м3	0.515
4	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.005
5	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах В20	м3	1.01
6	Төмөр бетон бүсны орцоос илүү арматурыг арматурчилах	тн	0.271
7	Суурийн босоо ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	21.6

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын метал каркас угсрах	тн	0.248
2	Дотор ханын метал каркас угсрах	тн	0.098
3	Оsb хавтангаар гадна, дотор ханын метал каркас хийцийг бүрэх	м2	118.4
4	Метал каркасан хананд гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	105.9

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хучилтын метал каркас угсрах	тн	0.091
2	Хучилтын метал хийцийн доод, дээд талаас Osb хавтангаар бүрэх	м2	44.2
3	Ус, чийг тусгаарлагчаар дээврийг бүрэх	м2	102.52

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зинк металл дээврийн хавтан угсрах	м2	51.26

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	0.72
2	Гадна хананд төмөр хаалга 2.0x1.0	ш	1

3	Дотор хананд төмөр хаалга 2.0x0.8	ш	1
---	-----------------------------------	---	---

ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах В20, б-150мм	м3	4.99
2	Тэгшилгээ бетон шал цутгах В10 б-10мм	м3	1.32
3	5мм зузаан 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	44.2
4	Шалны керамик хавтанцарыг бетон шаланд цавуугаар наах	м2	25.2

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр хайс хийх	үм	10.73
2	Гадна довжооны метал каркас зангидаж, wrс хавтангаар шал хийх	м2	15
3	Гадна довжооны төмөр хайс хийх	үм	4.2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд плита цавуугаар наах	м2	28.08
2	Ханын плитаны чигжээс хийх	м2	28.08
3	Дотор амалгаанд эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	6.22
4	Таазанд замаска, эмульсэн будгаар хийх	м2	25.8

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна шилэн хана, хаалга угсрах /ШХ-1,2,3,4/	м2	25.1
2	Гадна ханыг зинк метал хавтанцараар өнгөлөх	м2	59.2

БУСАД АЖИЛ.			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эрдэс хөвөн хавтангаар дулаан тусгаарлалт хийх	м2	24.3
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м2	24.26

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	8
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	8
3	Агаар оруулах сараалж суулгах 150*150	ш	8

ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	15.9
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф25мм	м	3
3	Бөмбөлгөн хаалт угсрах голч ф25мм	ш	4
4	Хуванцар хоолойг ррг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	26
5	Нөөцийн сав V=8.0м	ш	1
6	Ахуйн усны насос суурилуулах	ш	2
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	10
2	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	25
3	Угаагуур тавих	1ш	4
4	Тосгуур тавих /сифоны хамт/	1 ш	4
5	Суултуур угсрах	1ком	8
6	Ревиз тавих ф100мм	1ш	1

1.АВТОМАТТАЙ ХАЙРЦАГ /АХ-1 КОМ/			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
2	1 туйлт автомат таслуур ВА47-29 1Р 16А	ш	4
3	Дифференциаль автомат угсрах, АД-12 25А/10МА	ш	1
4	Дифференциаль автомат угсрах, АД-12 25А/30МА	ш	3
5	Цэнэг шавхагч ОПС1 С/4	ш	1
2. ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2*5вт чадалтай диодон чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай тааз хананд тавих ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
2	1*15вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	12
3	1*18вт чадалтай эрчим хүчинд хэмнэлттэй ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	ш	2
4	Далд тавих 1 даралттай унтраалга 250В 16А	ш	1
5	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 250В 16А	ш	3
6	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	2
7	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг	ш	4
8	1*2.5мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй кабелийг сүвлэх	м	100
9	1*4мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй кабелийг сүвлэх	м	30
10	Хуванцар хоолойг угсрах ф20	м	170

3.ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	15
2	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхэлгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	8
3	100мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	54
4	40*40*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	25

БАДАМЛЯНХУА БОЛОН ТЭНГЭРИЙН ДУСАЛ ШҮТЭЭНИЙ СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хадан хөрсийг доргиурт алхаар ухах тойрог суурийг	м3	1.9
2	Бадамлянхуа хашлагын тойрог суурь цутгах	м3	7
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.518
4	Бадамлянхуа хашлагын аяган тойрог хэлбэрийг цутгах	м3	8.5
5	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.444
6	Бадамлянхуа хашлагын тойрог суурийн дээд хэсэг цутгах	м3	10.4
7	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.488
8	Тойрог суурин дээр хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	2.51
9	Байгалийн чулуугаар аяган тойргийг шигтгэн засал хийх	м2	26.7
10	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.95

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хадан хөрсийг доргиурт алхаар ухах яваган замын сууринд	м3	9.8
2	Тулаас баганы суурь цутгах	м3	1
3	Тулаас багана суулгах нарийвч	тонн	0.032
4	Явган замын суурь цутгах м250	м3	26
5	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.754
6	Явган зам дээр хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	4.12
7	Байгалийн чулуу засаж зам, шаталсан гишгүүр хийх	1м2	120
8	Хадан хөрсийг доргиурт алхаар ухах	м3	17.6
9	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	89.05
10	Босоо модон тулаас хийж угсрах	ш	30

БОРЛУУЛАХ ЦЭГИЙН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хадан хөрсийг доргиурт алхаар ухах талбайг	м3	15.15

2	Борлуулах цэгийн бетон талбай цутгах м250	м3	15
3	Борлуулах цэг, явган замын талбайн хашилга хөндлөвч угсрах	тн	1.062
4	Борлуулах цэг, явган замын талбайн хашилга тулаас угсрах	тн	0.384
5	Төмөр шат угсрах	тн	1.248
6	Төмөр шатны хашлага бариул угсрах	тн	0.151

АМРАХ ТАЛБАИ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хадан хөрсийг доргиурт алхаар ухах 9ш тулаас багана	м3	1.35
2	Амрах талбай-1 металл рам угсрах	тн	0.389
3	Металл тулуус суулгах нарийвч	тонн	0.033
4	Амрах талбай-2 металл рам угсрах	тн	0.439
5	Металл тулаас суулгах нарийвч	тонн	0.033
6	Амрахталбай-3 металл рам угсрах	тн	0.412
7	Үнсэн бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	26.42
8	Металл тулаас суулгах нарийвч	тонн	0.033
9	Банзан тавцан хийх	м2	53.9

ЗАДГАЙ МЕТАЛЛ САРАВЧНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл саравчны рам угсрах-1	тн	0.35
2	Хөнгөн цагаан цоолбортой хавтан	м2	55.4
3	Металл саравчны рам угсрах-2	тн	0.35
4	Хөнгөн цагаан цоолбортой хавтан	м2	55.4
5	Металл саравчны рам угсрах-3	тн	0.35
6	Хөнгөн цагаан цоолбортой хавтан	м2	55.4

ЯВГАН ГҮҮРНИЙ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хадан хөрсийг доргиурт алхаар ухах гүүрийн сууринд	м3	6
2	Гүүрний бетон суурь цутгах м250	м3	4.5
3	Гүүрний сууринд суулгах нарийвч	тонн	0.031
4	Металл гүүрний рам угсрах	тн	1.95
5	Гүүрний металл хашилга угсрах	тн	0.57
6	Гүүрний металл хашлага угсрах	тн	0.57
7	Металл цоолбортой хавтан	м2	76.8
8	Банзан тавцан ажил	м2	26.45

ЗАВИНЫ ЗОГСООЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөвдөг тавцан угсрах	ш	432

2	Хөдөлгөөнгүй тавцангийн рам угсрах	тн	0.242
3	Банзан хучилт хийх	м2	18
4	Завь уях шон угсрах	ш	8

12 ЖИЛИЙН СУУРЬ МӨНГӨНИЙ САВ УРЛАХ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мөнгөний савны рам угсрах	тн	0.125
2	Мөнгөний савны чулуун хавтан тогтоох	м2	34.56

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 50 мм	м	35
2	Отвод угсрах	ш	2
3	Хоолой ба фланцны голч с1=50мм угсрах	1 хол-боос-	1
4	Фланцаар холбох хаалтны голч - 50мм	ш	2
5	Рж=2.5 мпа даралттай ус буулгагч тавих	ш	1
6	R foil e foll-оор d-50мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	7.5

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	5
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	35
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.89
4	Нойтон хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
5	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	15
6	Ширмэн таг авах	ш	1
7	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	2

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ

д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хийцийн баримал -Тэнгэрийн тусал	3.70м*1.86м	1
2	Бадамлянхуа хашлага	1.80м*1.35м	1
3	12 жилийн баримал / 12ш	0.70м*0.40м	12

ТОХИЖИЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай	ш	10
2	Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах	ш	18

ТОХИЖИЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Топаэро-32 цэвэрлэх байгууламж		1

2	Топазро-32 суурилуулалт		1
---	-------------------------	--	---