

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ҮЗЭГЧДИЙН СУУДЛЫН СУУРЬ, ХАНА ХИЙХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн доор бетон бэлтгэл цутгах БМ75	м3	1
2	Хашлага хана 1,2 -ийг цутгах	м3	9
3	Т/бетон рам арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	-0.584
4	Гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	60

ҮЗЭГЧДИЙН СУУДЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үзэгчдийн суудлыг Т/бетон хучилт цутгах В-20	м3	17.1
2	Т/бетон хучилт арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	-0.213
3	Үзэгчдийн суудлын төмөр хайс, хашлага хийх	үлм	10.15

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	15.5
2	Дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	35.2
3	Хаалганд цоож суулгах	ш	17
4	Вакум цонх угсрах	1 блок	11
5	Гадна хаалга, цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	110

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх /Цутгамал шалны доор 20см нягтруулалт хийх/	м3	11.06
2	Бетон шал цутгах /тайзны урд талын хэсэг/	м2	8.3
3	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	62.65
4	Шалны хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	128.05
5	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	171.13
6	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	21
7	Бетон шаланд хивсэнцэр наах	м2	138.14

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Акустик хавтангаар хана бүрэх	м2	241.4
2	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах / Урлаг заал/	м2	138.14
3	Дотор хана шавардах	м2	677.61
4	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	
5	Таазанд заслал хийх	м2	412
6	Хана тааз замаскадах	м2	1138.5
7	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	416
8	Хана тааз эмульсэн будгаар будах	м2	722
9	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	17.16

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Плитаны чигжээс	м2	17.16
11	Ханыг өнгөлгөөтэй модон материалаар өнгөлөх	м2	203

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын гөлгөр гадна хана өндөр чанартай эмульсэн будгаар будах	м2	536
2	Тортой хөөсөнцөрөөр гадна хана дулаалах	м2	536

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр дээвэр багсаар 2 удаа будах	м2	816

ҮҮДНИЙ ГОНХ ШИНЭЭР ХИЙХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	2.416
2	Металл вакум хаалга хананд суулгах	м2	10.53
3	Савдаг нугастай шилэн хаалга угсрах /2.2м2/	1 хав- тас	1
4	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	5.53

ДОТОР ТӨМӨР ШАТ ШИНЭЭР УГСРАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нийлмэл төмөр шат угсрах	тн	1.601
2	Бетон шаланд хивсэнцэр наах	м2	20.54

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛТГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнстэй сараалж L=50м3/цаг , H=60Па	ком	1
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	1.75
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	1.75
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
5	Салхивчийн хоолойг чулуун хөвөнгөөр дулаалах	м2	0.75
6	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	1
7	160мм голчтой богино яндант дефлектор угсрах	ш	1

АГААР СЭЛТГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-2,3 /НИЙТ 2 СИСТЕМД/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	2.5
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	2.5
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	6
5	Салхивчийн хоолойг чулуун хөвөнгөөр дулаалах	м2	0.75
6	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	8
7	250мм голчтой богино яндант дефлектор угсрах	ш	2

АГААР СЭЛТГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-4,5 /НИЙТ 2 СИСТЕМД/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	36
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	30
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	6
5	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	8
6	250мм голчтой богино яндант дефлектор угсрах	ш	2

АГААР СЭЛТГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-6,7 /НИЙТ 2 СИСТЕМД/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	8
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	8
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	2
5	160мм голчтой богино яндант дефлектор угсрах	ш	2

АГААР СЭЛТГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-8,9,10,11,12,13 /НИЙТ 6 СИСТЕМД/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	11.25
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	11.25
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
4	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	6
5	160мм голчтой богино яндант дефлектор угсрах	ш	6

АГААР СОРОХ СИСТЕМ С-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	48.2
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	39.2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	7
5	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	15
6	Вентилятор L=1400м3/цаг , Н=299Па, N=0.548кВт, U=220В	ком	1

АГААР СОРОХ СИСТЕМ С-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	20.2
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	17.2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
5	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	6
6	315мм голчтой богино яндант дефлектор угсрах	ш	1
7	Вентилятор L=600м3/цаг , Н=236Па, N=0.291кВт, U=380В	ком	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	45
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	50
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	15
4	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	15
5	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм хүртэл	м	125
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-32мм	м	125
7	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	8
8	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм	м	40
9	Dn20мм хуванцар хоолойун хамгаалалтын бVрхэвч	м	40
10	Гангаас хуванцарлуу шилжих шилжвэр ф15хdn20мм угсрах	ш	4
11	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	4

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100 угсрах	м	35
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50 угсрах	м	20
3	Угаагуур тавих	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар. IP54 /ЕОС-1/	ш	1
2	Гэрэлтүүлэг ба хүчний самбар IP31 /ГС-1/	ш	1
3	Гэрэлтүүлэг ба хүчний самбар IP31 /ГС-2/	ш	1
4	Гэрэлтүүлэг ба хүчний самбар IP31 /ОГС-1/	ш	1
5	Ердийн 1 даралтат унтраалга хананд далд тавих	ширхэг	12
6	Ердийн 2 даралтат унтраалга хананд далд тавих	ширхэг	9
7	Хананд далд тавих2 туйлт хоёрлосон ердийн розетк	ширхэг	38
8	Хананд ил тавих хоёрлосон газардуулгын сэрээтэй хамгаалагдсан розетк	ширхэг	1
9	2 - хүртэл чийдэнтэй өдрийн гэрэлтүүлэгчийг шилбэнд угсрах	ш	67
10	Урлаг заалны таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	50
11	Урлаг заалны таазанд туузан гэрэл суурилуулах	м	155
12	Ус чийгний хамгаалалттай 2 - хүртэл чийдэнтэй өдрийн гэрэлтүүлэгчийг шилбэнд угсрах	ш	12
13	Цэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах	ш	6
14	Эрчим хүчний хэмнэлттэй цэнэг хуримтлуулах гэрлийг суурилуулах 5.0Вт	ш	12
15	Таазанд тогтоох 36Вт чадалтай эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч	ш	10
16	Тайзны гэрэлтүүлэгт зориулсан Лед прожектор кронштейнд суурилуулах, 300вт	ш	10
17	Хөдөлгөөнт гэрэлтүүлэг /Бүжгийн талбай-1ш, Тайз-3ш 200вт	ш	4
18	Утас далд угсрах	м	4623
19	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2900
20	4мм2 нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1600
21	Утас ф1x4мм2	м	
22	ВВГнг-5x6 зэс голтой, нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	40
23	ВВГнг-5x10 зэс голтой, нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	48
24	Утас салбарлах хайрцаг	ширхэг	60
25	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. д-20 мм2	метр	1500
26	Кабелийн тавиур ,лоток ,короб ,полка хэсэгчлэн солих	ш	15
27	I-II хэмжээний үл сэлгэх соронзон залгуур угсрах	ширхэг	7

ГАДНА ЦАХИЛГААН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	20
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	18
3	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	60
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	60
5	6-10 кв-ын 3 судастай 70 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидэн үзүүрлэгээ хийх	ш	6
6	1кв-ын 3-4 судастай 16мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	6
7	Бүрээстэй дамжуулах утас татах /СИП/	км (3 утас)	0.072

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Лоджийн шал, хамар ханыг задлаж буулгах	м2	23
2	Банзан дэр мод буулгах	м2	20
3	0.4м2 хүртэл талбайтай бамбай буюу хөвөөтэй цэвэр хадмал шалыг задлаж буулгах /одоо байгаа үзэгчдийн суудал/	м2	92
4	Модон шатны гишгүүр талбайн хамт буулгах	м2	15
5	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	54
6	Төмөр дээвэрт агааржуулалтын хоолойн шугам гаргах нүх цоолох	1 нүх	9
7	Яндан хоолойн нүхийг засах	м2	9
8	Хананд 500х250мм хүртэл хэмжээтэй жижиг нүх гаргах	ш	1