

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-280-09	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1544.88	2.0 / 2	.01 /	17.46 /	5212 / 5212	90987 /	90,987
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	47.78	2.9 / 2	4.86 /	232.35 /	6056 / 5212	1407137 /	1,407,137
01-030-01	Суурийн ухсан нүхнээс гарсан овойлт уусгэх шороог автосамосвалд ачиж хаях	м3	1592.66	1.0 / 2	.67 /	1073.45 /	4272 / 5212	4585791 /	4,585,791
01-400-02	Суурийн хажуугаар хөрсийг механизмаар түрж хүнхээл ба шуудууг булаах	м3	1238.34	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Суурийн хажуугаар овойлтгүй хөрсөөр эргүүлж гараар булаах	м3	218.53	1.3 / 2	1.84 /	401.11 /	4554 / 5212	1826663 /	1,826,663
01-280-08	Суурийн хажуугаар болон шал довжоон дор хийх овойлтгүй хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж авчирах	м3	1766.47	2.0 / 2	.01 /	16.07 /	5212 / 5212	83782 /	83,782
01-190-08	Суурийн хажуугаар болон шал довжоон дор хийх хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	1766.47	2.0 / 2	.44 /	776.19 /	5212 / 5212	4045486 /	4,045,486

Нийт Хүн/цаг: 2516.637734 / 0

Үндсэн цалин: 12,039,846

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,046,774

Нэмэгдэл цалин: 16,494,588

Нийт цалин: 18,541,362

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,503,084

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,521,625

Ажиллах хүчний зардал: **23,566,071**

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Суурийн ул бетон бэлтгэл хийх М100	м3	12.5	2.4 / 2	.76 / 1.49	9.53 / 18.57	5587 / 5212	53230 / 96813	150,043
06-010-24	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах. М250	м3	185	3.1 / 2	5.33 / .36	986.14 / 66.6	6227 / 5212	6140709 / 347119	6,487,829
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /зориу/	тн	-10.028	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-172.94 /	5680 / 5212	-982276 /	-1,110,118

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

						-24.53		-127842	
06-010-24	Хамар ханын суурь цутгах М150	м3	17.37	3.1 / 2	5.33 / .36	92.59 / 6.25	6227 / 5212	576563 / 32592	609,154
06-010-04	Баганан суурийн бетон бэлтгэл хийх М100	м3	13.29	2.4 / 2	.76 / 1.49	10.13 / 19.75	5587 / 5212	56594 / 102931	159,526
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах. м-250	м3	65.01	2.8 / 2	9.74 / .51	632.98 / 33.16	5962 / 5212	3773805 / 172804	3,946,609
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /зоруу/	тн	0.9771	2.5 / 2	17.25 / 2.45	16.85 / 2.39	5680 / 5212	95710 / 12457	108,167
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах М100	м3	24.5	2.4 / 2	.79 / 1.49	19.41 / 36.41	5587 / 5212	108438 / 189753	298,191
11-060-04	Хаяавчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	213.96	2.6 / 2	.29 / .12	62.52 / 25.68	5774 / 5212	360985 / 133819	494,804
07-430-08	Сувгийн хавтан ГСХ-5	ш	30	3.3 / 2	2.28 / .09	68.41 / 2.64	6381 / 5212	436537 / 13760	450,297
06-010-04	Сувгийн ул бетон цутгах М100	м3	2.1	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.6 / 3.12	5587 / 5212	8943 / 16265	25,207
08-050-05	Сувгийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	0.77	3.0 / 2	5.76 / 1.28	4.43 / .99	6150 / 5212	27266 / 5137	32,403
08-330-06	Бетон полистрол хавтангаар бетон хана дулаалах d-150мм	м2	289.59	3.0 / 2	.51 / .01	147.11 / 1.74	6150 / 5212	904737 / 9056	913,793
08-040-04	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	52.4	2.2 / 2	.34 / .04	17.76 / 2.04	5399 / 5212	95877 / 10651	106,529
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	579.18	2.9 / 2	.19 / .01	110.04 / 4.63	6056 / 5212	666428 / 24149	690,577

Нийт Хүн/цаг: 2006.56964423 /

Үндсэн цалин: 13,363,011

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,271,712

Нэмэгдэл цалин: 18,307,324

Нийт цалин: 20,579,036

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,778,170

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,798,749

Ажиллах хүчний зардал: **26,155,955**

РАМ,БАГАНА,ДАМНУРУУ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-07	Рамны төмөр бетон багана цутгах м250	м3	41.15	2.9 / 2	16.17 / 2.12	665.54 / 87.24	6056 / 5212	4030507 / 454684	4,485,192
06-100-05	Рамны төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	69.17	3.1 / 2	27.08 / 1.32	1873.34 / 91.3	6227 / 5212	11665319 / 475879	12,141,197
06-050-13	Рамны багана,дам нуруу арматурчилах	тн	6.601	2.5 / 2	17.25 / 2.45	113.84 / 16.15	5680 / 5212	646590 / 84153	730,743

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-100-05	Холбоос рамны дам нуруу, туслах дам нуруу төмөр бетоноор цутгах M250	м3	131.2	3.1 / 2	27.08 / 1.32	3553.32 / 173.18	6227 / 5212	22126498 / 902635	23,029,133
06-050-13	Холбоос рамны дам нуруу, туслах дам нуруу арматурчилах	тн	-4.0195 2	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-69.32 / -9.83	5680 / 5212	-393725 / -51243	-444,968

Нийт Хүн/цаг: 6136.718706044 / Үндсэн цалин: 39,941,297

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 6,790,020

Нэмэгдэл цалин: 54,719,576

Нийт цалин: 61,509,597

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 8,303,796

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 8,365,305

Ажиллах хүчний зардал: **78,178,698**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-060-05	380 мм-ийн тоосгон гадна хана цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	308.2	2.9 / 2	5.39 / 2.26	1660.24 / 696.53	6056 / 5212	10054429 / 3630325	13,684,754
08-060-05	380 мм-ийн тоосгон дотор хана цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	48	2.9 / 2	5.39 / 2.26	258.57 / 108.48	6056 / 5212	1565907 / 565398	2,131,305
08-060-04	250 мм-ийн тоосгон хана зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	40.73	2.9 / 2	6.2 / 2.22	252.55 / 90.42	6056 / 5212	1529445 / 471272	2,000,718
08-050-11	1\2-ын тоосгоор дотор хана арматургүй өрөх	м2	1279.7	3.0 / 2	2.2 / .52	2816.75 / 661.35	6150 / 5212	17322998 / 3446951	20,769,949
10-790-05	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	74.1	3.6 / 2	1.08 / .02	80.38 / 1.19	6613 / 5212	531577 / 6218	537,795
10-740-05	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ариун цэврийн ереэнд төмөр бариул угсрах	у/м	10.5	5.0 / 2	.82 / .01	8.65 / .16	7604 / 5212	65790 / 821	66,611
07-500-15	Ялуу угсрах Я15*12*14	ш	33	3.0 / 2	.59 / .06	19.37 / 1.98	6150 / 5212	119152 / 10320	129,472
07-500-15	Ялуу угсрах Я18*12*14	ш	26	3.0 / 2	.59 / .06	15.26 / 1.56	6150 / 5212	93877 / 8131	102,008
07-500-14	Ялуу угсрах Я15*38*14	ш	2	3.0 / 2	.59 / .11	1.17 / .22	6150 / 5212	7221 / 1147	8,368
07-500-14	Ялуу угсрах Я18*38*14	ш	5	3.0 / 2	.59 / .11	2.94 / .55	6150 / 5212	18053 / 2867	20,920
08-100-05	Ханын өрөг арматурчлах	тн	1.6267	2.3 / 2	71.07 / 4.24	115.61 / 6.9	5493 / 5212	635043 / 35948	670,992

Нийт Хүн/цаг: 5231.505737 / 1569.339278 Үндсэн цалин: 40,122,891

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Инженер техникийн ажилчдын цалин:	6,820,891
	Нэмэгдэл цалин:	54,968,360
	Нийт цалин:	61,789,251
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	8,341,549
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	8,403,338
	Ажиллах хүчний зардал:	78,534,139

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	325.76	3.0 / 2	15.16 / 1.99	4938.1 / 647.29	6150 / 5212	30369303 / 3373650	33,742,953
06-050-13	Цутгамал хучилтын бетон арматурчилах /арматурчлалын зоруу/	тн	21.377	2.5 / 2	17.25 / 2.45	368.65 / 52.29	5680 / 5212	2093948 / 272526	2,366,474
06-230-07	Төмөр бетон саравч цутгах М200	м3	1.94	3.0 / 2	11.54 / 1.66	22.39 / 3.22	6150 / 5212	137672 / 16785	154,457

	Нийт Хүн/цаг:	5329.1365501 / 702.793662	Үндсэн цалин:	36,263,884
			Инженер техникийн ажилчдын цалин:	6,164,860
			Нэмэгдэл цалин:	49,681,520
			Нийт цалин:	55,846,381
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			7,539,261
			Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,595,108
			Ажиллах хүчний зардал:	70,980,750

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	787.5	2.7 / 2	.16 / .02	127.5 / 12.76	5868 / 5212	748148 / 66492	814,640
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	3938	2.0 / 2	.01 / .00	36.23 / 3.94	5212 / 5212	188829 / 20525	209,354
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	787.5	2.2 / 2	.21 / .01	168.53 / 9.84	5399 / 5212	909866 / 51306	961,172
12-060-13	Хоосонцор хавтангаар дээврийн дулаалгын налуулга хийх /250-370мм/	м2	787.5	3.0 / 2	.28 / .25	220.66 / 200.03	6150 / 5212	1357044 / 1042530	2,399,574
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	787.5	2.2 / 2	.21 / .01	168.53 / 9.84	5399 / 5212	909866 / 51306	961,172
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	787.5	2.7 / 2	.16 / .02	127.5 / 12.76	5868 / 5212	748148 / 66492	814,640

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	11813	2.0 / 2	.01 / .00	108.68 / 11.81	5212 / 5212	566438 / 61569	628,007
12-150-06	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах.	м2	787.5	3.0 / 2	.06 / .01	45.05 / 8.9	6150 / 5212	277027 / 46380	323,407
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт наах	м2	787.5	2.1 / 2	.06 /	49.61 / .08	5306 / 5212	263244 / 410	263,654
12-130-04	Хар цаасаар дээврийг бүрэх /Чулуугуй бикрость/	м2	787.5	2.8 / 2	.23 / .03	183.33 / 20.47	5962 / 5212	1093013 / 106716	1,199,729
12-130-04	Хар цаасаар дээврийг бүрэх /Чулуутай бикрость/	м2	787.5	2.8 / 2	.23 / .03	183.33 / 20.47	5962 / 5212	1093013 / 106716	1,199,729
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1510	3.9 / 2	.05 /	76.71 / 1.36	6844 / 5212	524990 / 7083	532,073
12-050-08	Парпедын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх./фасадны хавтангаар/	м2	131	3.0 / 2	1.31 / .01	172.04 / .71	6150 / 5212	1058060 / 3687	1,061,747
08-050-11	Парпед өрөх	м2	144.8	3.0 / 2	2.2 / .52	318.72 / 74.83	6150 / 5212	1960124 / 390028	2,350,151
08-050-11	Салхивчийн суваг өрөх	м2	12	3.0 / 2	2.2 / .52	26.41 / 6.2	6150 / 5212	162441 / 32323	194,764
15-040-12	Мон шавардах	м2	12	3.4 / 2	1.35 / .07	16.22 / .81	6459 / 5212	104744 / 4222	108,966
15-160-04	Мон хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	12	3.2 / 2	.17 /	1.99 / .00	6304 / 5212	12542 / 19	12,561
12-050-08	Таг томорлох	м2	11.9	3.0 / 2	1.31 / .01	15.63 / .06	6150 / 5212	96114 / 335	96,449

Нийт Хүн/цаг: 2046.64415 / 394.8845 Үндсэн цалин: 14,131,790

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,402,404

Нэмэгдэл цалин: 19,360,552

Нийт цалин: 21,762,957

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,937,999

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,959,762

Ажиллах хүчний зардал: **27,660,718**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-04	2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	11	3.3 / 2	1.99 / .38	21.87 / 4.18	6381 / 5212	139533 / 21786	161,319
10-120-05	2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	229.1	3.5 / 2	1.99 / .35	455.91 / 80.18	6536 / 5212	2979821 / 417924	3,397,745
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн чулуун тавиур суулгах	м2	46	3.7 / 2	6.06 / .34	278.59 / 15.46	6690 / 5212	1863797 / 80557	1,944,353
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	240.1	3.0 / 2	.15 / .01	36.5 / 2.88	6150 / 5212	224445 / 15017	239,462
10-590-05	Бүргэд хаалга суулгах	ш	6	3.1 / 2	11.19 / .19	67.12 / 1.15	6227 / 5212	417957 / 5995	423,952
10-180-05	Дотор модон хаалга усрах	м2	125.23	3.7 / 2	1.08 / .36	135.44 / 45.08	6690 / 5212	906068 / 234972	1,141,040

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	125.23	3.0 / 2	.43 / .01	54.35 / .88	6150 / 5212	334251 / 4569	338,820
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	61	5.0 / 2	.35 / .07	21.36 / 4.39	7604 / 5212	162438 / 22891	185,329
10-670-06	Хаалганд хаалга тайвшруулагч угсрах	ш	61	3.5 / 2	1.96 / .01	119.38 / .67	6536 / 5212	780248 / 3497	783,745
10-710-05	Цул хатжуулсан шилэн хана угсрах./фасад/	м2	36.1	3.4 / 2	4.7 / .17	169.67 / 6.25	6459 / 5212	1095899 / 32551	1,128,449
10-710-05	Цул хатжуулсан хаалгатай шилэн хана угсрах./гадна хаалга/	м2	17.6	3.4 / 2	4.7 / .17	82.72 / 3.04	6459 / 5212	534288 / 15869	550,158
10-710-05	Цул хатжуулсан хаалгатай шилэн хана угсрах./дотор хаалга/	м2	63.5	3.4 / 2	4.7 / .17	298.45 / 10.99	6459 / 5212	1927689 / 57256	1,984,945

Нийт Хүн/цаг: 1741.350965 / 175.15041 Үндсэн цалин: 12,279,319

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,087,484

Нэмэгдэл цалин: 16,822,667

Нийт цалин: 18,910,151

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,552,870

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,571,781

Ажиллах хүчний зардал: **24,034,802**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-14	Бетон шал хийх М100	м3	83.42	2.2 / 2	4.44 / 3.69	370.3 / 307.82	5399 / 5212	1999257 / 1604357	3,603,614
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх./уур,ус тусгаарлагчтай/	м2	2188.3	2.6 / 2	.22 / .12	479.68 / 262.6	5774 / 5212	2769646 / 1368650	4,138,296
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	21883	2.0 / 2	/ .02	/ 481.43	5212 / 5212	/ 2509192	2,509,192
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	107.1	2.6 / 2	.21 / .12	22.73 / 12.85	5774 / 5212	131224 / 66985	198,208
11-240-06	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	625	3.2 / 2	3.59 / .26	2244.38 / 165	6304 / 5212	14148540 / 859980	15,008,520
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	241	3.2 / 2	1.39 / .15	335.11 / 37.35	6304 / 5212	2112537 / 194694	2,307,231
11-410-04	Шал тэгшлэгч	м2	1429.4	2.9 / 2	.69 / .04	991.15 / 57.03	6056 / 5212	6002380 / 297256	6,299,636
11-220-11	PVC паркетан шал хийх	м2	1322.3	3.1 / 2	.96 / .09	1268.22 / 118.13	6227 / 5212	7897193 / 615716	8,512,909

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-220-07	Урлаг заалны шалыг ховилтой банзаар шахаж хийх	м2	19.6	3.4 / 2	.58 / .07	11.31 / 1.31	6459 / 5212	73021 / 6844	79,865
11-050-08	Урлаг заалны зориулалтын резинэн дэвсгэр болон шалны банзны дор зооловч дэвсэж хийх	м2	19.6	2.5 / 2	.07 / .01	1.45 / .22	5680 / 5212	8261 / 1124	9,384
11-050-07	Урлаг заалны модон шалны дор панер хавтан дэвсэж тогтоон дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м2	19.6	2.5 / 2	.14 / .02	2.83 / .41	5680 / 5212	16053 / 2145	18,199
11-070-06	Урлаг заалны банзан шалны лага, лага-н дор дэвсэх резин-ын хамт тавих	м2	19.6	3.0 / 2	2.35 / .01	46.14 / .21	6150 / 5212	283787 / 1093	284,880
10-330-04	Тайзны хэсгийн шалны бутээцэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	5.88	2.0 / 2	.01 / .06	.05 / .35	5212 / 5212	251 / 1848	2,099

Нийт Хүн/цаг: 5773.331166 / 1444.720826 Үндсэн цалин: 42,972,034

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 7,305,246

Нэмэгдэл цалин: 58,871,687

Нийт цалин: 66,176,933

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 8,933,886

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 9,000,063

Ажиллах хүчний зардал: **84,110,881**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-05	Цутгамал шат цутгах М250	м3	20.54	3.0 / 2	37.48 / 2	769.84 / 41.08	6150 / 5212	4734511 / 214109	4,948,620
09-070-04	Шатны талбай, төмөр хайс угсрах	тн	0.5022	3.5 / 2	2.14 / 12.93	1.07 / 6.49	6536 / 5212	7024 / 33844	40,868
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.5022	3.2 / 2	6.65 / 5.17	3.34 / 2.6	6304 / 5212	21068 / 13538	34,606
09-180-07	Шат, шатны талбай, хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.5022	4.0 / 2	13.06 / .03	6.56 / .01	6921 / 5212	45394 / 65	45,460
15-400-04	Шатны гишгүүрийг чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	157.2	3.8 / 2	8.62 / .28	1355.24 / 43.86	6767 / 5212	9170888 / 228592	9,399,480
06-230-06	Гадна довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах М150	м3	12.87	2.8 / 2	13.71 / 1.53	176.44 / 19.69	5962 / 5212	1051927 / 102630	1,154,557
11-060-04	Довжоонд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	116.1	2.6 / 2	.41 / .12	47.86 / 13.93	5774 / 5212	276323 / 72614	348,937
15-400-04	Довжоог өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	116.1	3.8 / 2	2.62 / .28	304.31 / 32.39	6767 / 5212	2059264 / 168827	2,228,090
09-070-05	Галын төмөр шат угсрах	тн	0.564	3.8 / 2	16.43 / 2.9	9.26 / 1.64	6767 / 5212	62689 / 8525	71,214

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-210-07	Галын шат будах	тн	0.564	4.0 / 2	8.92 / .00	5.03 / .00	6921 / 5212	34818 / 13	34,831
-----------	-----------------	----	-------	---------	------------	------------	-------------	------------	--------

Нийт Хүн/цаг: 2678.95131524 / Үндсэн цалин: 18,306,663

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,112,133

Нэмэгдэл цалин: 25,080,128

Нийт цалин: 28,192,261

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,805,955

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,834,148

Ажиллах хүчний зардал: **35,832,364**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	2241.8	3.0 / 2	.62 / .03	1387.67 / 62.77	6150 / 5212	8534196 / 327159	8,861,356
15-310-09	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг буун цацагчар 90 % багсаар 10 % будах	м2	2241.8	3.0 / 2	.63 / .00	1401.57 / 6.5	6150 / 5212	8619676 / 33884	8,653,561
15-310-18	Эмульсэн будгаар шавардсан ханын дээд хэсгийг 100 % багсаар будах	м2	740.87	3.2 / 2	.91 / .00	674.56 / 2.52	6304 / 5212	4252440 / 13129	4,265,569
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	4158.5 2	3.4 / 2	1.35 / .07	5619.82 / 280.7	6459 / 5212	36298443 / 1463009	37,761,452
15-060-05	Багана, дам нуруунд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	200.5	3.5 / 2	1.65 / .09	330.42 / 17.86	6536 / 5212	2159651 / 93110	2,252,761
15-240-09	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан ханын гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	4359.0 2	3.6 / 2	.19 /	835.19 / 3.05	6613 / 5212	5523100 / 15903	5,539,003
15-200-10	Шавардсан хана өнгийн тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	3304.7	3.3 / 2	.79 / .00	2623.93 / 6.28	6381 / 5212	16743309 / 32726	16,776,035
15-410-04	Угаалга, ариун цэврийн орооний хананд плита наах	м2	313.5	3.5 / 2	1.97 / .11	616.65 / 34.17	6536 / 5212	4030454 / 178102	4,208,556
15-700-08	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	15.75	4.0 / 2	1.4 / .04	22.05 / .61	6921 / 5212	152608 / 3201	155,810
15-050-04	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	406.15	3.5 / 2	2.15 / .11	871.19 / 43.05	6536 / 5212	5694109 / 224387	5,918,496
15-180-10	Амалгааг өнгийн тосон будгаар гараар будах	м2	408.7	2.9 / 2	.27 / .00	111.98 / .61	6056 / 5212	678174 / 3195	681,369
15-690-13	Рейкэн шал тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	19.6	3.0 / 2	1.08 / .00	21.17 / .02	6150 / 5212	130183 / 102	130,285
08-230-09	Дотор талын заслалын шат угсарч задлах	м2	82.74	2.9 / 2	1.04 / .18	86.25 / 14.68	6056 / 5212	522319 / 76502	598,821

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	14602.473881 / 472.833848	Үндсэн цалин:	95,803,072
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			16,286,522
Нэмэгдэл цалин:			131,250,209
Нийт цалин:			147,536,731
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			19,917,459
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			20,064,995
Ажиллах хүчний зардал:			187,519,185

ГАДНА ЗАСАЛ БА БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-06	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	1530	3.4 / 2	2.57 / .27	3927.2 / 408.51	6459 / 5212	25365811 / 2129154	27,494,965
12-050-05	Барилгын гаднын металл хавтанг зүсэж нугалаж,ховил гаргах	м2	1530	3.0 / 2	.05 /	82.62 / .31	6150 / 5212	508113 / 1595	509,708
08-280-05	10см зузаан эрдэс хөвөн хавтангаар гадна хананд дулаалга хийх	м2	1530	3.0 / 2	5.78 / .69	8843.4 / 1055.7	6150 / 5212	54386910 / 5502308	59,889,218
15-870-22	Төмрийн замаскаар бүтээцийн ам цав бөглөх	м2	1530	3.3 / 2	.25 /	377.91 / .15	6381 / 5212	2411444 / 797	2,412,241
15-680-16	Гадна цокольд чулуун хавтан наах	м2	500	3.5 / 2	.89 / .08	442.9 / 40	6536 / 5212	2894794 / 208480	3,103,274
15-020-08	Гадна хананы амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	521.6	3.5 / 2	.37 / .02	192.31 / 8.71	6536 / 5212	1256964 / 45400	1,302,364
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1511.1	3.1 / 2	.71 / .16	1070.16 / 246.31	6227 / 5212	6663893 / 1283764	7,947,657
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м2	2415.9	2.0 / 2	.04 /	99.05 /	5212 / 5212	516259 /	516,259
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1015.7	2.5 / 2	2.28 / .96	2312.95 / 977.1	5680 / 5212	13137568 / 5092663	18,230,231
11-320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	556.95	2.4 / 2	2.18 / 1.08	1216.71 / 603.73	5587 / 5212	6797775 / 3146661	9,944,436

Нийт Хүн/цаг:	18565.22585 / 3340.52622	Үндсэн цалин:	131,350,352
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			22,329,560
Нэмэгдэл цалин:			179,949,983

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Нийт цалин:	202,279,543
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн бүн 13.5%:		27,307,738
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	27,510,018
	Ажиллах хүчний зардал:	257,097,299
Бүгд хүн/цаг: 66628.545698614 /	Бүгд цалин:	456,574,157
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:	77,617,607
	Нэмэгдэл цалин:	168,932,438
	Нийт цалин:	703,124,202
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		94,921,767
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	95,624,892
	Ажиллах хүчний зардал:	893,670,861