

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

250КВА ДЭД СТАНЦ КТПН-250/10.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-160-06	Дэд ортоо угсрах	ш	1	4.0 / 2	22.35 / 1.28	22.35 / 1.28	6921 / 5212	154671 / 6682	161,352
38-170-34	Хүчний хувьсгуур угсрах ТМ-250/10	ш	1	3.7 / 2	16.97 / 2.53	16.97 / 2.53	6690 / 5212	113556 / 13186	126,742
38-170-45	Хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хэмжилт хийх	ш	1	4.7 / 2	35.43 / .01	35.43 / .01	7399 / 5212	262139 / 63	262,202
38-170-50	Хүчний хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1	4.0 / 2	12.44 / 1.01	12.44 / 1.01	6921 / 5212	86090 / 5269	91,360
38-170-54	Хувьсгуурт тос нэмэх	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .68	1.98 / .68	6921 / 5212	13690 / 3544	17,234
38-170-23	Ачаалал таслагч угсрах	иж бүрэн	1	3.9 / 2	8.57 / .48	8.57 / .48	6844 / 5212	58653 / 2502	61,155
38-170-31	10кв гал хамгаалагч угсрах ПКТ-101-31А	иж бүрэн	3	3.5 / 2	2.09 / .15	6.26 / .45	6536 / 5212	40902 / 2345	43,248
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	3	4.0 / 2	1.98 / .03	5.93 / .08	6921 / 5212	41069 / 438	41,507
38-170-11	Рубильник угсрах 400 а	ш	1	4.2 / 2	2.25 / .04	2.25 / .04	7058 / 5212	15895 / 229	16,124
38-170-31	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-400А	иж бүрэн	3	3.5 / 2	2.09 / .15	6.26 / .45	6536 / 5212	40902 / 2345	43,248
20-290-06	Вольтметр угсрах 500	ш	1	4.0 / 2	.54 /	.54 /	6921 / 5212	3708 /	3,708
38-020-04	Гүйдлийн трансформатор суурилуулах	иж бүр	6	4.0 / 2	13.71 / 6.65	82.27 / 39.9	6921 / 5212	569405 / 207959	777,363
20-290-06	Амперметр угсрах 400/5	ш	3	4.0 / 2	.54 /	1.61 /	6921 / 5212	11125 /	11,125
38-400-64	3 фазын автомат таслуур угсрах, ВА88-35	ш	4	4.0 / 2	5.05 / .09	20.2 / .36	6921 / 5212	139804 / 1876	141,681
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	.78 /	.78 /	6921 / 5212	5419 /	5,419
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах 0.4кВ ОПН-0.5	иж бүрэн	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	6921 / 5212	13690 / 146	13,836
38-350-13	Шин бэхлэх 40*4	м	12	3.4 / 2	.26 / .01	3.12 / .07	6459 / 5212	20152 / 382	20,534
38-350-22	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэж угсрах	м	130	3.3 / 2	.71 / .01	92.3 / .91	6381 / 5212	588966 / 4743	593,709
38-350-22	22 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэж угсрах	м	24	3.3 / 2	.71 / .01	17.04 / .17	6381 / 5212	108732 / 876	109,608
06-030-04	КТПН-н бетон суурь цутгах	м3	2.5	2.9 / 2	5.26 / 1.47	13.16 / 3.67	6056 / 5212	79686 / 19154	98,840
07-480-04	Суурийн бетон гулдмай угсрах	ш	6	3.0 / 2	.53 / .57	3.16 / 3.42	6150 / 5212	19420 / 17825	37,246
38-350-18	Полоса 4x50-В	м	8	3.4 / 2	.28 / .01	2.24 / .07	6459 / 5212	14468 / 367	14,835
38-180-07	Лист төмөр /ромбо хээтэй/ 1700x200x2.5мм	м	2	4.0 / 2	.68 / .03	1.35 / .05	6921 / 5212	9357 / 281	9,639
10-090-11	Гишгүүр банз /хар мод/ 2000x150x50мм	м	4	3.0 / 2	.04 / .00	.16 / .01	6150 / 5212	1014 / 63	1,076
01-060-03	КТПН-н суурийн нүх ухах, тэгшлэх	м3	1.9	2.9 / 2	4.86 /	9.24 /	6056 / 5212	55956 /	55,956

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-030-05	КТПН-н сууринд хайрган дэвсгэр хийх	м2	1	2.0 / 2	1.79 / 1.37	1.79 / 1.37	5212 / 5212	9320 / 7140	16,460
38-180-39	КТПН-ий торон хаалт угсрах	м2	54.6	3.0 / 2	2.69 / .12	146.87 / 6.55	6150 / 5212	903275 / 34149	937,424
10-510-04	КТПН-н хашааны хаалганд цоож,нугас суулгах	ш	1	5.0 / 2	.5 / .07	.5 / .07	7604 / 5212	3817 / 375	4,192
01-050-01	Хөрсөнд гараар ухах	м3	32	2.3 / 2	3.09 /	98.88 /	5493 / 5212	543148 /	543,148
01-070-01	Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	30	1.3 / 2	1.84 /	55.06 /	4554 / 5212	250766 /	250,766

Нийт Хүн/цаг: 670.69785 / 63.6876 Үндсэн цалин: 4,510,735

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 766,825

Нэмэгдэл цалин: 6,179,708

Нийт цалин: 6,946,533

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 937,782

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 944,728

Ажиллах хүчний зардал: **8,829,043**

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-350-04	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	110	2.0 / 2	.72 / .02	79.2 / 1.96	5212 / 5212	412790 / 10205	422,995
38-350-06	22мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	19	2.0 / 2	.72 / .03	13.68 / .59	5212 / 5212	71300 / 3100	74,400
38-350-13	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын бэхлэх 40*4	м	2	3.4 / 2	.26 / .01	.52 / .01	6459 / 5212	3359 / 64	3,422

Нийт Хүн/цаг: 93.4 / 2.5649 Үндсэн цалин: 500,817

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 85,139

Нэмэгдэл цалин: 686,120

Нийт цалин: 771,259

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 104,120

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 104,891

Ажиллах хүчний зардал: **980,270**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 764.09785 / 66.2525	Бүгд цалин:	5,011,553
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:	851,964
	Нэмэгдэл цалин:	1,854,275
	Нийт цалин:	7,717,791
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		1,041,902
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,049,620
	Ажиллах хүчний зардал:	9,809,313