

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10КВ ХУЧДЛИЙН ХЭСЭГ.

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 38-170-11 | Хуурай салгуур угсрах 10/200 | ш | 1 | 4.2 / 2 | 2.25 / .04 | 2.25 / .04 | 7058 / 5212 | 15895 / 229 | 16,124 |
| 38-170-11 | Хуурай салгуурын привод угсрах | ш | 1 | 4.2 / 2 | 2.25 / .04 | 2.25 / .04 | 7058 / 5212 | 15895 / 229 | 16,124 |
| 38-170-56 | Цэнэг шавхагч угсрах, PBO-10 | иж бүрэн | 1 | 4.0 / 2 | 1.98 / .03 | 1.98 / .03 | 6921 / 5212 | 13690 / 146 | 13,836 |
| 38-350-13 | Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын бэхлэх 40*4 | м | 25 | 3.4 / 2 | .26 / .01 | 6.5 / .15 | 6459 / 5212 | 41984 / 795 | 42,778 |
| 38-350-21 | 8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж угсрах | м | 10 | 3.0 / 2 | .24 / .00 | 2.4 / .04 | 6150 / 5212 | 14760 / 208 | 14,968 |
| 38-200-07 | Кабелийг шуудуунд сунгах. YJLY-8.7/10-3x50мм2 | м | 35 | 2.9 / 2 | .24 / .02 | 8.4 / .65 | 6056 / 5212 | 50870 / 3411 | 54,282 |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 20 | 2.2 / 2 | .4 / .02 | 8 / .4 | 5399 / 5212 | 43192 / 2085 | 45,277 |
| 01-050-01 | Хөрсөнд гараар ухах | м3 | 6.4 | 2.3 / 2 | 1.09 / | 6.98 / | 5493 / 5212 | 38319 / | 38,319 |
| 01-070-01 | Хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 4 | 1.3 / 2 | 1.14 / | 4.54 / | 4554 / 5212 | 20684 / | 20,684 |

Нийт Хүн/цаг: 43.3 / 1.363

Үндсэн цалин: 262,392

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 44,607

Нэмэгдэл цалин: 359,477

Нийт цалин: 404,084

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 54,551

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 54,955

Ажиллах хүчний зардал: **513,591**

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 38-200-07 | Кабелийг шуудуунд сунгах. 3x95+1x50мм2 | м | 140 | 2.9 / 2 | .24 / .02 | 33.6 / 2.62 | 6056 / 5212 | 203482 / 13645 | 217,127 |
| 38-200-05 | Кабелийг шуудуунд сунгах 3x16+1x6 мм2 | м | 450 | 3.2 / 2 | .13 / .01 | 58.5 / 2.79 | 6304 / 5212 | 368784 / 14541 | 383,325 |
| 38-200-05 | Кабелийг шуудуунд сунгах 3x25+1x10 мм2 | м | 65 | 3.2 / 2 | .13 / .01 | 8.45 / .4 | 6304 / 5212 | 53269 / 2100 | 55,369 |
| 38-330-07 | 80мм хуванцар хоолойг угсрах | м | 30 | 3.0 / 2 | .24 / .01 | 7.2 / .2 | 6150 / 5212 | 44280 / 1048 | 45,328 |
| 38-600-04 | Дохиоллын тууз дэвсэх | км | 0.45 | 4.0 / 2 | 8.88 / .03 | 4 / .01 | 6921 / 5212 | 27668 / 68 | 27,736 |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 470 | 2.2 / 2 | .4 / .02 | 188 / 9.4 | 5399 / 5212 | 1015012 / 48993 | 1,064,005 |
| 38-200-14 | Тоосгон хучилт кабельд хийх | м | 470 | 2.2 / 2 | .07 / .03 | 32.9 / 16.12 | 5399 / 5212 | 177627 / 84023 | 261,650 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|-------|---------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------|
| 38-250-06 | Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах КВЭн-5 | ш | 2 | 4.0 / 2 | .14 / | .28 / | 6921 / 5212 | 1966 / 1 | 1,967 |
| 38-250-05 | Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах КВЭн-2 | ш | 56 | 4.0 / 2 | .12 / | 6.66 / .01 | 6921 / 5212 | 46122 / 29 | 46,151 |
| 38-350-13 | Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын бэхлэх 40*4 | м | 20 | 3.4 / 2 | .26 / .01 | 5.2 / .12 | 6459 / 5212 | 33587 / 636 | 34,223 |
| 30-180-01 | Трассын тэмдэглэл бетон шон угсарч босгох | ширхэг | 5 | 3.5 / 2 | 4.28 / 1.92 | 21.39 / 9.62 | 6536 / 5212 | 139772 / 50113 | 189,886 |
| 30-370-01 | Бухээгтэй дизель генератор угсрах | иж бүр | 1 | 3.5 / 2 | 2.11 / .03 | 2.11 / .03 | 6536 / 5212 | 13791 / 136 | 13,926 |
| 06-010-18 | Генераторын бетон суурь цутгах | м3 | 1.4 | 2.9 / 2 | .75 / 1.38 | 1.05 / 1.93 | 6056 / 5212 | 6349 / 10070 | 16,418 |
| 38-330-07 | 100мм даралтат хуванцар хоолойг угсрах | м | 2 | 3.0 / 2 | .24 / .01 | .48 / .01 | 6150 / 5212 | 2952 / 70 | 3,022 |
| 38-180-39 | Дизель генераторын торон хаалт угсрах | м2 | 29.4 | 3.0 / 2 | 2.69 / .12 | 79.09 / 3.53 | 6150 / 5212 | 486379 / 18388 | 504,767 |
| 10-510-04 | Дизель генераторын хашааны хаалганд цоож,нугас суулгах | ш | 1 | 5.0 / 2 | .5 / .07 | .5 / .07 | 7604 / 5212 | 3817 / 375 | 4,192 |
| 38-180-39 | Дэд станцын торон хаалт угсрах | м2 | 54.6 | 3.0 / 2 | 2.69 / .12 | 146.87 / 6.55 | 6150 / 5212 | 903275 / 34149 | 937,424 |
| 10-510-04 | Дэд станцын хашааны хаалганд цоож,нугас суулгах | ш | 1 | 5.0 / 2 | .5 / .07 | .5 / .07 | 7604 / 5212 | 3817 / 375 | 4,192 |
| 38-270-21 | Зэс голтой ПВХ тусгаарлагч, бурхуултэй,ган туузаар хуягласан кабель KVV22-6x2.5 | м | 65 | 2.5 / 2 | 1.02 / .02 | 66.56 / 1.16 | 5680 / 5212 | 378061 / 6030 | 384,091 |
| 01-050-01 | Хөрсөнд гараар ухах | м3 | 135 | 2.3 / 2 | 1.09 / | 147.15 / | 5493 / 5212 | 808295 / | 808,295 |
| 01-070-01 | Хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 103.5 | 1.3 / 2 | 1.14 / | 117.52 / | 4554 / 5212 | 535205 / | 535,205 |

Нийт Хүн/цаг: 928.01728 / 54.64116 Үндсэн цалин: 5,538,299

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 941,511

Нэмэгдэл цалин: 7,587,469

Нийт цалин: 8,528,980

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,151,412

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,159,941

Ажиллах хүчний зардал: **10,840,334**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ.

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 38-530-14 | Гадна гэрэлтүүлгийн удирдах самбар угсрах | ш | 1 | 3.8 / 2 | 5.4 / .94 | 5.4 / .94 | 6767 / 5212 | 36562 / 4899 | 41,461 |
| 38-560-05 | Гадна талбайн төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 22 | 3.3 / 2 | 9.27 / .98 | 203.94 / 21.56 | 6381 / 5212 | 1301341 / 112371 | 1,413,712 |
| 38-560-04 | Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 5 | 3.3 / 2 | 6.62 / .68 | 33.1 / 3.4 | 6381 / 5212 | 211211 / 17721 | 228,932 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|-------|---------|------------|---------------|-------------|----------------|---------|
| 06-030-09 | Гадна гэрэлтүүлгийн төмөр бетон суурь цутгах | м3 | 11.25 | 2.9 / 2 | 5.1 / 1.47 | 57.33 / 16.54 | 6056 / 5212 | 347190 / 86193 | 433,384 |
| 01-050-01 | Хөрсөнд гараар ухах | м3 | 12.64 | 2.3 / 2 | 1.09 / | 13.78 / | 5493 / 5212 | 75680 / | 75,680 |
| 01-070-01 | Хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 6.92 | 1.3 / 2 | 1.14 / | 7.86 / | 4554 / 5212 | 35784 / | 35,784 |

Нийт Хүн/цаг: 321.40826 / 42.4375 Үндсэн цалин: 2,228,953

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 378,922

Нэмэгдэл цалин: 3,053,666

Нийт цалин: 3,432,588

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 463,399

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 466,832

Ажиллах хүчний зардал: 4,362,819

Бүгд хүн/цаг: 1292.72554 / 98.44166 Бүгд цалин: 8,029,644

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,365,040

Нэмэгдэл цалин: 2,970,968

Нийт цалин: 12,365,652

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,669,363

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,681,729

Ажиллах хүчний зардал: 15,716,744