

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-030-04	Цайрдсан ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм	км	0.16	3.8 / 2	559.31 / 20.79	89.49 / 3.33	6767 / 5212	605577 / 17337	622,914
24-120-04	Яндан хоолойг полиуретан дулаалгаар бүрэх	м2	60.24	3.8 / 2	.51 / .01	30.66 / .58	6767 / 5212	207491 / 3046	210,536
16-110-07	Бембелген хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.7 / .07	6.81 / .29	6613 / 5212	45064 / 1501	46,565
16-160-05	Ус юүлэгч d=25мм тавих	ш	4	3.8 / 2	2.49 / .01	9.97 / .03	6767 / 5212	67470 / 146	67,616
21-190-04	Галын гидранты	ш	1	3.5 / 2	1.34 / .82	1.34 / .82	6536 / 5212	8752 / 4274	13,026

Нийт Хүн/цаг: 138.275656 / 5.046728 Үндсэн цалин: 960,656

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 163,312

Нэмэгдэл цалин: 1,316,099

Нийт цалин: 1,479,411

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 199,720

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 201,200

Ажиллах хүчний зардал: **1,880,331**

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-04	Сувгийн нух механизмаар ухаж овоолох	м3	60.1	2.0 / 2	.01 /	.53 /	5212 / 5212	2757 /	2,757
01-060-04	Механизмаар ухсан сувгийн нух гараар засч ухах	м3	1.86	2.9 / 2	6.88 /	12.8 /	6056 / 5212	77509 /	77,509
01-400-03	Сувгийн хажуугаар хөрсийг механизмаар түрж шуудууг булах	м3	49	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-04	Сувгийн хажуугаар шороог гараар буцааж чигжих	м3	8.64	1.5 / 2	2.4 /	20.74 /	4742 / 5212	98367 /	98,367
22-010-04	Сувагт элсэн дэвсгэр хийх	м3	3.5	2.5 / 2	1.54 / 1.41	5.41 / 4.93	5680 / 5212	30715 / 25721	56,436
22-110-04	Угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	2	3.0 / 2	32.87 / 9.5	65.73 / 19	6150 / 5212	404252 / 99028	503,280
10-180-08	Худгийн модон таг угсрах	м2	0.75	3.2 / 2	1.28 / .37	.96 / .28	6304 / 5212	6039 / 1446	7,485
08-040-10	Худгийн гадна тал битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	13.2	2.9 / 2	.49 / .01	6.5 / .11	6056 / 5212	39354 / 550	39,904
22-250-06	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	38	3.7 / 2	.47 / .09	17.78 / 3.42	6690 / 5212	118975 / 17825	136,800
24-170-08	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	42.8	2.9 / 2	2.69 / .07	114.97 / 2.89	6056 / 5212	696254 / 15080	711,334

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

<i>Нийт Хүн/цаг:</i> 245.420436 / 30.63138	<i>Үндсэн цалин:</i>	1,633,871
	<i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i>	277,758
	<i>Нэмэгдэл цалин:</i>	2,238,404
	<i>Нийт цалин:</i>	2,516,162
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:</i>		339,682
	<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	342,198
	<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>	3,198,042
<i>Бүгд хүн/цаг:</i> 383.696092 / 35.678108	<i>Бүгд цалин:</i>	2,594,528
	<i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i>	441,070
	<i>Нэмэгдэл цалин:</i>	959,975
	<i>Нийт цалин:</i>	3,995,573
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:</i>		539,402
	<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	543,398
	<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>	5,078,373