

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЕРӨНХИЙ САМБАР ЕС-1,

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-470-09	1600x600x400мм хэмжээтэй Еронхий самбарыг бэхлэх ОЕС-1,	ширхэг	1	3.4 / 2	5.21 / .00	5.21 / .00	6459 / 5212	33651 / 16	33,667
38-170-31	Гал хамгаалагч угсрах ПВЦ-14x51/100А	иж бүрэн	1	3.5 / 2	2.09 / .15	2.09 / .15	6536 / 5212	13634 / 782	14,416
38-590-05	Идэвхит чадлын электрон тоолуур /380В, 5А/, гүйдлийн трансформаторын /ТТИ-А 200/5А/ хамт угсрах	ш	1	4.0 / 2	.78 /	.78 /	6921 / 5212	5419 /	5,419
38-400-66	Шугамын: Автомат таслуур самбарт угсрах 125А, ВА88-32/ЗР-125А	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .13	5.04 / .13	6921 / 5212	34882 / 678	35,559
38-400-66	Шугамын: Автомат таслуур самбарт угсрах 63А, ВА88-32/ЗР-63А	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .13	5.04 / .13	6921 / 5212	34882 / 678	35,559
38-400-65	Шугамын: Автомат таслуур самбарт угсрах 50А, ВА88-32/ЗР-50А	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .1	5.04 / .1	6921 / 5212	34882 / 521	35,403
38-400-65	Шугамын: Автомат таслуур самбарт угсрах 40А, ВА88-32/ЗР-40А	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .1	5.04 / .1	6921 / 5212	34882 / 521	35,403
38-400-64	Шугамын: Автомат таслуур самбарт угсрах 16А, ВА88-32/ЗР-16А	ш	2	4.0 / 2	5.05 / .09	10.1 / .18	6921 / 5212	69902 / 938	70,840

Нийт Хүн/цаг: 38.339 / 0.793

Үндсэн цалин: 266,267

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 45,265

Нэмэгдэл цалин: 364,786

Нийт цалин: 410,051

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 55,357

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 55,767

Ажиллах хүчний зардал: **521,175**

АВР-ЫН САМБАР АВР-1/63-МХИ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-470-09	АВР-ын самбарыг бэхлэх АВР-1/63-МХИ	ширхэг	1	3.4 / 2	5.21 / .00	5.21 / .00	6459 / 5212	33651 / 16	33,667
38-400-66	Оролтын: Автомат таслуур самбарт угсрах 63А, ВА47-100/ЗР-63А	ш	2	4.0 / 2	5.04 / .13	10.08 / .26	6921 / 5212	69764 / 1355	71,119

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-170-31	Гал хамгаалагч угсрах ПВЦ-14х51/100А	иж бүрэн	6	3.5 / 2	2.09 / .15	12.52 / .9	6536 / 5212	81805 / 4691	86,495
38-590-05	Идэвхит чадлын электрон тоолуур /380В, 3х60А/ угсрах	ш	1	4.0 / 2	.78 /	.78 /	6921 / 5212	5419 /	5,419
38-400-64	Шугамын: Автомат таслуур самбарт угсрах 16А, ВА47-29/1Р-С16А	ш	2	4.0 / 2	5.05 / .09	10.1 / .18	6921 / 5212	69902 / 938	70,840
38-400-65	Шугамын: Автомат таслуур самбарт угсрах 40А, ВА47-29/3Р-40А	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .1	5.04 / .1	6921 / 5212	34882 / 521	35,403

Нийт Хүн/цаг: 43.729 / 1.443 Үндсэн цалин: 302,944

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 51,500

Нэмэгдэл цалин: 415,033

Нийт цалин: 466,533

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 62,982

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 63,449

Ажиллах хүчний зардал: **592,964**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАРЫН АЖИЛ ГС-1.2.3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-470-05	Гэрэлтүүлгийн самбарыгн хайрцаг угсрах 540х440х120мм IP31 ЦРВ-3/54	ширхэг	3	3.4 / 2	3.52 / .00	10.56 / .01	6459 / 5212	68207 / 47	68,254
38-400-64	Оролт:Автомат таслуур угсрах, ВА47-100,3Р/С32А	ш	3	4.0 / 2	5.05 / .09	15.15 / .27	6921 / 5212	104853 / 1407	106,260
38-170-31	Гал хамгаалагч угсрах ПВЦ-14х51/63А	иж бүрэн	3	3.5 / 2	2.09 / .15	6.26 / .45	6536 / 5212	40902 / 2345	43,248
38-400-64	Шугамын: Автомат таслуур самбарт угсрах 16А, ВА47-29/1Р-В16А	ш	6	4.0 / 2	5.05 / .09	30.3 / .54	6921 / 5212	209706 / 2814	212,521
38-400-61	АД12М 2Р 16А 30МА дифференциал автомат хайрцагт угсрах	ш	18	3.5 / 2	1.25 / .08	22.5 / 1.44	6536 / 5212	147060 / 7505	154,565

Нийт Хүн/цаг: 84.768 / 2.709 Үндсэн цалин: 584,848

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 99,424

Нэмэгдэл цалин: 801,242

Нийт цалин: 900,666

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:</i>	121,590
<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	122,491
<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>	1,144,747

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАРЫН АЖИЛ ГС-4.5.6

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-470-05	Гэрэлтүүлгийн самбарыгн хайрцаг угсрах 540x440x120мм IP31 ЦРВ-3/54	ширхэг	3	3.4 / 2	3.52 / .00	10.56 / .01	6459 / 5212	68207 / 47	68,254
38-400-65	Оролтын: Автомат таслуур самбарт угсрах 40А, ВА47-100/3Р-С40А	ш	3	4.0 / 2	5.04 / .1	15.12 / .3	6921 / 5212	104646 / 1564	106,209
38-170-31	Гал хамгаалагч угсрах ПВЦ-14х51/63А	иж бүрэн	3	3.5 / 2	2.09 / .15	6.26 / .45	6536 / 5212	40902 / 2345	43,248
38-400-64	Шугамын: Автомат таслуур самбарт угсрах 16А, ВА47-29/1Р-В16А	ш	6	4.0 / 2	5.05 / .09	30.3 / .54	6921 / 5212	209706 / 2814	212,521
38-400-61	АД12М 2Р 16А 30МА дифференциал автомат хайрцагт угсрах	ш	15	3.5 / 2	1.25 / .08	18.75 / 1.2	6536 / 5212	122550 / 6254	128,804
38-400-61	АД12М 2Р 16А 10МА дифференциал автомат хайрцагт угсрах	ш	9	3.5 / 2	1.25 / .08	11.25 / .72	6536 / 5212	73530 / 3753	77,283

Нийт Хүн/цаг: 92.238 / 3.219 *Үндсэн цалин:* 636,319

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 108,174

Нэмэгдэл цалин: 871,756

Нийт цалин: 979,931

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 132,291

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 133,271

Ажиллах хүчний зардал: **1,245,492**

ОСЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАРЫН АЖИЛ ОГС-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-470-05	Гэрэлтүүлгийн самбарыгн хайрцаг угсрах 265x310x120мм IP30 ЦРН-3/12	ширхэг	1	3.4 / 2	3.52 / .00	3.52 / .00	6459 / 5212	22736 / 16	22,751
38-400-61	Шугамын 1-н туйлт автомат таслуур самбарт	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	6536 / 5212	8170 / 417	8,587

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	угсрах 16А, ВА47-29/2Р-16А								
38-170-31	Гал хамгаалагч угсрах ПВЦ-14х51/63А	иж бүрэн	1	3.5 / 2	2.09 / .15	2.09 / .15	6536 / 5212	13634 / 782	14,416

Нийт Хүн/цаг: 6.856 / 0.233 Үндсэн цалин: 45,754

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 7,778

Нэмэгдэл цалин: 62,683

Нийт цалин: 70,461

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 9,512

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 9,583

Ажиллах хүчний зардал: **89,556**

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАРЫН АЖИЛ ТС-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-470-05	Төхөөрөмжийн самбарын хайрцаг угсрах 650х500х220мм IP54 ЦМП-3	ширхэг	1	3.4 / 2	3.52 / .00	3.52 / .00	6459 / 5212	22736 / 16	22,751
38-400-65	Оролтын: Автомат таслуур самбарт угсрах 40А, ВА47-100/3Р-32А	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .1	5.04 / .1	6921 / 5212	34882 / 521	35,403
38-170-31	Гал хамгаалагч угсрах ПВЦ-14х51/63А	иж бүрэн	1	3.5 / 2	2.09 / .15	2.09 / .15	6536 / 5212	13634 / 782	14,416
38-400-64	Шугамын:Автомат таслуур угсрах, ВА47-29,3Р/16А	ш	4	4.0 / 2	5.05 / .09	20.2 / .36	6921 / 5212	139804 / 1876	141,681
38-400-64	Шугамын:Автомат таслуур угсрах, ВА47-29,1Р/16А	ш	1	4.0 / 2	5.05 / .09	5.05 / .09	6921 / 5212	34951 / 469	35,420
38-400-61	АД12М 2Р 16А 30МА дифференциал автомат хайрцагт угсрах	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	6536 / 5212	8170 / 417	8,587
38-400-61	АД14М 2Р 20А 30МА дифференциал автомат хайрцагт угсрах	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	6536 / 5212	8170 / 417	8,587

Нийт Хүн/цаг: 38.396 / 0.863 Үндсэн цалин: 266,845

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 45,364

Нэмэгдэл цалин: 365,577

Нийт цалин: 410,941

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:</i>	55,477
<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	55,888
<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>	522,306

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАРЫН АЖИЛ ТС-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-470-05	Төхөөрөмжийн самбарын хайрцаг угсрах 1320x750x300мм IP54 ЩМП-7	ширхэг	1	3.4 / 2	3.52 / .00	3.52 / .00	6459 / 5212	22736 / 16	22,751
38-400-66	Оролтын: Автомат таслуур самбарт угсрах 125А, ВА88-32/3Р-125А	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .13	5.04 / .13	6921 / 5212	34882 / 678	35,559
38-170-31	Гал хамгаалагч угсрах ПВЦ-14х51/63А	иж бүрэн	1	3.5 / 2	2.09 / .15	2.09 / .15	6536 / 5212	13634 / 782	14,416
38-400-61	АД12М 16А 30МА дифференциал автомат хайрцагт угсрах	ш	5	3.5 / 2	1.25 / .08	6.25 / .4	6536 / 5212	40850 / 2085	42,935
38-400-61	АД14М 16А 30МА дифференциал автомат хайрцагт угсрах	ш	3	3.5 / 2	1.25 / .08	3.75 / .24	6536 / 5212	24510 / 1251	25,761
38-400-61	АД14М 25А 30МА дифференциал автомат хайрцагт угсрах	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	6536 / 5212	8170 / 417	8,587
38-400-62	АД14М 32А-30МА дифференциал автомат хайрцагт угсрах	ш	4	3.5 / 2	1.25 / .08	5 / .32	6536 / 5212	32680 / 1668	34,348
38-400-64	Шугамын:Автомат таслуур угсрах, ВА47-29,1Р/16А	ш	1	4.0 / 2	5.05 / .09	5.05 / .09	6921 / 5212	34951 / 469	35,420

Нийт Хүн/цаг: 31.946 / 1.413 *Үндсэн цалин:* 219,777

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 37,362

Нэмэгдэл цалин: 301,095

Нийт цалин: 338,457

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 45,692

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 46,030

Ажиллах хүчний зардал: **430,179**

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-310-05	Газардуулгын еронхий шинийн хайрцаг угсрах.300x355x185мм,275А	ш	1	3.0 / 2	.65 / .12	.65 / .12	6150 / 5212	3998 / 625	4,623
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-В/3	иж бүрэн	3	4.0 / 2	1.98 / .03	5.93 / .08	6921 / 5212	41069 / 438	41,507
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/1	иж бүрэн	21	4.0 / 2	1.98 / .03	41.54 / .59	6921 / 5212	287484 / 3065	290,549
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-Д/2	иж бүрэн	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	6921 / 5212	13690 / 146	13,836
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-Д/3	иж бүрэн	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	6921 / 5212	13690 / 146	13,836
20-250-13	ЛЭД өөртөө хуримтлууртай ослын гэрэлтүүлэг угсрах Л1	ширхэг	24	3.0 / 2	1.23 / .00	29.52 / .07	6150 / 5212	181548 / 375	181,923
20-250-13	ЛЭД өөртөө хуримтлууртай "ГАРАХ" бичигтэй ослын гэрэлтүүлэг угсрах Л2	ширхэг	7	3.0 / 2	1.23 / .00	8.61 / .02	6150 / 5212	52952 / 109	53,061
20-250-04	100вт улайсах ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч хананд угсрах Л4	ширхэг	9	2.9 / 2	.71 / .00	6.43 / .02	6056 / 5212	38916 / 94	39,010
20-250-04	100вт улайсах ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах Л5	ширхэг	19	2.9 / 2	.71 / .00	13.57 / .04	6056 / 5212	82156 / 198	82,354
20-280-06	Зам дээр суух ЛЭД спом гэрэлтүүлэгч 24вт хананд суулгах Л7	ш	28	2.6 / 2	1.67 / .1	46.87 / 2.66	5774 / 5212	270607 / 13864	284,471
20-260-04	ЛЭД дуужин таазны ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах Л8,22вт,200x200	ш	39	2.8 / 2	1.38 / .00	53.82 / .04	5962 / 5212	320875 / 203	321,078
20-260-04	Таазанд тоноглох ЛЭД гэрэлтүүлэгч угсрах 50вт,1200x190мм, Л9	ш	233	2.8 / 2	1.38 / .00	321.54 / .23	5962 / 5212	1917021 / 1214	1,918,236
20-260-04	Таазанд тоноглох ус тоосноос хамгаалагдсан ЛЭД гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 50вт, IP44,1300x100мм, Л11	ш	10	2.8 / 2	1.38 / .00	13.8 / .01	5962 / 5212	82276 / 52	82,328
20-260-04	Таазанд тоноглох ус тоосноос хамгаалагдсан ЛЭД гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 50вт, IP20,1300x100мм, Л12	ш	49	2.8 / 2	1.38 / .00	67.62 / .05	5962 / 5212	403150 / 255	403,406
20-210-04	Таазны салбарлах хайрцаг тавих	м	90	3.3 / 2	.47 / .14	42.03 / 12.6	6381 / 5212	268193 / 65671	333,865
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	25	3.0 / 2	.21 / .00	5.25 / .1	6150 / 5212	32288 / 521	32,809
20-230-05	2-лосон унтраалга тавих	ширхэг	49	3.0 / 2	.21 / .00	10.29 / .2	6150 / 5212	63283 / 1022	64,305
20-230-05	Ил тавих унтраалга тавих	ширхэг	10	3.0 / 2	.21 / .00	2.1 / .04	6150 / 5212	12915 / 208	13,123
20-230-06	2 талаас удирдах солбисон унтраалга тавих	ширхэг	2	3.0 / 2	.46 / .00	.91 / .01	6150 / 5212	5609 / 31	5,640
20-230-11	Далд тавих газардуулгын контокттай розетка тавих	ширхэг	137	3.0 / 2	.5 / .00	68.09 / .55	6150 / 5212	418747 / 2856	421,604

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-230-11	Далд тавих газардуулгын контокттай 2-лосон розетка тавих	ширхэг	34	3.0 / 2	.5 / .00	16.9 / .14	6150 / 5212	103923 / 709	104,632
20-230-09	Ил угсрах газардуулгын контакттай розетка тавих	ширхэг	10	3.0 / 2	.21 / .00	2.1 / .02	6150 / 5212	12915 / 104	13,019
20-230-11	3-н фазын розетка тавих	ширхэг	3	3.0 / 2	.5 / .00	1.49 / .01	6150 / 5212	9170 / 63	9,232
20-230-11	Сехдег тагтай, хамгаалагдсан, газардуулгын контакттай розетка тавих.	ширхэг	9	3.0 / 2	.5 / .00	4.47 / .04	6150 / 5212	27509 / 188	27,697
20-230-14	Шаланд багц разетка суулгах	ш	5	4.0 / 2	.59 / .04	2.95 / .21	6921 / 5212	20417 / 1095	21,511
20-210-04	Далд угас салбарлах хайрцаг тавих	ш	180	3.3 / 2	.47 / .14	84.06 / 25.2	6381 / 5212	536387 / 131342	667,729
20-210-04	Ил угас салбарлах хайрцаг тавих	ш	10	3.3 / 2	.47 / .14	4.67 / 1.4	6381 / 5212	29799 / 7297	37,096
20-210-04	Унтраалга,розетка тоноглох хайрцаг тавих	ш	247	3.3 / 2	.47 / .14	115.35 / 34.58	6381 / 5212	736042 / 180231	916,273
38-520-41	Бууруулах тр-ртай хайрцаг угсрах	ш	2	4.0 / 2	1.54 / .27	3.08 / .54	6921 / 5212	21317 / 2814	24,131
20-170-04	1* 2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р угас сүвлэх	м	11600	2.8 / 2	.06 / .03	696 / 348	5962 / 5212	4149552 / 1813776	5,963,328
20-170-04	1* 4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р угас сүвлэх	м	60	2.8 / 2	.06 / .03	3.6 / 1.8	5962 / 5212	21463 / 9382	30,845
20-170-05	1* 6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р угас сүвлэх	м	210	2.8 / 2	.08 / .04	16.8 / 7.56	5962 / 5212	100162 / 39403	139,564
20-170-06	1* 10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р угас сүвлэх	м	500	3.0 / 2	.11 / .41	55 / 205	6150 / 5212	338250 / 1068460	1,406,710
20-170-06	1* 16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р угас сүвлэх	м	180	3.0 / 2	.11 / .41	19.8 / 73.8	6150 / 5212	121770 / 384646	506,416
20-170-07	1* 25мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р угас сүвлэх	м	40	3.0 / 2	.14 / .07	5.6 / 2.8	6150 / 5212	34440 / 14594	49,034
20-170-07	1*35мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р угас сүвлэх	м	50	3.0 / 2	.14 / .07	7 / 3.5	6150 / 5212	43050 / 18242	61,292
20-160-10	Хуванцар хоолойг угсрах. д-16мм2	метр	3300	3.2 / 2	.3 / .15	990 / 491.7	6304 / 5212	6240960 / 2562740	8,803,700
20-160-10	Хуванцар хоолойг угсрах. д-20мм2	метр	42	3.2 / 2	.3 / .15	12.6 / 6.26	6304 / 5212	79430 / 32617	112,047
20-160-10	Хуванцар хоолойг угсрах. д-26мм2	метр	25	3.2 / 2	.3 / .15	7.5 / 3.72	6304 / 5212	47280 / 19415	66,695
20-160-11	Хуванцар хоолойг угсрах. д-32 мм2	метр	120	3.2 / 2	.37 / .18	44.28 / 21.48	6304 / 5212	279141 / 111954	391,095
20-160-12	Хуванцар хоолойг угсрах. д-63мм2	метр	15	3.2 / 2	.4 / .16	5.99 / 2.39	6304 / 5212	37729 / 12431	50,160
16-071-04	Нимгэн ган яндан угсрах ф26	м	70	3.6 / 2	.52 / .01	36.08 / .83	6613 / 5212	238630 / 4305	242,935
16-071-05	Нимгэн ган яндан угсрах ф32	м	50	3.6 / 2	.53 / .02	26.71 / 1.07	6613 / 5212	176633 / 5577	182,210
38-350-13	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 25*4	м	120	3.4 / 2	.26 / .01	31.2 / .73	6459 / 5212	201521 / 3815	205,336

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-350-13	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийн хэвтээ электрод бэхлэх 40*4	м	40	3.4 / 2	.26 / .01	10.4 / .24	6459 / 5212	67174 / 1272	68,445
39-150-12	Хурд тохируулагч-регулятор TRN 2E, 230В,2А	шир	3	4.3 / 2	32.98 / .14	98.94 / .42	7126 / 5212	705046 / 2189	707,235
38-200-60	Кабель NYU-J-3x2.5мм2	м	40	3.1 / 2	.12 / .00	4.8 / .1	6227 / 5212	29890 / 542	30,432
38-200-60	Кабель NYU-J-5x2.5мм2	м	40	3.1 / 2	.12 / .00	4.8 / .1	6227 / 5212	29890 / 542	30,432
38-200-60	Кабель NYU-J-5x4мм2	м	12	3.1 / 2	.12 / .00	1.44 / .03	6227 / 5212	8967 / 163	9,129
38-210-21	Кабелийн тавиур байрлуулах 110x500x3000	ш		3.5 / 2	.13 / .01	/	6536 / 5212	/	
40-360-04	Цахилгаан хонх угсрах	ш		4.0 / 2	2.08 /	/	6921 / 5212	/	

Нийт Хүн/цаг: 3056.1284 / 1251.1512 Үндсэн цалин: 25,479,922

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4,331,587

Нэмэгдэл цалин: 34,907,494

Нийт цалин: 39,239,080

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 5,297,276

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 5,336,515

Ажиллах хүчний зардал: **49,872,871**

АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-350-19	Аянга хулээн авагч угсрах. ф8мм	м	300	3.3 / 2	.7 / .00	210 / 1.08	6381 / 5212	1340010 / 5629	1,345,639
38-350-22	Аянгын буулт угсрах. ф10мм	м	100	3.3 / 2	.71 / .01	71 / .7	6381 / 5212	453051 / 3648	456,699
38-350-11	Газардуулгын цайрдсан туузан ган 40x4мм угсрах	м	140	3.4 / 2	.23 / .01	32.2 / 1.23	6459 / 5212	207980 / 6421	214,401
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	30	2.0 / 2	.72 / .07	21.6 / 2.25	5212 / 5212	112579 / 11727	124,306

Нийт Хүн/цаг: 334.8 / 5.262 Үндсэн цалин: 2,141,046

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 363,978

Нэмэгдэл цалин: 2,933,232

Нийт цалин: 3,297,210

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 445,123

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 448,421

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Ажиллах хүчний зардал:	4,190,754
Бүгд хүн/цаг: 3727.2004 / 1267.0862	Бүгд цалин:	29,943,722
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:	5,090,433
	Нэмэгдэл цалин:	11,079,177
	Нийт цалин:	46,113,331
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		6,225,300
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	6,271,413
	Ажиллах хүчний зардал:	58,610,044