

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХУЗУУВЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Шугаман суурийн бетон бэлтгэл хийх М100	м3	0.7	2.4 / 2	.76 / 1.49	.53 / 1.04	5587 / 5212	2981 / 5422	8,402
06-010-24	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах. М250	м3	12.6	3.1 / 2	5.33 / .36	67.16 / 4.54	6227 / 5212	418232 / 23642	441,874
08-060-05	380 мм-ийн тоосгон гадна хана цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	16.5	2.9 / 2	5.39 / 2.26	88.88 / 37.29	6056 / 5212	538281 / 194355	732,636
07-500-15	Ялуу угсрах Я15*12*14	ш	2	3.0 / 2	.59 / .06	1.17 / .12	6150 / 5212	7221 / 625	7,847
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	3.1	3.0 / 2	15.16 / 1.99	46.99 / 6.16	6150 / 5212	289001 / 32104	321,105
11-010-14	Бетон шал хийх М100	м3	1.92	2.2 / 2	4.44 / 3.69	8.52 / 7.08	5399 / 5212	46015 / 36926	82,941
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	19.2	2.6 / 2	.22 / .12	4.21 / 2.3	5774 / 5212	24301 / 12008	36,309

Нийт Хүн/цаг: 217.47938 / 58.5347 Үндсэн цалин: 1,631,114

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 277,289

Нэмэгдэл цалин: 2,234,626

Нийт цалин: 2,511,916

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 339,109

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 341,621

Ажиллах хүчний зардал: **3,192,645**

ХУЗУУВЧИЙН ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	19.2	2.7 / 2	.16 / .02	3.11 / .31	5868 / 5212	18241 / 1621	19,862
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	96	2.0 / 2	.01 / .00	.88 / .1	5212 / 5212	4603 / 500	5,104
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	19.2	2.2 / 2	.21 / .01	4.11 / .24	5399 / 5212	22183 / 1251	23,434
12-060-13	Хоосонцор хавтангаар дээврийн дулаалгын налуулга хийх /250-370мм/	м2	19.2	3.0 / 2	.28 / .25	5.38 / 4.88	6150 / 5212	33086 / 25418	58,504
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	19.2	2.2 / 2	.21 / .01	4.11 / .24	5399 / 5212	22183 / 1251	23,434
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	19.2	2.7 / 2	.16 / .02	3.11 / .31	5868 / 5212	18241 / 1621	19,862
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	288	2.0 / 2	.01 / .00	2.65 / .29	5212 / 5212	13810 / 1501	15,311
12-150-06	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах.	м2	19.2	3.0 / 2	.06 / .01	1.1 / .22	6150 / 5212	6754 / 1131	7,885
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт наах	м2	19.2	2.1 / 2	.06 /	1.21 / .00	5306 / 5212	6418 / 10	6,428

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-130-04	Хар цаасаар дээврийг бүрэх /Чулуугуй бикрость/	м2	19.2	2.8 / 2	.23 / .03	4.47 / .5	5962 / 5212	26649 / 2602	29,251
12-130-04	Хар цаасаар дээврийг бүрэх /Чулуутай бикрость/	м2	19.2	2.8 / 2	.23 / .03	4.47 / .5	5962 / 5212	26649 / 2602	29,251

Нийт Хүн/цаг: 34.59456 / 7.58016 Үндсэн цалин: 238,324

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 40,515

Нэмэгдэл цалин: 326,504

Нийт цалин: 367,020

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 49,548

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 49,915

Ажиллах хүчний зардал: **466,482**

ХУЗУУВЧИЙН ГАДНА, ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	17.15	3.0 / 2	.62 / .03	10.62 / .48	6150 / 5212	65287 / 2503	67,790
15-310-09	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг буун цацагчар 90 % багсаар 10 % будах	м2	17.15	3.0 / 2	.63 / .00	10.72 / .05	6150 / 5212	65941 / 259	66,201
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	58.6	3.4 / 2	1.35 / .07	79.19 / 3.96	6459 / 5212	511501 / 20616	532,117
15-240-09	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан ханын гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	58.6	3.6 / 2	.19 /	11.23 / .04	6613 / 5212	74249 / 214	74,463
15-200-10	Шавардсан хана өнгийн тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	52.9	3.3 / 2	.79 / .00	42 / .1	6381 / 5212	268019 / 524	268,542
15-310-18	Эмульсэн будгаар шавардсан ханын дээд хэсгийг 100 % багсаар будах	м2	5.68	3.2 / 2	.91 / .00	5.17 / .02	6304 / 5212	32602 / 101	32,703
15-050-04	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	3.4	3.5 / 2	2.15 / .11	7.29 / .36	6536 / 5212	47667 / 1878	49,545
15-180-10	Амалгааг өнгийн тосон будгаар гараар будах	м2	3.4	2.9 / 2	.27 / .00	.93 / .01	6056 / 5212	5642 / 27	5,668
15-790-06	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	46.2	3.4 / 2	2.57 / .27	118.59 / 12.34	6459 / 5212	765948 / 64292	830,240
12-050-05	Барилгын гаднын металл хавтанг зүсэж нугалаж, ховил гаргах	м2	46.2	3.0 / 2	.05 /	2.49 / .01	6150 / 5212	15343 / 48	15,391
15-680-16	Гадна цокольд чулуун хавтан наах	м2	9.1	3.5 / 2	.89 / .08	8.06 / .73	6536 / 5212	52685 / 3794	56,480

Нийт Хүн/цаг: 296.29841 / 18.084417 Үндсэн цалин: 1,999,141

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	339,854
Нэмэгдэл цалин:	2,738,823
Нийт цалин:	3,078,677
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	415,621
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	418,700
Ажиллах хүчний зардал:	3,912,999

ХУУЧИН СУРГУУЛИЙГ ХУЗУУВЧЭЭР ХОЛБОХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
07-260-05	1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах	ш	2	3.0 / 2	.85 / .69	1.71 / 1.39	6150 / 5212	10515 / 7245	17,760
74-201-01	Ханын чулуун өргийг задалж буулгах	1м3	2.1	/ 2	/	/	/ 5212	/	
34-210-04	Ердийн шавар тоосгон өрөг буулгах	м3	0.5	2.0 / 2	13.13 /	6.56 /	5212 / 5212	34215 /	34,215
15-050-04	Хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	3.2	3.5 / 2	2.15 / .11	6.86 / .34	6536 / 5212	44863 / 1768	46,631
10-180-05	Дотор модон хаалга усрах	м2	2.31	3.7 / 2	1.08 / .36	2.5 / .83	6690 / 5212	16713 / 4334	21,048
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	2.31	3.0 / 2	.43 / .01	1 / .02	6150 / 5212	6166 / 84	6,250

Нийт Хүн/цаг:	18.639305 / 2.57697	Үндсэн цалин:	125,904
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			21,404
Нэмэгдэл цалин:			172,488
Нийт цалин:			193,892
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			26,175
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			26,369
Ажиллах хүчний зардал:			246,436

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 567.011655 / 86.776247	Бүгд цалин:	3,994,483
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:	679,062
	Нэмэгдэл цалин:	1,477,959
	Нийт цалин:	6,151,505
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		830,453
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	836,605
	Ажиллах хүчний зардал:	7,818,562