

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Булинга зайлуулах ган яндан буулгаж зөөх ф1420x14мм	м	3244
2	Шугам хоолойг даралттай усаар угааж хоолойд тогтсон булинга цэвэрлэх ф1420x14мм	км	3.244
3	Гулсах тулгуур / ПД-14 / буулгаж зөөх $k=0,8$	ш	650
4	Зөөлөвч /компенсатор/ буулгаж зөөх ф1400, $k=0,6$	ш	13
5	Төмөр шат буулгаж зөөх, $k=0.8$	тн	0.246

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гулсах тулгуур газарт байрлуулах ПД-14	ш	650
2	Хуучин ган хоолойг тулгуурт тавьж угсрах, ф1420x14	км	3.244
3	Яндан хоолойг гагнахад бэлтгэж гагнуурын заадас бэлтгэх /паскадах/	тн	33.3
4	Зөөлөвч /компенсатор/ угсрах ф1400	ш	13
5	Хуучин төмөр шат угсрах	тн	0.246
6	Эксковатороор хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	33.44
7	Мөн гараар засч ухах	м3	2.5
8	Суурийн ул болон хажуугаар бетоноор чигжих В7,5	м3	6
9	Үл хөдлөх бетон тулгуур цутгах В15	м3	22.2
10	Бетон тулгуурт ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.952
11	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.952
12	Хэв хашмал бэлтгэх зөрүү	м2	13