

**149-р сургуулийн ойролцоох зам барилгын ажлын тоо хэмжээ**

Д/д	Ажлын нэрс	х/н	Тоо хэмжээ
<b>1. ТАЛБАЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ</b>			
1	Контейнер байрлуулах	ш	1
2	Галын пост	1 пост	1
3	Кемпийн ариун цэврийн арга хэмжээ зохион байгуулах	7 өдөр	3
<b>2. ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ</b>			
1	Замын чиг сэргээх	км	0.150
<b>3. ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ</b>			
1	Тохиромжгүй ухмалын материалыг ухаж ачих	м3	9148.0
2	Далангийн ул хөрсийг тэгшилж, нягтруулах	м2	2607.5
3	Далангийн дүүргэлт хийх	м3	2711.0
<b>4. СУУРИЙН АЖИЛ</b>			
1	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах	м3	1043.0
2	Буталсан чулуун суурь байгуулах	м3	523.8
3	Замын хашлага тавих	1у/м	493.2
<b>5. ХУЧИЛТЫН АЖИЛ</b>			
1	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	м2	1804.3
2	Суурь асфальтбетон хучилт /h=4см/	м3	72.2
3	Шингэн түрхлэг хийх /take coat/	м2	1804.3
4	Өнгө асфальтбетон хучилт /h=3см/	м3	54.1
5	Боржин чулуун хучилт /10см*10см*10см/	м2	689.9
6	Хайрган хөвөө байгуулах	м3	334.0
<b>6. Явган замын ажил</b>			
1	Явган хүний замын хашлагыг суурилуулах	у/м	356.6
2	Явган хүний замын элс хайрган суурь хийх /h=15см/	м3	28.3
3	Явган хүний замыг өнгөт хавтангаар хийх /h=6см/	м2	579.6
4	Явган хүний замыг хөтөч хавтангаар хийх /h=6см/	м2	144.9
<b>7. Замын тоноглолын ажил</b>			
1	Замын тэмдэг суулгах		
	Дараалал	ш	2.0
	Анхааруулах	ш	2.0
	Заах	ш	0.0
	Мэдээлэх	ш	13.0
	Хориглох	ш	0.0
2	Замын хэвтээ тэмдэглэгээ хийх	м2	56.3
3	100мм-ийн өргөнтэй үргэжилсэн цагаан шугамыг тэмдэглэх	у/м	350.9
4	100мм-ийн өргөнтэй тасархай цагаан шугамыг тэмдэглэх	у/м	239.5
5	Замын дохионы шон суулгах	ш	4.0
6	Хамгаалалтын хайс суурилуулах	у/м	340.0
7	Хурд сааруулагч хийх	у/м	14.0
8	Налуу гарц хийх	ш	10.0
9	Гэрэлтүүлэг	ш	12.0

Д/д	Ажлын нэрс	х/н	Тоо хэмжээ
10	Хажуу налууг эко хавтангаар бэхлэх	м2	1031.6
11	Автобусны буудлын саравч	ком	1.0
12	Сандал	ш	1.0
13	Хогийн сав	ш	1.0
14	Мэдээллийн самбар	ш	1.0
<b>8. Ус зайлуулах энгийн байгууламж</b>			
1	Лотокны ул бетон цутгах	м3	1.8
2	Лоток цутгах, суурилуулах	м3	3.7
3	Лотокны таг цутгах, суурилуулах	м3	1.7

Тоо хэмжээ гаргасан: Инженер



Т.Банзрагч